

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนทุ่งน้ำใส ม.๑๒ ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
๒. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ
๓. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๔. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒,๐๘๒,๐๐๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. ลักษณะงานโดยสังเขป ขยายเขตจำหน่ายน้ำ
๖. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒,๒๒๗,๗๔๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๗.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๒,๒๒๗,๗๔๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายธีรพล สึงษ์ประคอง	ประธานกรรมการ
นางสาวจามาศ บุญสนิท	กรรมการ
นายประจักษ์ จันท	กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนทุ่งน้ำใส ม.12 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนทุ่งน้ำใส ม.12 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร				
	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ				
1	ประเภทงานทาง				
	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แบบเลขที่ 2558ทช 02(8)	1,641,819	1.3574	2,228,605	
	รวมประเภทงานทาง	1,641,819	1.3574	2,228,605	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			2,228,605	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,227,740	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	สองล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน			2,082,000.00 (ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม			145,740.00

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 0%,ประกันผลงานหัก 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

(นายธีรพล สังข์ประคอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจันทมาศ บุญสินธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประจักษ์ จันทร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนทุ่งน้ำใส ม.12 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่ 2558(22)ทพ02(8)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ค่าท่อ							
	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 10	78	ม.	869	67,782	193	15,054	82,836
	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 6	13	ม.	533	6,929	179	2,327	9,256
	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	520	ม.	275	143,000	131	68,120	211,120
	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	1,720	ม.	129	221,880	101	173,720	395,600
	ท่อ S/P ชนิดใต้ดิน Ø 200 มม.	3	ม.	1,722	5,166	131	393	5,559
	ท่อ PB Ø 50 มม. SDR 13.5	180	ม.	187	33,660	21	3,780	37,440
2	ท่อปลอก ดันลอด							
	ท่อ S/P (ปลอก ดันท่อลอด) Ø 400 มม.	76	ม.	3,150	239,400	2,541	193,116	432,516
	ท่อ S/P (ปลอก วางท่อ) Ø 300 มม.	12	ม.	2,442	29,304	227	2,724	32,028
	ท่อ S/P (ปลอก วางท่อ) Ø 250 มม.	48	ม.	1,901	91,248	162	7,776	99,024
	ท่อ S/P (ปลอก วางท่อ) Ø 200 มม.	24	ม.	1,464	35,136	131	3,144	38,280
	ค่าเตรียมงานดันท่อลอด-Sheet pile	1	จุด	27,000	27,000	-	-	27,000
3	ประตุน้ำทุกประเภท แอร์วาล์ว บ่อแอร์วาล์ว							
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 200 มม.	4	ชุด	10,790	43,160	880	3,520	46,680
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 100 มม.	4	ชุด	5,330	21,320	440	1,760	23,080
	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2 "	5	ตัว	910	4,550	220	1,100	5,650
	ฝาครอบประตุน้ำ Ø 2 "	5	ตัว	1,500	7,500	-	-	7,500
4	ค่าอุปกรณ์ท่อ							
	ค่าอุปกรณ์ท่อ อาทิเช่น สามทาง,ข้อโค้ง,หน้างาน ,STUB END &BA	1	เหมา	101,600	101,600	-	-	101,600
5	ชุดดับเพลิง Ø 4"	4	ชุด	13,800	55,200	-	-	55,200
6	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	5	-	0	0	900	4,500	4,500
7	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	3	-	0	0	150	450	450
8	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(ท่าแซะ)	2	เที่ยว	9,526	16,480	-	-	16,480
9	ค่าซ่อมคอนกรีต	3	ตร.ม.	470	1,410	50	150	1,560
10	ค่าซ่อมลาดยาง	18	ตร.ม.	440	7,920	30	540	8,460
รวมเงิน								1,641,819
Factor F = 1.3574								2,228,605
ประมาณราคา								2,227,740

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3574

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %



(นายธีรพล สังข์ประคอง)
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๒
ประธานกรรมการ

(สองด้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ดอกเบี้ยเงินกู้


7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

7 %



(นางสาวจัญนา นวน)
วิศวกร ๒
กรรมการ



(นายประจักษ์ จันทร)
นายช่างโยธา ๕
กรรมการ