

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานย้ายแนวท่อจ่ายน้ำประปา ที่ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอนห้วยแก๊ด-สะพาน
พญาวัด บริเวณ กม.๓๖๓+๔๘๙ ถึง กม.๓๖๕+๑๕๔ อ.เมือง จ.น่าน การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาน่าน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองแผนและวิชาการ การประปาสวนภูมิภาคเขต ๙
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๐๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท ไม่รวมภาษี
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
งานย้ายแนวท่อจ่ายน้ำประปา ที่ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอนห้วยแก๊ด-สะพานพญาวัด บริเวณ
กม.๓๖๓+๔๘๙ ถึง กม.๓๖๕+๑๕๔ อ.เมือง จ.น่าน การประปาสวนภูมิภาคสาขาน่าน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔,๐๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท ไม่รวมภาษี
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕) ตามแบบเลขที่ ป.๕๘๐๔๐
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (ปร.๔) ตามแบบเลขที่ ป.๕๘๐๔๐
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ หัวหน้างาน ๘ งานโครงการก่อสร้าง ๒ กปภ.ข. ๙ เป็นประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายณัฐวรท วรรณภีร์ วิศวกร ๔ " เป็นกรรมการ
 - ๖.๓ นายเจษฎา กลิ่นจันทร์ ช่างโยธา ๔ " เป็นกรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ งานย้ายแนวท่อจ่ายน้ำประปา ที่ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ห้วยแก๊ด - สะพานพญาวัต

บริเวณ กม.363+489 ถึง กม.365+154 อ.เมือง จ.น่าน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ห้วยแก๊ด - สะพานพญาวัต บริเวณ กม.363+489 ถึง กม.365+154 อ.เมือง จ.น่าน

แบบเลขที่ ป.58040

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานโครงการก่อสร้าง 1 กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	-	-	-	
2	งานก่อสร้างทาง	3,252,890.00	1.3322	4,333,500.06	
3	งานก่อสร้างชลประทาน	-	-	-	
4	งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				

รวมค่าก่อสร้าง

4,333,500.06

สรุปราคาประมาณการก่อสร้างตามงบประมาณที่ได้รับ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

4,289,630.00

สรุปราคาประมาณการก่อสร้างตามงบประมาณที่ได้รับ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

4,009,000.00


(เงิน สี่ล้านเก้าพันบาทถ้วน)



(นายมานิตย์ ทำทอง)

วิศวกร 6 รก.หนง. 8 งานโครงการก่อสร้าง 2


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณัฐวรท วรรณกิริ)

วิศวกร ๔

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเจษฎา กลิ่นจันทร์)

ช่างโยธา 4

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/5

กลุ่มงาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ งานย้ายแนวท่อจ่ายน้ำประปา ที่ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ห้วยเก็ด - สะพานพญาวัด

แบบเลขที่ ป.58040

บริเวณ กม.363+489 ถึง กม.365+154 อ.เมือง จ.น่าน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ห้วยเก็ด - สะพานพญาวัด บริเวณ กม.363+489 ถึง กม.365+154 อ.เมือง จ.น่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานโครงการก่อสร้าง 1 กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อและอุปกรณ์ขนาด 300 มม.								
	- ท่อ S ขนาด 300 mm.ชนิดไต้ดิน	40	เมตร	2,819	112,760	227	9,080	121,840	
	- ท่อ PVC ขนาด 300 mm. ชั้น 8.5	385	เมตร	931	358,435	152	58,520	416,955	
	- ประตุน้ำไต้ดิน 300 mm. (ครบชุด)	1	ชุด	21,100	21,100	1,320	1,320	22,420	
	- โคง 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด.300 มม.	4	ชุด	6,270	25,080	780	3,120	28,200	
	- หน้างานเหล็กเหนียวขนาด. 300 มม.	20	ชุด	3,196	63,920	-	-	63,920	
	- สกรูอัดหน้างานพร้อมปะเก็นยางขนาด. 300 มม.	19	ชุด	600	11,400	-	-	11,400	
	- ท่อนสันหน้างานปลายปากกระฉังขนาด. 300 มม.	12	ชุด	4,280	51,360	780	9,360	60,720	
	- ท่อลดหน้างานขนาด 300 x 200 มม.	1	ชุด	3,555	3,555	780	780	4,335	
	- ยี่โบลท์ขนาด. 300 มม.	1	ชุด	1,885	1,885	-	-	1,885	
	รวมข้อ 2				649,495		82,180	731,675	
2	ท่อและอุปกรณ์ขนาด 200 มม.								
	- ท่อ S ขนาด 200 mm.ชนิดไต้ดิน	110	เมตร	1,722	189,420	131	14,410	203,830	
	- ท่อ PVC ขนาด 200 mm. ชั้น 8.5	1,261	เมตร	448	564,928	87	109,707	674,635	
	- สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 200x100x200 มม	4	ชุด	3,480	13,920	520	2,080	16,000	
	- สามทางหน้างาน 3 ด้าน 200x150x200 มม	1	ชุด	3,735	3,735	520	520	4,255	
	- ประตุน้ำไต้ดิน 200 mm. (ครบชุด)	4	ชุด	10,790	43,160	880	3,520	46,680	
	- โคง 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด.200 มม.	8	ชุด	3,060	24,480	520	4,160	28,640	
	- หน้างานเหล็กเหนียวขนาด. 200 มม.	46	ชุด	2,125	97,750	-	-	97,750	
	- สกรูอัดหน้างานพร้อมปะเก็นยางขนาด. 200 มม.	56	ชุด	385	21,560	-	-	21,560	
	- ท่อนสันหน้างานปลายปากกระฉังขนาด. 200 มม.	38	ชุด	2,000	76,000	520	19,760	95,760	
	- ข้อลดหน้างานขนาด. 200x150 มม.	1	ชุด	2,215	2,215	520	520	2,735	
	- หน้างานตาบอดขนาด. 200 มม.	1	ชุด	720	720	-	-	720	
	รวมข้อ 2				1,037,888		154,677	1,192,565	
3	ท่อและอุปกรณ์ขนาด 150 มม.								
	- ท่อ S ขนาด 150 mm.ชนิดไต้ดิน	42	เมตร	1,160	48,720	108	4,536	53,256	
	- ท่อ PVC ขนาด 150 mm. ชั้น 8.5	370	เมตร	280	103,600	72	26,640	130,240	

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

ลงชื่อ.....ประธานฯ

กลุ่มงาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ งานย้ายแนวท่อจ่ายน้ำประปา ที่ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ห้วยเก็ด - สะพานพญาวัด

แบบเลขที่ ป.58040

บริเวณ กม.363+489 ถึง กม.365+154 อ.เมือง จ.น่าน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ห้วยเก็ด - สะพานพญาวัด บริเวณ กม.363+489 ถึง กม.365+154 อ.เมือง จ.น่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานโครงการก่อสร้าง 1 กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางปากกระพี้หน้าจานกลาง ขนาด150x100x150 มม.	1	ชุด	2,450	2,450	390	390	2,840	
	- ประตุน้ำใต้ดิน 150 mm. (ครบชุด)	3	ชุด	7,840	23,520	660	1,980	25,500	
	- โถง 45 องศา หน้าจาน 2 ด้าน ขนาด.150 มม.	4	ชุด	2,020	8,080	390	1,560	9,640	
	- หน้าจานเหล็กเหนียวขนาด. 150 มม.	22	ชุด	1,627	35,794	-	-	35,794	
	- สกรูยึดหน้าจานพร้อมปะเก็นยางขนาด. 150 มม.	29	ชุด	380	11,020	-	-	11,020	
	- ท่อนสันหน้าจานปลายปากกระพี้ขนาด. 150 มม.	18	ชุด	1,415	25,470	390	7,020	32,490	
	- ยีโบลท์ขนาด. 150 มม.	1	ชุด	740	740	-	-	740	
	รวมข้อ 3				259,394		42,126	301,520	
4	ท่อและอุปกรณ์ขนาด 100 มม.								
	- ท่อ G/S ขนาด 100 mm.	36	เมตร	401	14,436	73	2,628	17,064	
	- ท่อ PVC ขนาด 100 mm. ชั้น 8.5	609	เมตร	134	81,606	59	35,931	117,537	
	- สามทางหน้าจาน 3 ด้าน ขนาด 100x100x100 มม	1	ชุด	1,460	1,460	260	260	1,720	
	- ประตุน้ำใต้ดิน 100 mm. (ครบชุด)	5	ชุด	5,330	26,650	440	2,200	28,850	
	- โถง 45 องศา หน้าจาน 2 ด้าน ขนาด.100 มม.	4	ชุด	1,050	4,200	260	1,040	5,240	
	- ท่อนสันหน้าจานปลายปากกระพี้ขนาด. 100 มม.	17	ชุด	820	13,940	260	4,420	18,360	
	- สกรูยึดหน้าจานพร้อมปะเก็นยางขนาด. 100 มม.	29	ชุด	230	6,670	-	-	6,670	
	- หน้าจานเหล็กเหนียวขนาด. 100 มม.	16	ชุด	500	8,000	-	-	8,000	
	- ท่อนสันหน้าจาน 1 ด้าน ขนาด. 100 มม.	1	ชุด	890	890	260	260	1,150	
	- ยีโบลท์ขนาด. 100 มม.	1	ชุด	460	460	-	-	460	
	- หน้าจานดาบอดขนาด. 100 มม.	2	ชุด	295	590	-	-	590	
	- หัวดับเพลิง (ครบชุด) รวมค่าแรง	3	ชุด	13,800	41,400	-	-	41,400	
	รวมข้อ 4				200,302		46,739	247,041	
5	ท่อและอุปกรณ์ขนาด 75 มม.								
	- ท่อ G/S ขนาด 3".	16	เมตร	294	4,704	40	640	5,344	
	รวมข้อ 5				4,704		640	5,344	
6	ท่อและอุปกรณ์ขนาด 50 มม.								
	- ท่อ G/S ขนาด 2".	5	เมตร	179	895	20	100	995	

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

ลงชื่อ.....ประธานฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร. 4 แผ่นที่ 3/5

กลุ่มงาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ งานย้ายแนวท่อจ่ายน้ำประปา ที่ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ห้วยแก๊ด - สะพานพญาวัด

แบบเลขที่ ป.58040

บริเวณ กม.363+489 ถึง กม.365+154 อ.เมือง จ.น่าน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ห้วยแก๊ด - สะพานพญาวัด บริเวณ กม.363+489 ถึง กม.365+154 อ.เมือง จ.น่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานโครงการก่อสร้าง 1 กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PB ขนาด 50 มม.	120	เมตร	187	22,440	21	2,520	24,960	
	- ข้อต่อตรง PB	2	ชุด	360	720	-	-	720	
	รวมข้อ 6				24,055		2,620	26,675	
7	ค่าแรงงานและอื่น ๆ								
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 1/2"กับท่อ PVC ขนาด 300 มม. 1 เครื่อง	4	จุด	2,149	8,596	-	-	8,596	
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 1/2"กับท่อ PVC ขนาด 300 มม. 2 เครื่อง แบบ ก.	1	จุด	3,325	3,325	-	-	3,325	
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 1/2"กับท่อ PVC ขนาด 300 มม. 3 เครื่อง แบบ ก.	1	จุด	5,066	5,066	-	-	5,066	
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 3/4" กับท่อ PVC ขนาด 300 มม. 1 เครื่อง	1	จุด	2,789	2,789	-	-	2,789	
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 2" กับท่อ PVC ขนาด 300 มม. (ชุดอุปกรณ์มาตรเดิมประสานโดยใช้สามทาง)	1	จุด	8,545	8,545	-	-	8,545	
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 1/2"กับท่อ PVC ขนาด 200 มม. 1 เครื่อง	16	จุด	1,799	28,784	-	-	28,784	
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 1/2"กับท่อ PVC ขนาด 200 มม. 2 เครื่อง แบบ ก.	6	จุด	2,975	17,850	-	-	17,850	
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 1/2"กับท่อ PVC ขนาด 200 มม. 3 เครื่อง แบบ ก.	2	จุด	4,716	9,432	-	-	9,432	
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 3/4" กับท่อ PVC ขนาด 200 มม. 1 เครื่อง	2	จุด	2,439	4,878	-	-	4,878	
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 2" กับท่อ PVC ขนาด 200 มม. (ชุดอุปกรณ์มาตรเดิมประสานโดยใช้สามทาง)	3	จุด	4,595	13,785	-	-	13,785	
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 3" กับท่อ PVC ขนาด 200 มม. (ชุดอุปกรณ์มาตรเดิมประสานโดยใช้สามทาง)	1	จุด	4,595	4,595	-	-	4,595	
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 1/2"กับท่อ PVC ขนาด 150 มม. 1 เครื่อง	11	จุด	1,569	17,259	-	-	17,259	

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

ลงชื่อ.....ประธานฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 4/5

กลุ่มงาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ งานย้ายแนวท่อจ่ายน้ำประปา ที่ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ห้วยแก้ว - สะพานพญาวัต

แบบเลขที่ ป.58040

บริเวณ กม.363+489 ถึง กม.365+154 อ.เมือง จ.น่าน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ห้วยแก้ว - สะพานพญาวัต บริเวณ กม.363+489 ถึง กม.365+154 อ.เมือง จ.น่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานโครงการก่อสร้าง 1 กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 1/2" กับท่อ PVC ขนาด 150 มม. 2 เครื่อง แบบ ก.	2	จุด	2,745	5,490	-	-	5,490	
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 3/4" กับท่อ PVC ขนาด 150 มม.	1	จุด	2,209	2,209	-	-	2,209	
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 1/2" กับท่อ PVC ขนาด 100 มม. 1 เครื่อง	2	จุด	1,319	2,638	-	-	2,638	
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 3/4" กับท่อ PVC ขนาด 100 มม. 1 เครื่อง	3	จุด	1,959	5,877	-	-	5,877	
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 1" กับท่อ PVC ขนาด 100 มม. 1 เครื่อง	2	จุด	2,353	4,706	-	-	4,706	
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 2" กับท่อ PVC ขนาด 100 มม. (ชุดอุปกรณ์มาตรฐานเดิมประสานโดยใช้สามทาง)	1	จุด	2,175	2,175	-	-	2,175	
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 3/4" กับท่อ PB ขนาด 50 มม. 1 เครื่อง	1	จุด	1,823	1,823	-	-	1,823	
	- ประสานท่อ PB ขนาด 50 มม. กับท่อ PVC ขนาด 200 มม. พร้อมประตุน้ำทองเหลือง 2" + หีบกุญแจทุกจุด	1	จุด	5,515	5,515	-	-	5,515	
	- ประสานท่อ G/S 2" กับท่อ PVC ขนาด 200 มม. พร้อมประตุน้ำทองเหลือง 2" + หีบกุญแจทุกจุด	3	จุด	5,497	16,491	-	-	16,491	
	- ประสานท่อ G/S 2" กับท่อ PVC ขนาด 100 มม. พร้อมประตุน้ำทองเหลือง 2" + หีบกุญแจทุกจุด	1	จุด	6,232	6,232	-	-	6,232	
	- คอนกรีตยึดอุปกรณ์	1	เหมา	8,000	8,000	-	-	8,000	
	- ค่าเจาะถนน คสล. และถนนลาดยาง	364	เมตร	-	-	20	7,280	7,280	
	- ค่าซ่อมถนน ค.ส.ล.	61	ตร.ม.	500	30,500	-	-	30,500	
	- ค่าซ่อมถนน ASPHALT CONCRETE	111	ตร.ม.	250	27,750	-	-	27,750	
	- ค่าซ่อมทางเท้าบล็อก	390	ตร.ม.	200	78,000	-	-	78,000	
	- ทรายถมการวางท่อ	646	ลบ.ม.	430	277,780	-	-	277,780	
	- ค่าขนย้ายวัสดุจากการขุดเจาะ	910	ลบ.ม.	-	-	80	72,800	72,800	
	- น้ำยาทาหัวท่อ PVC	9	ก.ป	210	1,890	-	-	1,890	

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

ลงชื่อ.....ประธานฯ

กลุ่มงาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ งานย้ายแนวท่อจ่ายน้ำประปา ที่ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ห้วยเก็ด - สะพานพญาวัต

แบบเลขที่ ป.58040

บริเวณ กม.363+489 ถึง กม.365+154 อ.เมือง จ.น่าน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ห้วยเก็ด - สะพานพญาวัต บริเวณ กม.363+489 ถึง กม.365+154 อ.เมือง จ.น่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานโครงการก่อสร้าง 1 กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าทดสอบน้ำ	86	ลบ.ม.	18	1,548	-	-	1,548	
	รวมข้อ 7				603,528		80,080	683,608	
8	ค่าขนส่ง	1	เหมา	-	-	64,462	64,462	64,462	
9	รวมเป็นเงิน ข้อ 1-8				2,779,366		473,524	3,252,890	

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

ลงชื่อ.....ประธานฯ