

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โรงเรียนทับปุดวิทยา-สี่แยกมะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒,๙๒๖,๐๐๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓,๑๓๐,๘๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๓,๑๓๐,๘๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นายพัฒนพงศ์ ทิพย์ชิต ประธานกรรมการ
 - นายชลินทร์ ชานะมัย กรรมการ
 - นายพิริยะ ณรงค์ฤทธิ์ กรรมการ

สรุปประมาณราคา

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โรงเรียนทับปุดวิทยา-สี่แยกมะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
1.1		
	รวมข้อ 1 งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-
	Factor F. (-)	
	รวมเป็นเงิน	-
2	งานก่อสร้างทาง	
2.1	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โรงเรียนทับปุดวิทยา-สี่แยกมะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา	2,278,878.00
	ตามแบบเลขที่ 2558 (21) พง 13(16)	
	รวมข้อ 2 งานก่อสร้างทาง	2,278,878.00
	Factor F. (เงินจ่ายล่วงหน้า 0%, เงินประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%ต่อปี, VAT 7%)	1.3784
	รวมเป็นเงิน	3,141,205.44
3	งานก่อสร้างอาคาร	
3.1		
	รวมข้อ 3 งานก่อสร้างอาคาร	-
	Factor F. (-)	
	รวมเป็นเงิน	-
	รวมเงินทั้งโครงการ	3,141,205.44
	SAY(รวม VAT)	3,130,800
	หรือคิดเป็นเงิน (ไม่รวม VAT)	2,925,981.31
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	204,818.69

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพัฒน์พงศ์ ทิพย์จิต)

หัวหน้างานแหล่งน้ำ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชลันธร ชานะมัย)

วิศวกร ๕

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพิริยะ ณรงค์ฤทธิ์)


นายช่างโยธา ๕

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
 โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ
 โรงเรียนห้วยปดวิทยา-สี่แยกมะรุ่ย อ.ห้วยปด จ.พังงา
 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา

แบบเลขที่ 2558 (21) พง 13(16)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 200 มม.	2	ชุด	10,790	21,580	880	1,760	23,340
2	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	ชุด	55,060	55,060	5,420	5,420	60,480
3	แอร์วาล์ว Ø 1"	1	ตัว	2,930	2,930	110	110	3,040
4	ป้อนแอร์วาล์ว	1	บ่อ	4,800	4,800	300	300	5,100
5	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 150 มม.	1	ชุด	7,840	7,840	660	660	8,500
6	ชุดดับเพลิง Ø 4"	4	ชุด	13,800	55,200	-	-	55,200
7	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 100 มม.	1	ชุด	5,330	5,330	440	440	5,770
8	ท่อปลอก G/S Ø 3 "	8	ม.	294	2,352	40	320	2,672
9	ท่อ S/P (ปลอก วางท่อ) Ø 200 มม.	8	ม.	1,464	11,712	131	1,048	12,760
10	ท่อ S/P (ปลอก วางท่อ) Ø 250 มม.	12	ม.	1,901	22,812	162	1,944	24,756
11	ท่อ S/P (ปลอก วางท่อ) Ø 300 มม.	18	ม.	2,442	43,956	227	4,086	48,042
12	ท่อ PB Ø 50 มม. SDR 13.5	50	ม.	187	9,350	21	1,050	10,400
13	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	580	ม.	129	74,820	101	58,580	133,400
14	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	2,642	ม.	275	726,550	131	346,102	1,072,652
15	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 6	1,000	ม.	533	533,000	179	179,000	712,000
16	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ	21	ตัว	240	5,040	50	1,050	6,090
17	ค่าขอมถนน คสล.	20	ตร.ม	550	11,000	0	0	11,000
18	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(พังงา)	4.5	เที่ยว	16,628	74,826	-	-	74,826
19	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	5	-	0	0	150	750	750
20	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	9	-	0	0	900	8,100	8,100
	หมายเหตุ ราคาน้ำมัน 24.09 บาท							


 นายชลินทร ชานะมัย
 วิศวกร 5
 (ผู้ประมาณราคา)

รวมเงิน	2,278,878
Factor F = 1.3784	3,141,205
ประมาณราคา	3,130,800

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3784

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

(สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %