

ก่อสร้าง งานป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง สถานีผลิตเกาะขนุน

การประสานงานภูมิภาค พนมสารคาม


ตามแบบเลขที่ กปก.ข๑ - ๐๒๑๙/๕๗(๑/๑)

วันที่ ๒๐-ก.ค.-๕๘

ค่าน้ำมันดีเซล ๒๔.๐๙ บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor(F) รวมภาษี	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)
๑	งานชลประทาน						
๑	งานฉาบฉวยและถมดินไม้	๔๕๕	ตร.ม.	๒.๓๖	๑,๐๗๓.๐๐		
๒	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร	๑,๖๒๕	ลบ.ม.	๑๘.๒๐	๒๙,๕๗๕.๐๐		
๓	งานดินถมพร้อมบดอัด ๙๕%	๔,๖๘๐	ลบ.ม.	๔๑๙.๐๐	๑,๙๖๐,๙๒๐.๐๐		
๔	งานแผ่นใยสังเคราะห์	๓,๔๗๗	ตร.ม.	๖๖.๐๐	๒๒๙,๔๘๒.๐๐		
๕	งานจัดหาและติดตั้ง Gabion ๒ x ๑ x ๐.๕ x ๒ ม.	๒๖๐	ลบ.ม.	๑๖๙๔.๐๐	๔๔๐,๔๔๐.๐๐		
๖	งานจัดหาและติดตั้ง Gabion ๒x ๑ x ๑ x ๒ ม.	๑๖๒.๕๐	ลบ.ม.	๒๒๒๙.๐๐	๓๖๒,๒๑๒.๐๐		
๗	งานจัดหาและติดตั้ง MATTRESS ๖ x ๒ x ๐.๓ ม.	๒๒.๑	ลบ.ม.	๓๙๖๙.๘๐	๘๗,๗๓๒.๐๐		
๘	Geogrid (ตาข่ายเสริมกำลัง)	๗,๙๕๖	ตร.ม.	๑๑๘.๐๐	๙๓๘,๘๐๘.๐๐		
๙	งานวัสดุรองพื้น หนา ๑๕ ม.	๓๙	ลบ.ม.	๘๖๖.๐๐	๓๔,๙๔๔.๐๐		
๑๐	หินขนาด ๑๒๐-๒๕๐ มม.บรรจุในกล่องเกเบียน	๗๖๐.๕๐	ลบ.ม.	๔๗๔.๐๐	๓๖๐,๔๗๗.๐๐		
๑๑	หินขนาด ๑๐๐-๑๕๐ มม.บรรจุในกล่องแมทเทรส	๑๐๓.๔๓	ลบ.ม.	๔๗๔.๐๐	๔๙,๐๒๕.๐๐		
๑๒	หน้าดินสำหรับปลูกพืช	๖๖.๓๐	ลบ.ม.	๓๓๕.๐๐	๒๒,๒๑๐.๐๐		
๑๓	หญ้านวลน้อยแผ่น	๖๔๘.๘๓	ตร.ม.	๔๒.๐๐	๒๗,๒๕๐.๐๐		
	รวม				๔,๕๔๔,๑๔๘.๐๐		

ประธานกรรมการ


นาย จาตุรงค์ กุสว้างศรี

หัวหน้างาน 8 งานบำรุงรักษา กรค.กปก.ข.1

กรรมการ


นาย โสภณ สัจจา

วิศวกร 5 กผว. กปก.ข.1

กรรมการ


นาย ประหยัด สัจจาธรรม

ช่างโยธา 4 กรจ. กปก.ข.1