


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการเขตจำหน่ายน้ำ แยกคลองล่ง - แยกควนสงสาร อ. ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
๒. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี
๓. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๔. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๓,๓๒๘,๐๐๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. ลักษณะงานโดยสังเขป ขยายเขตจำหน่ายน้ำ
๖. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๔,๖๘๘,๙๖๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๗.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๑๔,๖๘๘,๙๖๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายมานิต อินทรประเสริฐ  ประธานกรรมการ

นายประจักษ์ จันทร  กรรมการ

นายอัศรพล เตียวฉิม  กรรมการ


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แยกคลองลุง - แยกควนสงสาร อ. ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แยกคลองลุง - แยกควนสงสาร อ. ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช				
	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี				
1	ประเภทงานทาง				
	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แบบเลขที่ 2558 (17) จด (01) (43)	11,469,993.43	1.3011	14,923,608.45	
	รวมประเภทงานทาง	11,469,993.43	1.3011	14,923,608.45	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			14,923,608.45	
	คิดเป็นเงินประมาณ			14,688,960.00	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	สิบสี่ล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน		13,728,000.00	(ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		960,960.00	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%, ประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



(นายมานิต อินทรประเสริฐ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายประจักษ์ จันทร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอัศรพล เตี้ยวฉิม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แยกคลองลุง - แยกควนสงสาร
อ. ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทิ

แบบเลขที่ 2558 (17) จด (01) (43)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทิ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	คำท่อ							
	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 6	8,515.00	ม.	533.00	4,538,495.00	179.00	1,524,185.00	6,062,680.00
	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 10	81.00	ม.	869.00	70,389.00	193.00	15,633.00	86,022.00
	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	6,740.00	ม.	275.00	1,853,500.00	131.00	882,940.00	2,736,440.00
	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	300.00	ม.	129.00	38,700.00	101.00	30,300.00	69,000.00
	ท่อ S/P ชนิดบนดิน Ø 200 มม.	45.00	ม.	1,980.00	89,100.00	131.00	5,895.00	94,995.00
	ท่อ S/P ชนิดบนดิน Ø 150 มม.	20.00	ม.	1,516.00	30,320.00	108.00	2,160.00	32,480.00
	ท่อ S/P ชนิดใต้ดิน Ø 200 มม.	6.00	ม.	1,722.00	10,332.00	131.00	786.00	11,118.00
	ท่อ G/S Ø 1"	4.00	ม.	85.00	340.00	9.00	36.00	376.00
2	ท่อปลอก ดันลอด							
	ท่อ S/P (ปลอก ดันท่อลอด) Ø 400 มม.	78.00	ม.	3,150.00	245,700.00	2,541.00	198,198.00	443,898.00
	ท่อ S/P (ปลอก วางท่อ) Ø 300 มม.	120.00	ม.	2,442.00	293,040.00	227.00	27,240.00	320,280.00
	ท่อ S/P (ปลอก วางท่อ) Ø 250 มม.	42.00	ม.	1,901.00	79,842.00	162.00	6,804.00	86,646.00
3	ประตูน้ำทุกประเภท แอร์วาล์ว บ่อแอร์วาล์ว							
	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ทึบกัญแจ Ø 200 มม.	19.00	ชุด	10,790.00	205,010.00	880.00	16,720.00	221,730.00
	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ทึบกัญแจ Ø 100 มม.	1.00	ชุด	5,330.00	5,330.00	440.00	440.00	5,770.00
	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ทึบกัญแจ Ø 150 มม.	6.00	ชุด	7,840.00	47,040.00	660.00	3,960.00	51,000.00
	แอร์วาล์ว Ø 1"	7.00	ตัว	2,930.00	20,510.00	110.00	770.00	21,280.00
	บ่อแอร์วาล์ว	4.00	บ่อ	4,800.00	19,200.00	300.00	1,200.00	20,400.00
4	ค่าอุปกรณ์ท่อ							
	ค่าอุปกรณ์ท่อ อาทิเช่น สามทาง,ข้อโค้ง,หน้างาน ,STUB END & BACING RING ฯลฯ	1.00	เหมา	666,727.00	666,727.00	72,450.00	72,450.00	739,177.00
5	ชุดดับเพลิง Ø 4"	19.00	ชุด	13,800.00	262,200.00	-	-	262,200.00
6	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./1000 ม.)	16.00	-	-	-	150.00	2,400.00	2,400.00
7	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	32.00	-	-	-	900.00	28,800.00	28,800.00
8	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ (จันทิ)	8.39	เที่ยว	16,937.00	142,101.43	-	-	142,101.43
9	ค่าซ่อม ทางเท้า ลาดยาง คอนกรีต	60.00	ตร.ม.	470.00	28,200.00	50.00	3,000.00	31,200.00
รวมเงิน								11,469,993.43
Factor F = 1.3011								14,923,608.45
ประมาณราคา								14,688,960.00

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3011

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 15 %


เงินประกันผลงานหัก 0 %

สิบสี่ล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %


(นายมานิต อินทรประเสริฐ)
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๑
ประธานกรรมการ


(นายประจักษ์ จันทร)
นายช่างโยธา ๔
กรรมการ


(นายอัศพร เตียาฉิม)
นายช่างโยธา ๔
กรรมการ