




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนถนนทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๕ ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร. ๖,๖๓๐,๐๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๖,๗๑๑,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๖.๑ ประเภทงานก่อสร้างทาง เป็นเงิน ๖,๗๑๑,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                       |               |                                                                                    |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| นายพัฒน์พงศ์ ทิพย์ชิต | ประธานกรรมการ |  |
| นายชาคร ชัยยศ         | กรรมการ       |  |
| นายสุริยะ ทองรอด      | กรรมการ       |  |


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนถนนทางหมายเลข ๔๐๑๕ ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี


| ลำดับ | รายการ                                                                                                                          | ค่าวัสดุและแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------|
|       | โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนถนนทางหมายเลข ๔๐๑๕<br>ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช<br>การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี |                                        |          |                                         |              |
| ๑     | ประเภทงานทาง                                                                                                                    |                                        |          |                                         |              |
|       | งานท่อจ่ายน้ำ ตามแบบเลขที่ ๒๕๕๘(๑๗)จค.๑๐(๒๗)                                                                                    | ๔,๙๕๙,๗๘๗                              | ๑.๓๕๓๒   |                                         |              |
|       | รวมประเภทงานทาง                                                                                                                 | ๔,๙๕๙,๗๘๗                              | ๑.๓๕๓๒   | ๖,๗๑๑,๕๘๔                               |              |
| สรุป  | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด                                                                                                   |                                        |          | ๖,๗๑๑,๕๘๔                               |              |
|       | คิดเป็นเงินประมาณ                                                                                                               |                                        |          | ๖,๗๑๑,๐๐๐                               | (รวม VAT)    |
|       | ตัวอักษร                                                                                                                        | หกล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน |          |                                         |              |
|       |                                                                                                                                 | หรือคิดเป็นเงิน                        |          | ๖,๒๗๑,๙๖๒.๖๒                            | (ไม่รวม VAT) |
|       |                                                                                                                                 | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                        |          | ๔๓๙,๐๓๗.๓๘                              |              |

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕%, ประกันผลงานหัก ๐%, ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

AN. 

(นายพัฒนพงศ์ ทิพย์ชิต) หนง.แหล่งน้ำ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( นายชาคร ชัยยศ )

วิศวกร ๒

กรรมการกำหนดราคากลาง



( นายสุริยะ ทองรอด )

ช่างโยธา ๔

กรรมการกำหนดราคากลาง

**บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง**  
งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำชุมชน  
ถนนทางหลวงหมายเลข 4015 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช  
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี

แบบเลขที่ 2558(17)จด.10(27)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี

| ที่ | รายการ                                           | จำนวน  | หน่วย  | ค่าวัสดุ(บาท) |           | ค่าแรงงาน(บาท) |           | รวมเป็นเงิน |
|-----|--------------------------------------------------|--------|--------|---------------|-----------|----------------|-----------|-------------|
|     |                                                  |        |        | หน่วยละ       | รวม       | หน่วยละ        | รวม       |             |
| 1   | ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 10                     | 27     | ม.     | 439           | 11,853    | 144            | 3,888     | 15,741      |
| 2   | ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6.3                    | 10,100 | ม.     | 275           | 2,777,500 | 131            | 1,323,100 | 4,100,600   |
| 3   | ท่อ S/P (ปลอก วางท่อ) Ø 250 มม.                  | 132    | ม.     | 1,901         | 250,932   | 162            | 21,384    | 272,316     |
| 4   | ท่อ S/P (ปลอก ดันท่อลอด) Ø 300 มม.               | 26     | ม.     | 2,442         | 63,492    | 1,936          | 50,336    | 113,828     |
| 5   | ค่าเตรียมงานดันท่อลอด-Sheet pile                 | 1      | จุด    | 27,000        | 27,000    | -              | -         | 27,000      |
| 6   | ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 150 มม. | 7      | ชุด    | 7,840         | 54,880    | 660            | 4,620     | 59,500      |
| 7   | ค่าอุปกรณ์ท่อและอื่นๆ                            | 1      | เหมา   | 105,440       | 105,440   | 0              | 0         | 105,440     |
| 8   | ชุดดับเพลิง Ø 4"                                 | 7      | ชุด    | 13,800        | 96,600    | 0              | 0         | 96,600      |
| 9   | คาน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)        | 21     | -      | 0             | 0         | 900            | 18,900    | 18,900      |
| 10  | ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)     | 11     | -      | 0             | 0         | 150            | 1,650     | 1,650       |
| 11  | ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(จันดี)                  | 9      | เที่ยว | 16,468        | 148,212   | -              | -         | 148,212     |
|     |                                                  |        |        |               |           |                |           |             |
|     |                                                  |        |        |               |           |                |           |             |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| รวมเงิน                  | 4,959,787        |
| <b>Factor F = 1.3532</b> | 6,711,584        |
| <b>ประมาณราคา</b>        | <b>6,711,000</b> |

นายสมยศ ครองนุช  
( ผู้ประมาณราคา )

(หลักล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3532

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 15 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ราคาน้ำมันดีเซลลดราคา 22.89 บาท

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %



(นายพัฒน์พงศ์ ทิพย์ชิต)  
วิศวกร ๗ รก.หนง.แหล่งน้ำ  
ประธานกรรมการ



(นายชาคร ชัยยศ)  
วิศวกร ๖  
กรรมการ



(นายสุริยะ ทองรอด)  
ช่างโยธา ๔  
กรรมการ