

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านน้ำขาว ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่
๒. การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่
๓. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๔. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒,๓๒๔,๗๐๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. ลักษณะงานโดยสังเขป ขยายเขตจำหน่ายน้ำ
๖. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ก.ย ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๘๑๗,๐๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๗.๑ ประเภหางานทาง เป็นเงิน ๘๑๗,๐๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายพัฒน์พงศ์ ทิพย์ชิต

ประธานกรรมการ

ณ.



นายจักรี บุญสว่าง

กรรมการ

ช.ป.ก.ท.ร

นายธีระวุฒิ พังแพร่

กรรมการ



บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
ถนนบ้านน้ำขาว ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่

แบบเลขที่ 2559(09) กบ. 03(06)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	2,134	ม.	129	275,286	101	215,534	490,820
2	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 200 มม.	14	ม.	1,464	20,496	131	1,834	22,330
3	สามทางหน้าจาน Ø 100 x 100 x 100 มม.	7	ตัว	1,460	10,220	260	1,820	12,040
4	หน้าจานดาบอด Ø 100 มม.	2	ตัว	295	590	-	-	590
5	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 100 มม.	5	ชุด	5,330	26,650	440	2,200	28,850
6	ชุดดับเพลิง Ø 4"	2	ชุด	13,800	27,600	-	-	27,600
7	น๊อตรัดและปะเก็นยาง Ø 100 มม.	7	ชุด	230	1,610	-	-	1,610
8	Stub-End & Backing-Ring Ø 110 มม. PN 6.3 รวมน๊อตปะเก็นยางแล้ว	10	ชุด	546	5,460	-	-	5,460
9	ค่าซ่อมคอนกรีต	2	ตร.ม.	470	940	50	100	1,040
10	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	5	-	0	0	900	4,500	4,500
11	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	3	-	0	0	150	450	450
12	ค่าขนส่ง รถบรรทุก10ล้อ(กระบี่)	0.885	เที่ยว	18,124	16,040	-	-	16,040

รวมเงิน	611,330
FactorF = 1.3365	817,042
ประมาณราคา	817,000

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3365

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าน้ำมัน 23.29 บาท/ลิตร (ณ 25/9/2558)

(แปลนเสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

กน. 

(นายพัฒนพงศ์ ทิพย์ชิต)

หัวหน้างานแหล่งน้ำ

ประธานกรรมการ

ปฐกธ

(นายจักรี บุญสว่าง)

วิศวกร ๕

กรรมการ



(นายธีระวุฒิ พังแพร่)

นายช่างโยธา ๕

กรรมการ


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านน้ำขาว ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านน้ำขาว ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่				
	การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่				
๑	ประเภทงานทาง				
	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แบบเลขที่ ๒๕๕๙(๐๙)กบ(๐๖)	๖๑๑,๓๓๐.๐๐	๑.๓๓๖๕	๘๑๗,๐๔๒.๕๕	
	รวมประเภทงานทาง	๖๑๑,๓๓๐.๐๐	๑.๓๓๖๕	๘๑๗,๐๔๒.๕๕	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			๘๑๗,๐๔๒.๕๕	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๘๑๗,๐๐๐.๐๐	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	แปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน		๗๖๓,๕๕๑.๔๐	(ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		๕๓,๔๙๑.๖๐	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕%, ประกันผลงานหัก ๐%, ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

ON. 

(นายพัฒน์พงศ์ ทิพย์ชิต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

4/1/2567

(นายจักรี บุญสว่าง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธีระวุฒิ พังแพร่)

กรรมการกำหนดราคากลาง