

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายควนหิน-บ้านใหม่ จากขอยมณีสิริ-อบต.ท่าข้าม และบ้านใหญ่ (บ่อนไก่) ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๒๐๒,๐๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒๒๔,๑๔๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๓,๔๒๖,๑๔๐ บาท

๓. ลักษณะโดยสังเขป งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓,๒๐๒,๐๐๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒๒๔,๑๔๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓,๔๒๖,๑๔๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง ๑ ฉบับ / ชุด

๕.๑ งานก่อสร้างทาง

๕.๒

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธีระพงศ์ ปรีชา ประธานกรรมการฯ

๖.๒ นายยงยุทธ ทมานปุเต๊ะ กรรมการฯ

๖.๓ นางสาวปานามา มัชฌิมากิโร กรรมการฯ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

รายการประมาณราคา (ราคากลาง)


งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายควนหิน-บ้านใหม่ จากซอยมณีนีลธิ์-อบต.ท่าข้าม และบ้านใหญ่ (บ่อนไก่) ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา


แบบเลขที่ กผว.สข 12/58

วันที่ 13 ตุลาคม 58


รหัส	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ /หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง /หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน					
	1.ค่าท่อ อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง และค่าแรงงาน							
	(แนวท่อ B1) แผ่นที่ 2/8							
1.220	ท่อ HDPE 80 ชั้น PN 6 ๑ 160 มม.	ม.	412	327	134,724	131	53,972	188,696
1.620	ท่อ SP ชนิดบนดิน ๑ 150 มม.	ม.	18	1,516	27,288	108	1,944	29,232
1.820	ท่อ SP ชนิดใต้ดิน ๑ 150 มม.	ม.	24	1,160	27,840	108	2,592	30,432
2.030	ท่อ SP ชนิดท่อปลูก(ชุดวาง) ๑ 250 มม.	ม.	9	1,901	17,109	162	1,458	18,567
3.040	ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน ๑ 150 มม.มม.(รวมหีบกุญแจ, หลอดกันดิน, แหนบ)	ชุด	1	7,840	7,840	660	660	8,500
3.620	ประตูระบายอากาศ (AIR VALVE) ๑ 1"	ชุด	2	2,930	5,860	110	220	6,080
6.220	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน 150x100x150	ตัว	2	2,390	4,780	390	780	5,560
9.220	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ๑ 150 มม.	ตัว	8	2,020	16,160	390	3,120	19,280
10.120	ท่อสั้นหน้างาน PE ๑ 160 มม. (ชุดเดียว)	ตัว	5	1,132	5,660	390	1,950	7,610
10.220	หน้างานเหล็กเหนียว ๑ 150 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	22	1,627	35,794	0	0	35,794
11.610	สกู๊ตหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ๑ 100 มม.	ชุด	2	230	460	0	0	460
11.620	สกู๊ตหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ๑ 150 มม.	ชุด	21	380	7,980	0	0	7,980
15.820	ค่าตัดประสานท่อ ๑ 150 มม.	จุด	1	0	0	1,700	1,700	1,700
18.220	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้งตั้ง 45 ๑ 150 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม ครล.)	จุด	4	430	1,720	0	0	1,720
19.020	เสารับท่อเหล็กพร้อมตึกถา ๑ 150 มม.	ชุด	5	6,858	34,290	0	0	34,290
19.420	ลูกตุ้มถ่วงท่อ ๑ 160 มม. (รวมปะเก็นยางรอง พร้อม ชุดน็อตสแตนเลส)	ตัว	85	233	19,805	62	5,270	25,075
19.620	หลัก ครล. แสดงแนวท่อ (ตามรูปแบบ เลขที่ ปพข.5/0031)	หลัก	2	169	338	50	100	438
20.030	ค่าตัด, ชุด, ซ่อม ถ.ลาดยาง ท่อ ๑ 150 (กรณี กปภ.ซ่อมเอง)	ม.	7	189	1,323	113	791	2,114
30.020	ทรายในร่องดินทั่วไป ท่อ 150	ม.	338	51	17,238	0	0	17,238
30.220	ทรายได้ผิวจราจร ท่อ 150	ม.	7	251	1,757	0	0	1,757
	รวม (แนวท่อ B1) แผ่นที่ 2/8				367,966		74,557	442,523
	(แนวท่อ B1) แผ่นที่ 3/8							
1.220	ท่อ HDPE 80 ชั้น PN 6 ๑ 160 มม.	ม.	554	327	181,158	131	72,574	253,732
1.620	ท่อ SP ชนิดบนดิน ๑ 150 มม.	ม.	6	1,516	9,096	108	648	9,744
1.820	ท่อ SP ชนิดใต้ดิน ๑ 150 มม.	ม.	12	1,160	13,920	108	1,296	15,216
2.030	ท่อ SP ชนิดท่อปลูก(ชุดวาง) ๑ 250 มม.	ม.	18	1,901	34,218	162	2,916	37,134
3.040	ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน ๑ 150 มม.มม.(รวมหีบกุญแจ, หลอดกันดิน, แหนบ)	ชุด	1	7,840	7,840	660	660	8,500
3.620	ประตูระบายอากาศ (AIR VALVE) ๑ 1"	ชุด	1	2,930	2,930	110	110	3,040
3.710	หัวดับเพลิง ๑ 100 มม.(4") (ครบชุด,ปะเก็นยาง,ประตุน้ำ,โค้งตั้ง,เปิด,ท่อ,ท)	ชุด	1	13,800	13,800	0	0	13,800
6.220	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน 150x100x150	ตัว	2	2,390	4,780	390	780	5,560
9.220	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ๑ 150 มม.	ตัว	4	2,020	8,080	390	1,560	9,640



นายธีระพงษ์ ปรีชา
ประธานกรรมการ



นายยงยุทธ หามานปุเต๊ะ
กรรมการ



นางสาวปานามา มีชนิมาภิโร
กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

รายการประมาณราคา (ราคากลาง)


งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายควนหิน-บ้านใหม่ จากซอยมณีสิทธิ์-อ.ต.ท่าข้าม และบ้านใหญ่ (บ่อนไก่) ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา


แบบเลขที่ กผว.สง 12/58

วันที่ 13 ตุลาคม 58


รหัส	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ /หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง /หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน					
10.120	ท่อสันหน้างาน PE ϕ 160 มม. (จุดเดียว)	ตัว	4	1,132	4,528	390	1,560	6,088
10.220	หน้างานเหล็กเหนียว ϕ 150 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	10	1,627	16,270	0	0	16,270
11.610	สกروطหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ϕ 100 มม.	ชุด	2	230	460	0	0	460
11.620	สกروطหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ϕ 150 มม.	ชุด	10	380	3,800	0	0	3,800
18.220	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้งตั้ง 45 ϕ 150 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	2	430	860	0	0	860
18.320	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง ϕ 150 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	1	350	350	0	0	350
19.020	เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ้กดาวน์ ϕ 150 มม.	ชุด	2	6,858	13,716	0	0	13,716
19.420	ลูกค้ำถ่วงท่อ ϕ 160 มม. (รวมประเค้นยางรอง หรือชุดน็อคสแตคเบลส)	ตัว	70	233	16,310	62	4,340	20,650
19.620	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ (ตามรูปแบบ เลขที่ ปช.5/0031)	หลัก	3	169	507	50	150	657
20.130	ค่าตัด,ชุด,ซ่อม ถ.คอนกรีต ท่อ ϕ 150 (กรณี กปก.ซ่อมเอง)	ม.	7	340	2,380	157	1,099	3,479
20.030	ค่าตัด,ชุด,ซ่อม ถ.ลาดยาง ท่อ ϕ 150 (กรณี กปก.ซ่อมเอง)	ม.	10	189	1,890	113	1,130	3,020
30.020	ทรายในร่องดินทั่วไป ท่อ 150	ม.	476	51	24,276	0	0	24,276
30.220	ทรายใต้ผิวจราจร ท่อ 150	ม.	17	251	4,267	0	0	4,267
	รวม (แนวท่อ B1) แผ่นที่ 3/8				365,436		88,823	454,259
	(แนวท่อ B1) แผ่นที่ 4/8							
1.220	ท่อ HDPE 80 ชั้น PN 6 ϕ 160 มม.	ม.	581	327	189,987	131	76,111	266,098
1.620	ท่อ SP ชนิดบนดิน ϕ 150 มม.	ม.	6	1,516	9,096	108	648	9,744
1.820	ท่อ SP ชนิดใต้ดิน ϕ 150 มม.	ม.	12	1,160	13,920	108	1,296	15,216
2.030	ท่อ SP ชนิดท่อปลูก(จุดวาง) ϕ 250 มม.	ม.	12	1,901	22,812	162	1,944	24,756
3.620	ประตูระบายอากาศ (A/R VALVE) ϕ 1"	ชุด	1	2,930	2,930	110	110	3,040
6.220	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน 150x100x150	ตัว	1	2,390	2,390	390	390	2,780
9.220	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ϕ 150 มม.	ตัว	4	2,020	8,080	390	1,560	9,640
10.120	ท่อสันหน้างาน PE ϕ 160 มม. (จุดเดียว)	ตัว	2	1,132	2,264	390	780	3,044
10.220	หน้างานเหล็กเหนียว ϕ 150 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	10	1,627	16,270	0	0	16,270
11.610	สกروطหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ϕ 100 มม.	ชุด	1	230	230	0	0	230
11.620	สกروطหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ϕ 150 มม.	ชุด	9	380	3,420	0	0	3,420
18.220	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้งตั้ง 45 ϕ 150 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	2	430	860	0	0	860
19.020	เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ้กดาวน์ ϕ 150 มม.	ชุด	2	6,858	13,716	0	0	13,716
19.620	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ (ตามรูปแบบ เลขที่ ปช.5/0031)	หลัก	3	169	507	50	150	657
20.130	ค่าตัด,ชุด,ซ่อม ถ.คอนกรีต ท่อ ϕ 150 (กรณี กปก.ซ่อมเอง)	ม.	10	340	3,400	157	1,570	4,970
30.020	ทรายในร่องดินทั่วไป ท่อ 150	ม.	580	51	29,580	0	0	29,580
30.220	ทรายใต้ผิวจราจร ท่อ 150	ม.	10	251	2,510	0	0	2,510
	รวม (แนวท่อ B1) แผ่นที่ 4/8				321,972		84,559	406,531
	(แนวท่อ B1) แผ่นที่ 5/8							



นายธีระพงษ์ ปรีชา
ประธานกรรมการ



นายยุทธ หนานบุโต๊ะ
กรรมการ



นางสาวปานามา มัชฌิมาภิโร
กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

รายการประมาณราคา (ราคากลาง)


งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายควนหิน-บ้านใหม่ จากขอมุมฉลิวหรืออบต.ท่าข้าม และบ้านใหญ่ (บ่อนไก่) ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา

แบบเลขที่ กพว.สข 12/58

วันที่ 13 ตุลาคม 58


รหัส	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ /หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง /หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน					
1.220	ท่อ HDPE 80 ชั้น PN 6 ๑ 160 มม.	ม.	559	327	182,793	131	73,229	256,022
1.620	ท่อ SP ชนิดบนดิน ๑ 150 มม.	ม.	12	1,516	18,192	108	1,296	19,488
1.820	ท่อ SP ชนิดใต้ดิน ๑ 150 มม.	ม.	12	1,160	13,920	108	1,296	15,216
2.030	ท่อ SP ชนิดท่อปลูก(ขุดวาง) ๑ 250 มม.	ม.	18	1,901	34,218	162	2,916	37,134
3.040	ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน ๑ 150 มม.(รวมหีบถลุง,หล่อกันดิน,แทน	ชุด	1	7,840	7,840	660	660	8,500
3.620	ประตูระบายอากาศ (AIR VALVE) ๑ 1"	ชุด	1	2,930	2,930	110	110	3,040
3.710	หัวดับเพลิง ๑ 100 มม.(4") (ครบชุด,ปะเก็นยาง,ประตุน้ำ,โค้งดินเปิด,ท่อเท	ชุด	1	13,800	13,800	0	0	13,800
6.220	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน 150x100x150	ตัว	2	2,390	4,780	390	780	5,560
9.220	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ๑ 150 มม.	ตัว	4	2,020	8,080	390	1,560	9,640
10.120	ท่อสั้นหน้างาน PE ๑ 160 มม. (ขุดเดียว)	ตัว	4	1,132	4,528	390	1,560	6,088
11.610	สลักอุดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ๑ 100 มม.	ชุด	2	230	460	0	0	460
11.620	สลักอุดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ๑ 150 มม.	ชุด	11	380	4,180	0	0	4,180
18.220	ค่าเหต่นคอนกรีตอัดโค้งตั้ง 45 ๑ 150 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	2	430	860	0	0	860
19.020	เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ๊กตา ๑ 150 มม.	ชุด	3	6,858	20,574	0	0	20,574
19.620	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ (ตามรูปแบบ เลขที่ ปพข.5/0031)	หลัก	3	169	507	50	150	657
20.030	ค่าตัด,ขุด,ซ่อม ถ.ลาดยาง ท่อ ๑ 150 (กรณี กปภ.ซ่อมเอง)	ม.	6	189	1,134	113	678	1,812
20.230	ค่าตัด,ขุด,ซ่อมทางเท้าคอนกรีต ท่อ ๑ 150 (กรณี กปภ.ซ่อมเอง)	ม.	25	177	4,354	103	2,534	6,888
30.020	ทรายในร่องดินทั่วไป ท่อ 150	ม.	537	51	27,387	0	0	27,387
30.120	ทรายได้ผิวทางเท้า ท่อ 150	ม.	25	121	3,025	0	0	3,025
30.220	ทรายได้ผิวจราจร ท่อ 150	ม.	6	251	1,506	0	0	1,506
	รวม (แนวท่อ B1) แผ่นที่ 5/8				355,068		86,769	441,837
	(แนวท่อ B1) แผ่นที่ 6/8							
1.220	ท่อ HDPE 80 ชั้น PN 6 ๑ 160 มม.	ม.	587	327	191,949	131	76,897	268,846
19.420	ลูกตุ้มถ่วงท่อ ๑ 160 มม. (รวมปะเก็นยางรอง พร้อมชุดน็อคสแตนเลส)	ตัว	27	233	6,291	62	1,674	7,965
19.620	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ (ตามรูปแบบ เลขที่ ปพข.5/0031)	หลัก	3	169	507	50	150	657
30.020	ทรายในร่องดินทั่วไป ท่อ 150	ม.	560	51	28,560	0	0	28,560
	รวม (แนวท่อ B1) แผ่นที่ 6/8				227,307		78,721	306,028
	(แนวท่อ B1) แผ่นที่ 7/8							
1.220	ท่อ HDPE 80 ชั้น PN 6 ๑ 160 มม.	ม.	584	327	190,968	131	76,504	267,472
1.620	ท่อ SP ชนิดบนดิน ๑ 150 มม.	ม.	12	1,516	18,192	108	1,296	19,488
1.820	ท่อ SP ชนิดใต้ดิน ๑ 150 มม.	ม.	18	1,160	20,880	108	1,944	22,824
2.030	ท่อ SP ชนิดท่อปลูก(ขุดวาง) ๑ 250 มม.	ม.	12	1,901	22,812	162	1,944	24,756
3.620	ประตูระบายอากาศ (AIR VALVE) ๑ 1"	ชุด	2	2,930	5,860	110	220	6,080
6.220	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน 150x100x150	ตัว	2	2,390	4,780	390	780	5,560



นายธีระพงศ์ ปรีชา
ประธานกรรมการ



นายยงยุทธ ฆมนปุเต๊ะ
กรรมการ



นางสาวปานามา มัชฌิมากิโร
กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

รายการประมาณราคา (ราคากลาง)

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายควนหิน-บ้านใหม่ จากซอยมูลนิธิศรี-อบต.ท่าข้าม และบ้านใหญ่ (บ่อนไก่) ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา

แบบเลขที่ กผว.สข 12/58

วันที่ 13 ตุลาคม 58

รหัส	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ /หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง /หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน					
9.220	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ๐ 150 มม.	ตัว	6	2,020	12,120	390	2,340	14,460
10.120	ท่อสั้นหน้างาน PE ๐ 160 มม. (ชุดเดียว)	ตัว	4	1,132	4,528	390	1,560	6,088
10.220	หน้างานเหล็กเหนียว ๐ 150 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	16	1,627	26,032	0	0	26,032
11.610	สกรูยึดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ๐ 100 มม.	ชุด	2	230	460	0	0	460
11.620	สกรูยึดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ๐ 150 มม.	ชุด	14	380	5,320	0	0	5,320
18.220	ค่าเทนท์คอนกรีตยึดโค้งตั้ง 45 ๐ 150 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	2	430	860	0	0	860
19.020	เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ้กดาวน์ ๐ 150 มม.	ชุด	4	6,858	27,432	0	0	27,432
19.420	ลูกตุ้มถ่วงท่อ ๐ 160 มม. (รวมปะเก็นยางรอง พร้อมชุดมือคสลแวนเลส)	ตัว	49	233	11,417	62	3,038	14,455
19.620	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ (ตามรูปแบบ เลขที่ ปข.5/0031)	หลัก	3	169	507	50	150	657
20.030	ค่าตัด,ชุด,ซ่อม ถ.ลาดยาง ท่อ ๐ 150 (กรณี กบก.ซ่อมเอง)	ม.	8	189	1,512	113	904	2,416
30.020	ทรายในร่องดินทั่วไป ท่อ 150	ม.	539	51	27,489	0	0	27,489
30.220	ทรายใต้ผิวจราจร ท่อ 150	ม.	8	251	2,008	0	0	2,008
รวม (แนวท่อ B1) แผ่นที่ 7/8					383,177		90,680	473,857
(แนวท่อ B1) แผ่นที่ 8/8								
1.220	ท่อ HDPE 80 ชั้น PN 6 ๐ 160 มม.	ม.	38	327	12,426	131	4,978	17,404
3.040	ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน ๑ 150 มม.มม.(รวมที่บังแดด,หลอดกันดิน,แผ่น	ชุด	1	7,840	7,840	660	660	8,500
11.620	สกรูยึดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ๐ 150 มม.	ชุด	1	380	380	0	0	380
10.120	ท่อสั้นหน้างาน PE ๐ 160 มม. (ชุดเดียว)	ตัว	1	1,132	1,132	390	390	1,522
15.820	ค่าตัดประสาท่อ ๐ 150 มม.	จุด	1	0	0	1,700	1,700	1,700
30.020	ทรายในร่องดินทั่วไป ท่อ 150	ม.	38	51	1,938	0	0	1,938
รวม (แนวท่อ B1) แผ่นที่ 8/8					23,716		7,728	31,444
รวมข้อ 1							2,556,479	
2.ค่าล้างท่อ และทดสอบท่อ								
2.1 ค่าคลอรีนล้างท่อ								
24.060	ค่าคลอรีนล้างท่อ ๐ 150 มม.(ต่อความยาวท่อ 1000 ม.)	ม.	3,447	150	600	0	0	600
รวมข้อ 2.1					600		0	600
2.2 ค่าคลอรีนล้างท่อ								
24.260	ค่าทดสอบท่อ ๐ 150 มม.(ต่อความยาวท่อ 500 ม.)	ม.	3,447	0	0	900	6,300	6,300
รวมข้อ 2.2					0		6,300	6,300
รวมข้อ 2								6,900
3.ค่าขนส่ง								
	ค่าขนส่ง กทม.-สงขลา รถบรรทุก 10 ล้อ น้ำมันดีเซล 23.00-23.99 บาท/ลิ	เที่ยว	2.00	18,181	36,362	0	0	36,362
รวมข้อ 3							36,362	

(.....)

นายธีระพงศ์ ปรีชา
ประธานกรรมการ

(.....)

นายยงยุทธ همانปูเต๊ะ
กรรมการ

(.....)

นางสาวปานามา มีชัยมาภิโร
กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

รายการประมาณราคา (ราคากลาง)


งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายควนหิน-บ้านใหม่ จากขอยุติสิทธิ์-อบต.ท่าข้าม และบ้านใหญ่ (บ่อนไก่) ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา


แบบเลขที่ กผว.สข 12/58

วันที่ 13 ตุลาคม 58


รหัส	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ /หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง /หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน					
	4. รวมค่างาน (ข้อ 1+2+3)						2,599,741	
	5. Factor F (เงินจ่ายล่วงหน้า 15%,เงินประกันผลงานหัก 0%)			0.3532			918,229	
	ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ข้อ 4+5)						3,517,970	
	ค่างานไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			1.07			3,287,822	
	ค่างานไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (บิตเศษเห่างบ)						3,202,000	
							สามล้านสองแสนสองพันบาทถ้วน	



นายธีระพงศ์ ปรีชา
ประธานกรรมการ



นายยุทธ หนานปุเต๊ะ
กรรมการ



นางสาวปานามา นัชฌิมาภิโร
กรรมการ