

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการงานก่อสร้างถังน้ำใสขนาดจุ ๑,๐๐๐ ลบ.ม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๖,๐๘๐,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ถังน้ำใสขนาดจุ ๑,๐๐๐ ลบ.ม.
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๕,๘๗๔,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม เป็นเงิน ๔,๒๗๗,๙๗๔.๕๕ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 - ๖.๒ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๑,๕๙๖,๔๔๐.๔๑ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายมานิต อินทรประเสริฐ	ประธานกรรมการ
นายเมธี เพชรอนันต์	กรรมการ
นายประจักษ์ จันท	กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง


โครงการงานก่อสร้างถังน้ำใสขนาดจุ ๑,๐๐๐ ลบ.ม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการงานก่อสร้างถังน้ำใสขนาดจุ ๑,๐๐๐ ลบ.ม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น				
๑	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	งานก่อสร้างอาคาร ตามแบบเลขที่ ๒๕๕๙(๑๙)ขน(๕)				
	(ถังน้ำใสขนาดจุ ๑,๐๐๐ ลบ.ม.)				
		๓,๔๓๑,๔๓๘.๖๕			
	รวมประเภทอาคาร	๓,๔๓๑,๔๓๘.๖๕	๑.๒๕๖๗	๔,๒๗๗,๘๗๔.๕๕	
๑	ประเภทงานทาง				
	งานวางท่อ ตามแบบเลขที่ ๒๕๕๙(๑๙)ขน(๕)				
		๑,๑๗๙,๗๕๒.๐๐			
	รวมประเภทงานทาง	๑,๑๗๙,๗๕๒.๐๐	๑.๓๕๓๒	๑,๕๙๖,๔๔๐.๔๑	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			๕,๘๗๔,๓๑๔.๙๖	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๕,๘๗๔,๐๐๐.๐๐	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	ห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน		๕,๔๘๙,๗๑๔.๖๓	(ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		๓๘๔,๖๐๐.๓๓	


หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕%,ประกันผลงานหัก ๐%,ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%



(นายมานิต อินทรประเสริฐ) หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๑
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเมธี เพชรอนันต์) วิศวกร ๔
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายประจักษ์ จันทรา) นายช่างโยธา ๕
กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปประมาณราคา		
งานโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ 1,000 ลบ.ม.		
กปภ.สาขาขอนแก่น อ.ขอนแก่น จ.นครราชสีมา		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
1	โครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ 1,000 ลบ.ม.	
	แบบไม่มีSUMP ขนาด 12.00x32.00x3.00 ม. ขนาดจุ 1000 ลบ.ม.	
		3,431,438.64
	รวมข้อ 1 งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	3,431,438.64
	Factor F. (เงินจ่ายล่วงหน้า 15%, เงินประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%ต่อปี, VAT 7%)	
		1.2467
	รวมเป็นเงิน	4,277,974.55
2	งานก่อสร้างทาง	
1	งานวางท่อภายในระบบ	1,179,752.00
	รวมข้อ 2 งานก่อสร้างทาง	1,179,752.00
	Factor F. (เงินจ่ายล่วงหน้า 15%, เงินประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%ต่อปี, VAT 7%)	
		1.3532
	รวมเป็นเงิน	1,596,440.41
	รวมเงินทั้งโครงการ	5,874,414.96
	SAY(รวม VAT)	5,874,000.00
	หรือคิดเป็นเงิน (ไม่รวม VAT)	5,489,719.63
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	384,280.37
หมายเหตุ : กรณีผู้รับจ้างเสนอราคาแตกต่างกับราคาของโครงการให้ใช้ ตัวค่าปรับลดราคาเพื่อให้มีค่าเงินเท่ากับที่ผู้รับจ้างเสนอ - สัญญานี้เป็นสัญญาจ้างเหมา (Lump Sum Contract) ผู้รับจ้างได้ตรวจสอบปริมาณงานที่จะต้องปฏิบัติตามรายการ และแบบแปลนในสัญญาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ก่อนการตกลงและยืนยันราคา ผู้รับจ้างจะไม่นำปริมาณงานที่แสดงในบัญชีฯ นี้มาโต้แย้ง เพื่อจำกัดปริมาณงานที่ต้องทำตามสัญญา ยกเว้นงานประสานท่อผู้ใช้น้ำเดิมกับท่อเมน (หรือท่อบริการ) ที่วางใหม่ - สำหรับการคำนวณราคาค่างานแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในกรณีมีรายการงานที่กำหนดไว้แล้วในบัญชีฯ นี้ ราคาค่าหน่วยให้เป็นดังนี้ ราคาค่าหน่วย = ราคาค่าหน่วย คูณด้วย ค่าปรับลด (สำหรับงานแก้ไขเปลี่ยนแปลง) = (ตามที่กำหนดไว้แล้วในบัญชีฯ นี้) (Contractual Factor) ยกเว้น งานประสานท่อผู้ใช้น้ำเดิมกับท่อเมน (หรือท่อบริการ) ที่วางใหม่		

โครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ 1,000 ลบ.ม.

ก่อสร้าง จัดทำ และติดตั้ง ณ กปภ.ขอนแก่น

แบบไม่มีSUMP ขนาด 12.00x32.00x3.00 ม. ขนาดจุ 1000 ลบ.ม.

อันดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานเสาเข็ม ค.ส.ล. หรือ ค.อ.ร.								
1.1	เสาเข็มรับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 25ตัน/ตัน	ตัน	119	2,904.00	345,576.00	600.00	71,400.00	416,976.00	
1.2	ทุบหัวเข็ม	ตัน	119	-	-	225.00	26,775.00	26,775.00	
	รวมหัวข้อ1 งานเสาเข็ม				345,576.00		98,175.00	443,751.00	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	ปักผังทำระดับ	งาน	1	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
2.2	ขุดดิน-กลบดิน	ลบ.ม.	1,400	-	-	99.00	138,600.00	138,600.00	
2.3	ปรับพื้นทำความสะอาด	ตร.ม.	476	-	-	14.00	6,664.00	6,664.00	
2.4	ทรายรองกันหลุม	ลบ.ม.	41	650.00	26,650.00	91.00	3,731.00	30,381.00	
2.5	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	20	1,400.00	28,000.00	398.00	7,960.00	35,960.00	
2.6	คอนกรีตชนิด ค.3(1:1 1/2 :3)	ลบ.ม.	286	1,971.00	563,706.00	498.00	142,428.00	706,134.00	
2.7	ไม้แบบคอนกรีตเปลือย	ตร.ม.	1,059	282.00	298,638.00	154.00	163,086.00	461,724.00	
2.8	ตะปู	กก.	212	51.40	10,896.80	-	-	10,896.80	
2.9	เหล็กเสริมโครงสร้าง								
	-RB6	กก.	306	20.21	6,184.26	3.40	1,040.40	7,224.66	
	-RB9	กก.	3,250	19.66	63,895.00	3.40	11,050.00	74,945.00	
	-DB12	กก.	4,593	18.68	85,797.24	3.40	15,616.20	101,413.44	
	-DB16	กก.	27,197	18.07	491,449.79	3.40	92,469.80	583,919.59	
	-DB20	กก.	4,970	22.01	109,389.70	3.40	16,898.00	126,287.70	
2.10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	645	43.53	28,076.85	-	-	28,076.85	
2.11	พื้นสำเร็จรูปปรับน้ำหนักรรทุกจรไม่น้อยกว่า 400กก./ตร.ม	ตร.ม.	288	250.00	72,000.00	25.00	7,200.00	79,200.00	
2.12	Concrete Topping+RB6@0.20#	ตร.ม.	288	84.00	24,192.00	20.00	5,760.00	29,952.00	
	รวมข้อ2งานโครงสร้าง				1,808,875.64		614,503.40	2,423,379.04	
3	งานสถาปัตยกรรม								
3.1	งานผนัง								
	-แต่งผิวคอนกรีตเปลือย	ตร.ม.	264	5.00	1,320.00	12.00	3,168.00	4,488.00	
	-ปรับแต่งพื้นลาดเอียง	ตร.ม.	384	50.00	19,200.00	40.00	15,360.00	34,560.00	
	-ขัดหยาบฝาผนัง	ตร.ม.	384	14.00	5,376.00	30.00	11,520.00	16,896.00	
	-ทาสีผนัง	ตร.ม.	90	30.00	2,712.00	99.00	8,949.60	11,661.60	
3.2	งานทาสี								
	-สีพลาสติก(อะคริลิก 100%)	ตร.ม.	79	45.00	3,564.00	30.00	2,376.00	5,940.00	
	รวมข้อ3 งานสถาปัตยกรรม				32,172.00		41,373.60	73,545.60	

โครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ 1,000 ลบ.ม.
แบบไม่มีSUMP ขนาด 12.00x32.00x3.00 ม. ขนาดจุ 1000 ลบ.ม.

ก่อสร้าง จัดทำ และติดตั้ง ณ กบก.ขอนแก่น

อันดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
4	งานเบ็ดเตล็ด								
4.1	บันไดท่อเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/2" ท่าง 0.50 ม.ลูกนอน dia 1 1/2" ระยะ 0.30*3.00 ม.	ชุด	2	1,875.00	3,750.00	619.00	1,238.00	4,988.00	
4.2	ฝาปิดแผ่นเหล็กหนา 3 มม. ขนาด 1.10*1.10 ม.	ชุด	2	1,700.00	3,400.00	-	-	3,400.00	
4.3	ป้ายวัดระดับน้ำพร้อมลูกลอย	ชุด	1	5,500.00	5,500.00	635.00	635.00	6,135.00	
4.4	ตาข่ายไฟเบอร์กลาส กรอบสแตนเลส ขนาด 0.40*0.20 ม.	ชุด	16	90.00	1,440.00	40.00	640.00	2,080.00	
4.5	บันไดลงถัง PVC dia 100 มม. สูง 3 ม.	ชุด	2	6,300.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
4.6	ฝาปิดบ่อสูบลูกนอน เหล็ก L50x50x4 มม. (hot dip galvanized) ขนาด 0.60x0.60 ม.	ชุด	2	7,980.00	15,960.00	-	-	15,960.00	
4.7	ไฟฟ้าหลอดธรรมดานาขนาด 60 วัตต์ พร้อมโตะ	ชุด	1	60.00	60.00	200.00	200.00	260.00	
4.9	น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต	ถัง	31	950.00	29,450.00	-	-	29,450.00	
4.10	ทาสีเมนต์พิเศษกันซึมภายในถัง	ตร.ม.	1,140	144.00	164,160.00	-	-	164,160.00	
4.11	แผ่นยางกันน้ำ 6"	ม.	100	200.00	20,000.00	20.00	2,000.00	22,000.00	
4.12	ระบบป้องกันรั่วซึม(รายละเอียดตามแบบ)	ตร.ม.	381	400.00	152,400.00	70.00	26,670.00	179,070.00	
4.13	Expansion Joint ที่ผนัง	ม.	6	1,230.00	7,380.00	340.00	2,040.00	9,420.00	
4.14	Expansion Joint ที่พื้น	ม.	12	1,460.00	17,520.00	310.00	3,720.00	21,240.00	
	รวมข้อ 3 งานเบ็ดเตล็ด				433,620.00		37,143.00	470,763.00	
5	อื่นๆ								
5.1	งานเจาะสำรวจดิน	หลุม	1	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รวมข้อ 5 งานอื่นๆ				20,000.00		-	20,000.00	
	รวมทั้งหมด				2,640,243.64		791,195.00	3,431,438.64	

อันดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
2	งานวางท่อภายในระบบ								
2.1	ท่อระหว่างถังน้ำใสกับถังน้ำใส								
1	ท่อนสันปึกกลางหน้างาน 1 ด้าน Ø 400 มม.	ตัว	2	6,630.00	13,260.00	1,040.00	2,080.00	15,340.00	
2	โค้ง 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน Ø 400 มม.	ตัว	2	10,300.00	20,600.00	1,040.00	2,080.00	22,680.00	
3	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ทึบกุญแจ Ø 400 มม.	ตัว	1	49,670.00	49,670.00	1,760.00	1,760.00	51,430.00	
4	Mechanical Coupling ขนาด Ø 400 มม.	ตัว	1	4,386.00	4,386.00	-	-	4,386.00	
5	ประเก็นยางและน็อต ขนาด Ø 400 มม.	ชุด	5	1,240.00	6,200.00	-	-	6,200.00	
6	ท่อนสันปึกกลางหน้างาน 2 ด้าน Ø 400 มม.	ชุด	2	7,565.00	15,130.00	1,040.00	2,080.00	17,210.00	
	รวมข้อ 2.1 ท่อระหว่างถังน้ำใสกับถังน้ำใส				109,246.00		8,000.00	117,246.00	
2.2	ท่อน้ำใส ขนาด Ø 300 มม.								
1	โค้ง 90 องศา ขนาด Ø 300 มม.	ตัว	2	5,510.00	11,020.00	780.00	1,560.00	12,580.00	
2	ท่อนสันปึกกลางหน้างาน 2 ด้าน Ø 300 มม.	ตัว	1	4,760.00	4,760.00	780.00	780.00	5,540.00	
3	กรวยน้ำล้น Ø 300 มม.	ตัว	1	7,950.00	7,950.00	-	-	7,950.00	
4	สามทาง 300 x 300 x 300 มม.	ตัว	1	8,525.00	8,525.00	780.00	780.00	9,305.00	
5	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ทึบกุญแจ Ø 300 มม.	ตัว	1	21,100.00	21,100.00	1,320.00	1,320.00	22,420.00	
6	หน้างานเหล็กเหนียว Ø 300 มม.รวมค่าเชื่อม	ตัว	16	3,196.00	51,136.00	-	-	51,136.00	
7	ท่อ S/P ชนิดใต้ดิน Ø 300 มม.	ม.	38	2,819.00	107,122.00	227.00	8,626.00	115,748.00	
8	Mechanical Coupling ขนาด Ø 300 มม.	ตัว	1	4,386.00	4,386.00	-	-	4,386.00	
9	ประเก็นยางและน็อต ขนาด Ø 300 มม.	ชุด	15	600.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	รวมข้อ 2.2 กรวยน้ำเข้า				224,999.00		13,066.00	238,065.00	
2.3	กรวยน้ำล้น ขนาด Ø 200 มม.								
1	กรวยน้ำล้น ขนาด Ø 200 มม.	ตัว	1	5,300.00	5,300.00	-	-	5,300.00	
2	ท่อ S/P ชนิดใต้ดิน Ø 200 มม.	ม.	42	1,722.00	72,324.00	131.00	5,502.00	77,826.00	
3	ท่อนสันปึกกลางหน้างาน 2 ด้าน Ø 200 มม.	ตัว	1	2,505.00	2,505.00	520.00	520.00	3,025.00	
4	โค้ง 90 องศา ขนาด Ø 200 มม.	ตัว	1	2,735.00	2,735.00	520.00	520.00	3,255.00	
5	Mechanical Coupling ขนาด Ø 300 มม.	ตัว	1	4,386.00	4,386.00	-	-	4,386.00	
6	หน้างานเหล็กเหนียว Ø 200 มม.รวมค่าเชื่อม	ตัว	15	2,125.00	31,875.00	-	-	31,875.00	
7	ประเก็นยางและน็อต ขนาด Ø 200 มม.	ชุด	10	385.00	3,850.00	-	-	3,850.00	
	รวมข้อ 2.3 กรวยน้ำล้น ขนาด 200 มม.				122,975.00		6,542.00	129,517.00	
2.4	ท่อเชื่อมถังขนาด 1,000 ลบ.ม. กับ 500 ลบ.ม.								
1	ท่อนสันปึกกลางหน้างาน 2 ด้าน ขนาด Ø 400 มม.	ตัว	1	7,565.00	7,565.00	1,040.00	1,040.00	8,605.00	
2	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ทึบกุญแจ Ø 400 มม.	ตัว	2	49,670.00	99,340.00	1,760.00	3,520.00	102,860.00	
3	โค้ง 90 องศา ขนาด Ø 400 มม.	ตัว	1	10,300.00	10,300.00	1,040.00	1,040.00	11,340.00	
4	Rubber Flexible Coupling ขนาด 400 มม.	ตัว	1	69,900.00	69,900.00	-	-	69,900.00	
5	Mechanical Coupling ขนาด 400 มม.	ตัว	1	4,386.00	4,386.00	-	-	4,386.00	
6	ท่อ S/P ชนิดใต้ดิน Ø 400 มม.	ม.	20	3,503.00	70,060.00	311.00	6,220.00	76,280.00	
7	หน้างานเหล็กเหนียว Ø 400 มม.รวมค่าเชื่อม	ตัว	10	6,629.00	66,290.00	-	-	66,290.00	
8	ประเก็นยางและน็อต ขนาด Ø 400 มม.	ชุด	10	1,240.00	12,400.00	-	-	12,400.00	
9	ท่อ ค.ส.ล. 800 มม.	ท่อน	1	1,210.00	1,210.00	-	-	1,210.00	
	รวมข้อ 2.4 ท่อเชื่อมถังขนาด 1,000 ลบ.ม. กับ 500 ลบ.ม.				341,451.00		11,820.00	353,271.00	

งานวางท่อภายในระบบ

อันดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
2.5	ท่อเชื่อมถังขนาด 1,000 ลบ.ม. กับ 1,000 ลบ.ม.								
1	ท่อนสันปีกกลางหน้างาน 2 ด้าน ขนาด Ø 400 มม.	ตัว	1	7,565.00	7,565.00	1,040.00	1,040.00	8,605.00	
2	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ทึบถูญแจ Ø 400 มม.	ตัว	1	49,670.00	49,670.00	1,760.00	1,760.00	51,430.00	
3	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ทึบถูญแจ Ø 300 มม.	ตัว	1	21,100.00	21,100.00	1,320.00	1,320.00	22,420.00	
4	สามทาง 300 x 300 x 300 มม.	ตัว	1	8,525.00	8,525.00	780.00	780.00	9,305.00	
5	ข้อลดหน้างาน 400 x 300 มม.	ตัว	1	6,995.00	6,995.00	1,040.00	1,040.00	8,035.00	
6	Rubber Flexible Coupling ขนาด Ø 400 มม.	ตัว	1	69,900.00	69,900.00	-	-	69,900.00	
7	Mechanical Coupling ขนาด Ø 400 มม.	ตัว	1	4,386.00	4,386.00	-	-	4,386.00	
8	ท่อ S/P ชนิดใต้ดิน Ø 400 มม.	ม.	20	3,503.00	70,060.00	311.00	6,220.00	76,280.00	
9	หน้างานเหล็กเหนียว Ø 400 มม.รวมค่าเชื่อม	ตัว	8	6,629.00	53,032.00	-	-	53,032.00	
10	ประเก็นยางและน็อต ขนาด 400 มม.	ชุด	7	1,240.00	8,680.00	-	-	8,680.00	
11	ประเก็นยางและน็อต ขนาด 300 มม.	ชุด	4	600.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
12	ท่อ ค.ส.ล. 800 มม.	ท่อน	1	1,210.00	1,210.00	-	-	1,210.00	
	รวมข้อ 2.5 ท่อเชื่อมถังขนาด 1,000 ลบ.ม. กับ 1,000 ลบ.ม.				303,523.00		12,160.00	315,683.00	
2.6	ท่อนสัน พร้อมหน้างานดาบอดขนาด								
1	ท่อนสันหน้างาน 2 ด้าน ขนาด Ø 400 มม.	ตัว	2	7,565.00	15,130.00	1,040.00	2,080.00	17,210.00	
2	ประเก็นยางและน็อต ขนาด 400 มม.	ชุด	2	1,240.00	2,480.00	-	-	2,480.00	
3	หน้างานดาบอด Ø 400 มม.	ชุด	2	3,140.00	6,280.00	-	-	6,280.00	
	รวมข้อ 2.6 ท่อนสัน พร้อมหน้างานดาบอดขนาด				23,890.00		2,080.00	25,970.00	
	รวมทั้งหมด				1,126,084.00		53,668.00	1,179,752.00	