

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำม.๑-๓,๕,๗-๑๐ ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี กปภ.สาขา
จันทบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ กองแผนและวิชาการ

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....งบประมาณปี ๒๕๕๙ (เงินรายได้) เป็นเงิน ๔,๒๔๑,๐๐๐.-บาท (ไม่รวม-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)...

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔,๕๓๖,๘๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา จำนวน ๓ แผ่น

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวัฒนา กิติโสภากุล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายदनัย อ้นมงคล	กรรมการ
๖.๓ นายสุขุม ปิติวัฒาลัย	กรรมการ

งานโครงการก่อสร้าง 1,2 กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1


รายการประมาณราคา

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปี 2559 (เงินรายได้ กปภ.)

หมู่ที่ 1-3, 5, 7-10 ต.พลับพลึง อ.เมือง จ.จันทบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี

แบบเลขที่ PWA1-59 JB001 (1/7-7/7)



ผู้จัดทำ

ธนชนัญ สิทธีเวช

ผู้ตรวจสอบ

วัฒนา กิติโสภากุล



พนักงานฯ

วัฒนา กิติโสภากุล

วันที่

29-มิ.ย.-2558

ค่าน้ำมันดีเซล

25.59 บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	1	รายการท่อ, อุปกรณ์				
1.1.50		ท่อ PB ขนาด 50 มม. SDR 13.5	ม.	13	172	2,236
1.5.160		ท่อ HDPE ขนาด 160 มม. PN 6.0 (Class 100)	ม.	5,828	275	1,602,700
1.8.150		ท่อเหล็ก S ชนิดบนดิน ขนาด 150 มม.	ม.	82	1,516	124,312
1.10.7		ท่อปลอก G/S ขนาด 3" (GS-M)	ม.	7	248	1,736
2.1.150		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 150 มม. พร้อมฝาครอบ	ชุด	7	7,840	54,880
2.9.1		แอร์วาล์ว ขนาด 1" (เคียว)	ตัว	2	2,930	5,860
2.9.7		แอร์วาล์ว ขนาด 1" แบบยกสูง	ชุด	1	5,500	5,500
2.10.100		ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	4	13,800	55,200
3.7.110		หน้างาน+STUB END ขนาด 110 มม.	ชุด	7	593	4,151
3.7.160		หน้างาน+STUB END ขนาด 160 มม.	ชุด	27	1,148	30,996
3.8.150		หน้างานเหล็กเหนียว ขนาด 150 มม.	แผ่น	38	1,627	61,826
3.9.100		หน้างานเหล็กหล่อ ขนาด 100 มม.	แผ่น	3	290	870
3.10.150		หน้างานคาบอด ขนาด 150 มม.	แผ่น	6	505	3,030
3.11.100		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	9	230	2,070
3.11.150		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 150 มม.	ชุด	78	380	29,640
3.12.160		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 160 มม. PN6.0	ตัว	40	1,733	69,320
4.3.150		ข้อโค้ง 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 150 มม.	ตัว	12	2,020	24,240
4.5.2		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 150 x 100 x 150 มม.	ตัว	2	2,390	4,780
4.10.1		ข้อลด PE ขนาด 110 x 160 มม. (PN 6.0)	ตัว	1	242	242
4.12.160		ข้อโค้ง PE 45 องศา ขนาด 160 (PN 6.0)	ตัว	6	588	3,528
4.16.2		สามทาง PE ขนาด 160 x 110 x 160 มม. ปลายเรียบ PN 6.0	ตัว	6	841	5,046
4.16.3		สามทาง PE ขนาด 160 x 160 x 160 มม. ปลายเรียบ PN 6.0	ตัว	8	987	7,896
6.5.5		ข้ออง PB ขนาด 50 x 50 มม.	ตัว	1	325	325
6.6.9		ข้อองเกลียวนอก PB ขนาด 50 x 2"	ตัว	1	330	330
6.14.5		ฝาเคป+ฝาอุดท่อ PB ขนาด 50 มม.	ตัว	1	251	251
8.1.150		เสารับท่อ A/C พร้อมเหล็กกรัด ขนาด 150 มม.	คั่น	17	1,590	27,030
8.7.150		เหล็กยึดกับราวสะพานขนาด 150 มม.	ชุด	14	1,350	18,900
9.2.150		ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 45 องศา ขนาด 150 มม.(แนวราบ)	จุด	6	100	600
9.6.150		ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 45 องศา ขนาด 150 มม.(แนวตั้ง)	จุด	6	120	720
9.10.150		ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 150 มม.	จุด	14	150	2,100
12.1.150		แผ่นคสล.หล่อสำเร็จ วางเหนือท่อขนาด 150 มม.	เมตร	107	350	37,450

งานโครงการก่อสร้าง 1,2 กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1


รายการประมาณราคา

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปี 2559 (เงินรายได้ กปภ.)

หมู่ที่ 1-3, 5, 7-10 ค.พลัปลา อ.เมือง จ.จันทบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี


แบบเลขที่ PWA1-59 JB001 (1/7-7/7)


 ผู้จัดทำ

ธนชนัญ สิทธิเวช

ผู้ตรวจสอบ

วัฒนา กิติโสภาคกุล



หน.งานฯ

วัฒนา กิติโสภาคกุล

วันที่

29-มิ.ย.-2558

ค่าน้ำมันดีเซล

25.59 บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
15.1.4		เทพื้นเกลียวท่อ	ม้วน	1	15	15
15.1.7		ค่าคอนกรีตยึดฝารอบประตุน้ำ	จุด	7	100	700
20.1.150		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 150 มม.(ร่องดิน)	ม.	5,348	85	454,580
20.2.150		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 150 มม.(ผิวจราจร)	ม.	107	160	17,120
26.1.3		ค่าซ่อมถนนลาดยาง	ตร.ม.	14	310	4,340
26.1.4		ค่าซ่อมถนนคอนกรีต	ตร.ม.	166	500	83,000
26.1.5		ค่าซ่อมทางเท้าคอนกรีต	ตร.ม.	175	250	43,750
		รวมข้อ 1.				2,791,270
	2	ค่าแรงงาน				
21.1.50		ค่าแรงวางท่อ PB ขนาด 50 มม. SDR 13.5	ม.	13	21	273
21.25.160		ค่าแรงวางท่อ PE ขนาด 160 มม. (ลึก 0.60 ม.)	ม.	5,828	119	693,532
21.8.150		ค่าแรงวางท่อเหล็ก S ขนาด 150 มม.	ม.	52	108	5,616
21.10.7		ค่าแรงวางท่อปลอก GS ขนาด 3"	ม.	7	38	266
21.22.150		ค่าแรงวางท่อเกาะสะพาน ขนาด 150 มม.	ม.	30	84	2,520
22.1.150		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 150 มม.	ตัว	7	660	4,620
22.9.1		ค่าแรงติดตั้งแอร์วาล์ว ขนาด 1"	ตัว	3	110	330
23.1.150		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 150 มม.	ตัว	75	390	29,250
23.2.110		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 110 มม.	จุด	7	180	1,260
23.2.160		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 160 มม.	จุด	27	240	6,480
24.1.50		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 50 มม.(บ./1000 ม.)	ม.	13	20/1000	20
24.1.150		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 150 มม.(บ./1000 ม.)	ม.	5,910	150/1000	900
24.2.50		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 50 มม. (บ./500 ม.)	ม.	13	700/500	700
24.2.150		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 150 มม. (บ./500 ม.)	ม.	5,910	900/500	10,800
26.2.1		ค่าแรงตัดถนนลาดยาง	เมตร	34	30	1,020
26.2.2		ค่าแรงตัดถนน คสล.	เมตร	60	50	3,000
		รวมข้อ 2				760,587
27	3	ค่าขนส่ง กทม.- จันทบุรี รถบรรทุก 10 ล้อ	เที่ยว	9	6,646	59,814
	4	รวมข้อ 1 + 2 + 3				3,611,671

งานโครงการก่อสร้าง 1,2 กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1


รายการประมาณราคา

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปี 2559 (เงินรายได้ กปภ.)

หมู่ที่ 1-3, 5, 7-10 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี

แบบเลขที่ PWA1-59 JB001 (1/7-7/7)



ผู้จัดทำ

ธนชนัญ สิริทิเวช

ผู้ตรวจสอบ

วัฒนา กิติโสภาคกุล



หน.งานฯ

วัฒนา กิติโสภาคกุล

วันที่

29-มิ.ย.-2558

ค่าน้ำมันดีเซล

25.59 บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ หน่วย	ราคา/หน่วย	รวม
	5	(แฟกเตอร์ F ผนคชก 1) x ข้อ 4 (รวม VAT)	1.3548		4,893,092
	6	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (ไม่รวม VAT)			4,572,983
			SAY		4,241,000
		ที่ดินสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน (ไม่รวม VAT)			
		งบประมาณที่ได้รับ (ไม่รวม VAT)			4,241,000