

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนขจรjitต์เมตต์-หาดปิติ ม.๕ ต.ลิซล อ.ลิซล จ.นครศรีธรรมราช
๒. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม
๓. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๔. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๘๙๒,๐๐๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. ลักษณะงานโดยสังเขป ขยายเขตจำหน่ายน้ำ
๖. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พ.ย. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒,๐๒๔,๔๔๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๗.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๒,๐๒๔,๔๔๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายมานิชญ์ เจริญพร

ประธานกรรมการ

นายสถาพร เชาวลิตร

กรรมการ

นายอัศรพล เตียวฉิม

กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนขोजิตต์เมตต์-หาดปิติ ม.5 ต.สีชล อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม

| ลำดับ | รายการ                                                                                      | ค่าวัสดุและแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท)    | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|---------------------------|
|       | โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนขोजิตต์เมตต์-หาดปิติ<br>ม.5 ต.สีชล อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช |                                           |          |                                         |                           |
|       | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม                                                                 |                                           |          |                                         |                           |
| 1     | ประเภทงานทาง                                                                                |                                           |          |                                         |                           |
|       | งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แบบเลขที่ 2559(19) ขน(04)(11)                                    | 1,517,953                                 | 1.3574   | 2,060,469.40                            |                           |
|       | รวมประเภทงานทาง                                                                             | 1,517,953                                 | 1.3574   | 2,060,469.40                            |                           |
| สรุป  | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด                                                               |                                           |          | 2,060,469.40                            |                           |
|       | คิดเป็นเงินประมาณ                                                                           |                                           |          | 2,024,440                               | (รวม VAT)                 |
|       | ตัวอักษร                                                                                    | สองล้านสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน |          |                                         |                           |
|       |                                                                                             | หรือคิดเป็นเงิน                           |          |                                         | 1,892,000.00 (ไม่รวม VAT) |
|       |                                                                                             | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                           |          |                                         | 132,440.00                |

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 0%,ประกันผลงานหัก 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

( นายวโนชญ์ เจริญพร )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายสถาพร เชาวลิต )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายอัศรพล เตียวฉิม )

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

ถนนขจรจิตต์-หาดปิติ ม.5 ต.ลิขล อ.ลิขล จ.นครศรีธรรมราช

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม

แบบเลขที่ 2559(19)ขน(04)(11)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม

| ที่ | รายการ                                           | จำนวน | หน่วย  | ค่าวัสดุ(บาท) |         | ค่าแรงงาน(บาท) |         | รวมเป็นเงิน |
|-----|--------------------------------------------------|-------|--------|---------------|---------|----------------|---------|-------------|
|     |                                                  |       |        | หน่วยละ       | รวม     | หน่วยละ        | รวม     |             |
| 1   | ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6                      | 2,100 | ม.     | 275           | 577,500 | 131            | 275,100 | 852,600     |
| 2   | ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6                      | 750   | ม.     | 129           | 96,750  | 101            | 75,750  | 172,500     |
| 3   | ท่อ PB Ø 50 มม. SDR 13.5                         | 336   | ม.     | 187           | 62,832  | 21             | 7,056   | 69,888      |
| 4   | ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 250 มม.                  | 50    | ม.     | 1,901         | 95,050  | 162            | 8,100   | 103,150     |
| 5   | ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 200 มม.                  | 14    | ม.     | 1,464         | 20,496  | 131            | 1,834   | 22,330      |
| 6   | ท่อปลอก G/S Ø 3 "                                | 16    | ม.     | 294           | 4,704   | 40             | 640     | 5,344       |
| 7   | ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 150 มม. | 3     | ชุด    | 7,840         | 23,520  | 660            | 1,980   | 25,500      |
| 8   | ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 100 มม. | 3     | ชุด    | 5,330         | 15,990  | 440            | 1,320   | 17,310      |
| 9   | ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2 "                          | 4     | ตัว    | 910           | 3,640   | 220            | 880     | 4,520       |
| 10  | ฝาครอบประตุน้ำ Ø 2 "                             | 4     | ตัว    | 1,500         | 6,000   | -              | -       | 6,000       |
| 11  | ค่าอุปกรณ์ท่อ                                    | 1     | งาน    | 58,880        | 58,880  |                |         | 58,880      |
| 12  | ชุดดับเพลิง Ø 4"                                 | 6     | ชุด    | 13,800        | 82,800  | -              | -       | 82,800      |
| 13  | ค่าทดสอบท่อ Ø 50 มม. (บ./500 ม.)                 | 1     | -      | 0             | 0       | 700            | 700     | 700         |
| 14  | ค่าทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)          | 6     | -      | 0             | 0       | 900            | 5,400   | 5,400       |
| 15  | ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 50 มม.(บ./1000 ม.)            | 1     | -      | 0             | 0       | 20             | 20      | 20          |
| 16  | ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)     | 3     | -      | 0             | 0       | 150            | 450     | 450         |
| 17  | ค่าขนส่ง วัสดุทุก 10 ล้อ(ขนอม)                   | 2.59  | เที่ยว | 14,124        | 36,581  | -              | -       | 36,581      |
| 18  | ค่าซ่อมทางเท้า,ค่าซ่อมคอนกรีตและค่าซ่อมลาดยาง    | 1.00  | งาน    | 53,980        | 53,980  |                |         | 53,980      |
|     | รวม                                              |       |        |               |         |                |         |             |
|     | ราคาน้ำมัน 22.79 ณ วันที่ 19พ.ย.58               |       |        |               |         |                |         |             |

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3574

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี


ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

รวมเงิน 1,517,953


Factor F = 1.3574 2,060,470

ประมาณราคา 2,024,440

(สองล้านสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)



นายสถาพร เชาวลิท  
วิศวกร 6

  
หัวหน้างานแผนงาน



นายอัศวพล เตียวฉิม  
นายช่างโยธา ๕