

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร(น.เวียงสระ)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๙,๖๒๐,๐๐๐. บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๗,๕๘๐,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ งานก่อสร้างทาง เป็นเงิน ๗,๕๘๐,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายมานิต อินทรประเสริฐ

ประธานกรรมการ

นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย

กรรมการ

นายธีระวุฒิ พังแพร่


กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร(น.เวียงสระ)


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร(น.เวียงสระ)				
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง				
	งานท่อและอุปกรณ์	5,625,467		-	
	รวมประเภทงานทาง	5,625,467.00	1.3476	7,580,879.33	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			7,580,879.33	
	คิดเป็นเงินประมาณ			7,580,000.00	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	เจ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน		7,084,112.15	(ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		495,887.85	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %,ประกันผลงานหัก 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



(นายมานิต อินทรประเสริฐ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธีระวุฒิ พังแพร่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร(น.เวียงสระ)

แบบเลขที่2559(02)นส01(26)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 10	94	ม.	869	81,686	193	18,142	99,828
2	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 6	5,065	ม.	533	2,699,645	179	906,635	3,606,280
3	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 300 มม.	157	ม.	2,442	383,394	227	35,639	419,033
4	ท่อ S/P (ปลอก_ดันท่อลอด) Ø 500 มม.	88	ม.	3,622	318,736	3,267	287,496	606,232
5	ค่าเตรียมงานดันท่อลอด-Sheet pile	3	จุด	27,000	81,000	-	-	81,000
6	ท่อ S/P ชนิดไต้ดิน Ø 200 มม.	14	ม.	1,722	24,108	131	1,834	25,942
7	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2 "	1	ตัว	910	910	220	220	1,130
8	ฝาครอบประตุน้ำ Ø 2 "	1	ตัว	1,500	1,500	-	-	1,500
9	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดไต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 100 มม.	9	ชุด	5,330	47,970	440	3,960	51,930
10	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดไต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 200 มม.	15	ชุด	10,790	161,850	880	13,200	175,050
11	บ่อมาตรควบคุม	1	บ่อ	12,000	12,000	-	-	12,000
12	รัดแยก PE Ø 225 เข้ามาตรวัดน้ำ Ø 1/2" เดียว (เหม่า)	32	ตัว	2,150	68,800	-	-	68,800
13	รัดแยก PE Ø 225 เข้ามาตรวัดน้ำ Ø 1/2" คู่ (เหม่า)	2	ตัว	2,900	5,800	-	-	5,800
14	ชุดดับเพลิง Ø 4"	4	ชุด	13,800	55,200	-	-	55,200
15	ค่าซ่อมคอนกรีต	15	ตร.ม.	470	7,050	50	750	7,800
16	อุปกรณ์ประกอบท่อและอื่นๆ	1	เหมา	296,446	296,446	-	-	296,446
17	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	11	-	0	0	900	9,900	9,900
18	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	6	-	0	0	150	900	900
19	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(สุราษฎร์ธานี)	8	เที่ยว	12,587	100,696	-	-	100,696
รวมเงิน								5,625,467
Factor F = 1.3476								7,580,879
ประมาณราคา								7,580,000

อัศวิน เอี่ยมคล้าย
(ผู้ประมาณราคา)

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3476

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 15 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

(เจ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

(นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมานิต อินทรประเสริฐ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิระวุฒิ พังแพร่)
กรรมการกำหนดราคากลาง