

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.๔ , ม.๑๐ ต.สระคอก อ.เมือง จ.ชุมพร
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓,๕๓๑,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ ประเภทงานก่อสร้างทาง เป็นเงิน ๓,๕๓๑,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายพัฒน์พงศ์ ทิพย์ชิต ประธานกรรมการ

นายสถาพร เชาวลิตร กรรมการ

นายสุริยะ ทองรอด กรรมการ

๓๑/๑๒/๕๘

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.๔ , ม.๑๐ ต.สะพือเมือง จ.ชุมพร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.๔ , ม.๑๐ ต.สะพือเมือง จ.ชุมพร ประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร				
	๑ ประเภทงานทาง				
	งานท่อจ่ายน้ำ ตามแบบเลขที่ ๒๕๕๙(๐๔)ขพ.๐๒(๑๖)	๒,๖๖๕,๕๑๐	๑.๓๕๓๒		
	รวมประเภทงานทาง	๒,๖๖๕,๕๑๐	๑.๓๕๓๒	๓,๖๐๖,๙๖๘	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			๓,๖๐๖,๙๖๘	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๓,๕๓๑,๐๐๐	(รวม VAT)
	ตัวอักษร สามล้านห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน				
	หรือคิดเป็นเงิน			๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	(ไม่รวม VAT)
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			๒๓๑,๐๐๐.๐๐	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕%, ประกันผลงานหัก ๐%, ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

AN. 

(นายพัฒนพงศ์ ทิพย์ชิต) หนง.แหล่งน้ำ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสถาพร เชาวลิต)

วิศวกร ๖

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุริยะ ทองรอด) นายช่างโยธา ๕

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา
ม.4 , ม.10 ต.สะทิว อ.เมือง จ.ชุมพร
การประสานงานภูมิภาควิทยาชุมพร

แบบเลขที่ 2558(04)ฯพ.02(16)

การประสานงานภูมิภาควิทยาชุมพร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	2,826.00	ม.	129	364,554	101	285,426	649,980
2	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	2,440.00	ม.	275	671,000	131	319,640	990,640
3	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 10	74.00	ม.	439	32,486	144	10,656	43,142
4	ชุดดับเพลิง Ø 4"	4.00	ชุด	13,800	55,200	-	-	55,200
5	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 200 มม.	36.00	ม.	1,464	52,704	131	4,716	57,420
6	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 250 มม.	5.00	ม.	1,901	9,505	162	810	10,315
7	ท่อ S/P (ปลอก_ดันท่อตลอด) Ø 300 มม.	72.00	ม.	2,442	175,824	1,936	139,392	315,216
8	ค่าเตรียมงานดันท่อตลอด-Sheet pile	2.00	จุด	27,000	54,000	-	-	54,000
9	ท่อ G/S Ø 4"	29.00	ม.	401	11,629	73	2,117	13,746
10	ท่อ S/P ชนิดบนดิน Ø 150 มม.	29.00	ม.	1,516	43,964	108	3,132	47,096
11	ท่อ S/P ชนิดใต้ดิน Ø 150 มม.	8.00	ม.	1,160	9,280	108	864	10,144
12	ค่าเชื่อมคอนกรีต	7.00	ตร.ม.	470	3,290	50	350	3,640
13	ค่าซ่อมลาดยาง	3.00	ตร.ม.	440	1,320	30	90	1,410
14	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ทึบถูญแจ Ø 100 มม.	1.00	ชุด	5,330	5,330	440	440	5,770
15	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ทึบถูญแจ Ø 150 มม.	4.00	ชุด	7,840	31,360	660	2,640	34,000
16	ค่าอุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	171,899	171,899	0	0	171,899
17	เลารับท่อเหล็กพร้อมตุ๊กตา Ø 100 มม.	6.00	ชุด	9,180	55,080	-	-	55,080
18	เลารับท่อเหล็กพร้อมตุ๊กตา Ø 150 มม.	6.00	ชุด	11,473	68,838	-	-	68,838
19	แอร์วาล์ว Ø 1"	6.00	ตัว	2,930	17,580	110	660	18,240
20	บ่อแอร์วาล์ว	2.00	บ่อ	4,800	9,600	300	600	10,200
21	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	11.00	-	0	0	900	9,900	9,900
22	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	6.00	-	0	0	150	900	900
23	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(ชุมพร)	4.29	เที่ยว	9,029	38,734	-	-	38,734
รวมเงิน								2,665,510
สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 15 %								
เงินประกันผลงานหัก 0 %								
น้ำมันดีเซล วันที่ 16 ธันวาคม 2558 ราคาลิตรละ 21.29 บาท								
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี								
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %								
Factor F = 1.3532								3,606,969
ประมาณราคา								3,531,000

(นายพันพงษ์ ทิพย์ชิต)
วิศวกร 7 รก.หนองแห่งน้ำ

(นายสถาพร เชาวลิค)
วิศวกร 6

สามล้านห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน
(นายสุริยะ ทองรอด)
นายช่างโยธา 5