

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ คลองฉนาก ม.๕ (ซ้ายทาง) ถนนทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (๕/๗/๖๒๕)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒,๗๘๒,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ ประเภทงานก่อสร้างทาง เป็นเงิน ๒,๗๘๒,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายพัฒน์พงศ์ ทิพย์ชิต ประธานกรรมการ

นายสถาพร เชาวลิตร กรรมการ

นายสุริยะ ทองรอด กรรมการ

พ. 





บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ คลองฉนาก ม.๕ (ซ้ายทาง) ถนนทางหลวงหมายเลข ๔๒๐ ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (๖/๖/๖๖)


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ คลองฉนาก ม.๕ (ซ้ายทาง) ถนน ทางหลวงหมายเลข ๔๒๐ ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (๖/๖/๖๖)				
๑	ประเภทงานทาง				
	งานท่อจ่ายน้ำ ตามแบบเลขที่ ๒๕๕๙(๐๑)สฎ.๐๑(๑๐)	๒,๐๖๕,๗๔๙	๑.๓๕๓๒		
	รวมประเภทงานทาง	๒,๐๖๕,๗๔๙	๑.๓๕๓๒	๒,๗๙๔,๓๗๒	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด		๒,๗๙๔,๓๗๒	
		คิดเป็นเงินประมาณ		๒,๗๘๒,๐๐๐	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน		๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	(ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		๑๘๒,๐๐๐.๐๐	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕%, ประกันผลงานหัก ๐%, ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

อน. 

(นายพัฒน์พงศ์ ทิพย์ชิต) หนง.แหล่งน้ำ


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสถาพร เขาวลิต)

วิศวกร ๖

กรรมการกำหนดราคากลาง

50 

(นายสุริยะ ทองรอด) นายช่างโยธา ๕

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ คลองจนาภ ม.5 (ซ้ายทาง) ถนนทางหลวงหมายเลข 420 ต.คลองจนาภ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (๕๗๖๒๕๖)

แบบเลขที่ 2559(01)สฎ 01(10)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 10	110	ม.	869	95,590	193	21,230	116,820
2	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 6	1,602	ม.	533	853,866	179	286,758	1,140,624
3	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 300 มม.	21	ม.	2,442	51,282	227	4,767	56,049
4	ท่อ S/P ชนิดบนดิน Ø 200 มม.	44	ม.	1,980	87,120	131	5,764	92,884
5	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ทึบถูญแจ Ø 200 มม.	3	ชุด	10,790	32,370	880	2,640	35,010
6	ค่าแรงดึงท่อลอด(HDD)PE 225 มม.	110	ม.	0	0	2,500	275,000	275,000
7	อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	158,160	158,160	-	-	158,160
8	เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ้กดาว Ø 200 มม.	6	ชุด	18,886	112,116	-	-	112,116
9	แฉ่วร้าวส่ว Ø 1"	4	ตัว	2,930	11,720	110	440	12,160
10	บ่อแฉ่วร้าว	2	บ่อ	4,800	9,600	300	600	10,200
11	แผงคสล.	2	ชุด	4,740	9,480	1,489	2,978	12,458
12	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ	7	ตัว	240	1,680	50	350	2,030
13	ชุดดับเพลิง Ø 4"	1	ชุด	13,800	13,800	-	-	13,800
14	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	4	-	0	0	900	3,600	3,600
15	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	2	-	0	0	150	300	300
16	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(สุราษฎร์ธานี)	2	เที่ยว	12,269	24,538	-	-	24,538

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3532

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 15%

เงินประกันผลงานหัก 0%

ดอกเบี้ยเงินกู้

7 %ต่อปี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม


7 %

รวมเงิน	2,065,749
Factor F = 1.3532	2,795,372
ประมาณราคา	2,782,000


(สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๑๗. 

(นายพิดนพงศ์ ทิพย์ชิต
วิศวกร 7
รท.หนง.แหล่งน้ำ



(นายสถาพร เขาวลิต)
วิศวกร 6



(นายสุริยะ ทองรอด)
นายช่างโยธา 5