

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำแยก กรป.กลาง ถึงบ้านเลขที่ ๑๐๒/๙ ม.๘ ต.เกาะขนุน
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ กองแผนและวิชาการ

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....รอการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) ...

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๖,๒๔๘,๘๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา จำนวน ๓ แผ่น

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวีระศักดิ์ กาญจนพงษ์พร	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธนชนัญ สิทธิเวช	กรรมการ
๖.๓ นายเอนก ระสิดานนท์	กรรมการ

งานโครงการก่อสร้าง 2 กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

รายการประมาณราคา



ผู้จัดทำ

ยุทธนา ภูตระกูล

งานวางท่อขยายเขตฯ แยก กรป.กลาง ถึงบ้านเลขที่



ผู้ตรวจสอบ

ธนชัย ลิทธิเวช

102/9 หมู่ที่ 8 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม



หน.งานฯ

วิไลนา กิติโสภาคกุล

แบบเลขที่ กปภ.ข.1-0270/57 (1/2-2/2)


วันที่

25-มิ.ย.-2558

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

29.99 บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	1	รายการท่อ , อุปกรณ์				
1.5.110		ท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN 6.3 (Class 100) '	ม.	650	129	83,850
1.5.315		ท่อ HDPE ขนาด 315 มม. PN 6.3 (Class 100)	ม.	2,718	1,055	2,867,490
2.1.100		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	1	5,330	5,330
2.1.300		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 300 มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	3	21,100	63,300
2.9.3		แอร์วาล์ว ขนาด 2"	ตัว	2	7,890	15,780
2.10.100		ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	2	13,800	27,600
3.7.110		หน้างาน+STUB END ขนาด 110 มม.	ชุด	8	593	4,744
3.7.160		หน้างาน+STUB END ขนาด 160 มม.	ชุด	2	1,148	2,296
3.7.315		หน้างาน+STUB END ขนาด 315 มม.	ชุด	3	3,700	11,100
3.9.100		หน้างานเหล็กหล่อ ขนาด 100 มม.	แผ่น	2	290	580
3.10.100		หน้างานดาบอด ขนาด 100 มม.	แผ่น	3	295	885
3.10.150		หน้างานดาบอด ขนาด 150 มม.	แผ่น	2	505	1,010
3.10.300		หน้างานดาบอด ขนาด 300 มม.	แผ่น	2	1,530	3,060
3.11.100		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	10	230	2,300
3.11.150		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 150 มม.	ชุด	2	380	760
3.11.300		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 300 มม.	ชุด	8	600	4,800
3.12.110		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 110 มม. PN6.3	ตัว	1	969	969
3.12.315		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 315 มม. PN6.3	ตัว	3	5,617	16,851
4.1.11		ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน ขนาด 300 x 100 มม.	ตัว	1	3,150	3,150
4.16.1		สามทาง PE ขนาด 110 x 110 x 110 มม. ปลายเรียบ PN 6.3	ตัว	1	462	462
4.16.8		สามทาง PE ขนาด 315 x 225 x 315 มม. ปลายเรียบ PN 6.3	ตัว	8	4,117	32,936
4.16.9		สามทาง PE ขนาด 315 x 315 x 315 มม. ปลายเรียบ PN 6.3	ตัว	2	4,333	8,666
9.10.100		ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 100 มม.	จุด	1	90	90
9.10.300		ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 300 มม.	จุด	10	770	7,700
12.1.300		แผ่นคสล.หล่อสำเร็จ วางเหนือท่อขนาด 300 มม.	เมตร	195	430	83,850
15.1.7		ค่าคอนกรีตยึดฝาครอบประตุน้ำ	จุด	4	100	400
20.1.100		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 100 มม.(ร่องดิน)	ม.	650	70	45,500
20.1.300		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 300 มม.(ร่องดิน)	ม.	2,523	130	327,990



งานโครงการก่อสร้าง 2 กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

รายการประมาณราคา



ผู้จัดทำ

ยุทธนา ภูตระกูล

ผู้ตรวจสอบ

ธนชัย สิทธิเวช

งานวางท่อขยายเขตฯ แยก กรป.กลาง ถึงบ้านเลขที่

102/9 หมู่ที่ 8 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม

แบบเลขที่ กปภ.ข.1-0270/57 (1/2-2/2)



หน.งานฯ

วัฒนา กิติโสภาคกุล


วันที่

25-มิ.ย.-2558

ค่าน้ำมันดีเซล

29.99 บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
20.2.300		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 300 มม.(ผิวจราจร)	ม.	195	275	53,625
26.1.3		ค่าซ่อมถนนลาดยาง	ตร.ม.	83	310	25,730
26.1.4		ค่าซ่อมถนนคอนกรีต	ตร.ม.	45	500	22,500
26.1.5		ค่าซ่อมทางเท้าคอนกรีต	ตร.ม.	18	250	4,500
		รวมข้อ 1.				3,729,804
	2	ค่าแรงงาน				
21.25.110		ค่าแรงวางท่อ PE ขนาด 110 มม. (ลึก 0.60 ม.)	ม.	650	91	59,150
21.5.315		ค่าแรงวางท่อ HDPE ขนาด 315 มม. (PN 6.3)	ม.	2,718	303	823,554
22.1.100		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 100 มม.	ตัว	1	440	440
22.1.300		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 300 มม.	ตัว	3	1,320	3,960
22.9.3		ค่าแรงติดตั้งแอร์วาล์ว ขนาด 2"	ตัว	2	220	440
23.1.100		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 100 มม.	ตัว	2	260	520
23.1.300		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 300 มม.	ตัว	14	780	10,920
23.2.110		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 110 มม.	จุด	8	180	1,440
23.2.160		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 160 มม.	จุด	2	240	480
23.2.315		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 315 มม.	จุด	3	460	1,380
24.1.100		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 100 มม.(บ./1000 ม.)	ม.	650	150/1000	150
24.1.300		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 300 มม.(บ./1000 ม.)	ม.	2,718	600/1000	1,800
24.2.100		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 100 มม. (บ./500 ม.)	ม.	650	900/500	1,800
24.2.300		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 300 มม. (บ./500 ม.)	ม.	2,718	1800/500	10,800
26.2.1		ค่าแรงตัดถนนลาดยาง	เมตร	151	30	4,530
26.2.2		ค่าแรงตัดถนน คสล.	เมตร	114	50	5,700
		รวมข้อ 2				927,064
	3	ค่าขนส่ง กทม.- พนมสารคาม รถบรรทุก 10 ล้อ	เที่ยว	16	2,874	45,984
	4	รวมข้อ 1 + 2 + 3				4,702,852
	5	(แฟกเตอร์ F) x ข้อ 4 (รวม VAT)		1.3338		6,272,664
	6	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (ไม่รวม VAT)				5,862,303
				SAY		5,862,000



งานโครงการก่อสร้าง 2 กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

รายการประมาณราคา



ผู้จัดทำ

ยุทธนา ภูตระกูล

งานวางท่อขยายเขตฯ แยก กรป.กลาง ถึงบ้านเลขที่



ผู้ตรวจสอบ

ธนชนัญ สิทธิเวช

102/9 หมู่ที่ 8 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม



หน.งานฯ

วัฒนา กิติโสภากุล

แบบเลขที่ กปภ.ข.1-0270/57 (1/2-2/2)

วันที่

25-มิ.ย.-2558

ค่าน้ำมันดีเซล

29.99 บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
		ห้าด้านแปดแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยสามบาทถ้วน				
		(ไม่รวม VAT)				
		รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (รวม VAT)				6,272,664
		หกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน				
		(รวม VAT)				

