


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการงานก่อสร้างถังน้ำใสขนาดจุ ๑,๐๐๐ ลบ.ม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๖,๐๘๐,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ถังน้ำใสขนาดจุ ๑,๐๐๐ ลบ.ม.
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕,๗๕๙,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม เป็นเงิน ๔,๑๖๒,๘๐๒.๐๔ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 - ๖.๒ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๑,๕๙๖,๔๔๐.๔๑ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


นายมานิต อินทรประเสริฐ	ประธานกรรมการ	
นายเมธี เพชรอนันต์	กรรมการ	
นายประจักษ์ จันทร	กรรมการ	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการงานก่อสร้างถังน้ำใสขนาดจุ ๑,๐๐๐ ลบ.ม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการงานก่อสร้างถังน้ำใสขนาดจุ ๑,๐๐๐ ลบ.ม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น				
๑	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	งานก่อสร้างอาคาร ตามแบบเลขที่ ๒๕๕๙(๑๙)ขบ(๕)				
		๓,๓๓๙,๐๕๖.๗๔			
	รวมประเภทอาคาร	๓,๓๓๙,๐๕๖.๗๔	๑.๒๔๖๗	๔,๑๖๒,๘๐๒.๐๔	
๑	ประเภทงานทาง				
	งานวางท่อ ตามแบบเลขที่ ๒๕๕๙(๑๙)ขบ(๕)				
		๑,๑๗๙,๗๕๒.๐๐			
	รวมประเภทงานทาง	๑,๑๗๙,๗๕๒.๐๐	๑.๓๕๓๒	๑,๕๙๖,๔๔๐.๔๑	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			๕,๗๕๙,๒๔๒.๔๕	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๕,๗๕๙,๐๐๐.๐๐	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	ห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน		๕,๓๘๒,๒๔๒.๔๕	(ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		๓๗๖,๗๕๗.๐๑	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕%, ประกันผลงานหัก ๐%, ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%



(นายมานิต อินทรประเสริฐ)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๑


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเมธี เพชรอนันต์)

วิศวกร ๔

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายประจักษ์ จันทร์)

วิศวกร ๔

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปประมาณราคา

งานโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ 1,000 ลบ.ม.

กปภ.สาขานอม อ.นอม จ.นครศรีธรรมราช

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
1	โครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ 1,000 ลบ.ม.	
	แบบไม่มีSUMP ขนาด 12.00x32.00x3.00 ม. ขนาดจุ 1000 ลบ.ม.	
		3,339,056.74
	รวมข้อ 1 งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	3,339,056.74
	Factor F. (เงินจ่ายล่วงหน้า 15%, เงินประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%ต่อปี, VAT 7%)	
		1,2467
	รวมเป็นเงิน	4,162,802.04
2	งานก่อสร้างทาง	
1	งานวางท่อภายในระบบ	1,179,752.00
	รวมข้อ 2 งานก่อสร้างทาง	1,179,752.00
	Factor F. (เงินจ่ายล่วงหน้า 15%, เงินประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%ต่อปี, VAT 7%)	
		1.3532
	รวมเป็นเงิน	1,596,440.41
	รวมเงินทั้งโครงการ	5,759,242.45
	SAY(รวม VAT)	5,759,000.00
	หรือคิดเป็นเงิน (ไม่รวม VAT)	5,382,242.99
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	376,757.01

หมายเหตุ : กรณีผู้รับจ้างเสนอราคาแตกต่างกับราคาของโครงการให้ใช้ ตัวค่าปรับลดราคาเพื่อให้มีค่าเงินเท่ากับที่ผู้รับจ้างเสนอ

- สัญญานี้เป็นสัญญาจ้างเหมา (Lump Sum Contract) ผู้รับจ้างได้ตรวจสอบปริมาณงานที่จะต้องปฏิบัติตามรายการ และแบบแปลน ในสัญญาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ก่อนการตกลงและยืนยันราคา ผู้รับจ้างจะไม่นำปริมาณงานที่แสดงในบัญชีฯ นี้มาโต้แย้ง เพื่อจำกัดปริมาณงานที่ต้องทำตามสัญญา ยกเว้นงานประสานท่อผู้ใช้น้ำเดิมกับท่อเมน (หรือท่อบริการ) ที่วางใหม่

- สำหรับการคำนวณราคาค่างานแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในกรณีมีรายการงานที่กำหนดไว้แล้วในบัญชีฯ นี้ ราคาต่อหน่วยให้เป็นดังนี้

ราคาต่อหน่วย = ราคาต่อหน่วย คูณด้วย ค่าปรับลด
(สำหรับงานแก้ไขเปลี่ยนแปลง) = (ตามที่กำหนดไว้แล้วในบัญชีฯ นี้) (Contractual Factor)

ยกเว้น งานประสานท่อผู้ใช้น้ำเดิมกับท่อเมน (หรือท่อบริการ) ที่วางใหม่

โครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ 1,000 ลบ.ม.

ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ กปภ.ขอนแก่น

แบบไม่มีSUMP ขนาด 12.00x32.00x3.00 ม. ขนาดจุ 1000 ลบ.ม.

อันดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานเสาเข็ม ค.ส.ล. หรือ ค.อ.ร.								
1.1	เสาเข็มรับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 25ตัน/ต้น	ต้น	119	2,880.00	342,720.00	542.00	64,498.00	407,218.00	
1.2	ทุบหัวเข็ม	ต้น	119	-	-	200.00	23,800.00	23,800.00	
	รวมหัวข้อ1 งานเสาเข็ม				342,720.00		88,298.00	431,018.00	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	ปักธงทำระดับ	งาน	1	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
2.2	ขุดดิน-กลบดิน	ลบ.ม.	1,400	-	-	99.00	138,600.00	138,600.00	
2.3	ปรับพื้นทำความสะอาด	ตร.ม.	476	-	-	14.00	6,664.00	6,664.00	
2.4	ทราयरองกันหลุม	ลบ.ม.	42	651.87	27,378.54	91.00	3,822.00	31,200.54	
2.5	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	21	1,635.51	34,345.71	398.00	8,358.00	42,703.71	
2.6	คอนกรีตชนิด ค.3(1:1 1/2 :3)	ลบ.ม.	291	1,971.36	573,665.76	498.00	144,918.00	718,583.76	
2.7	ไม้แบบคอนกรีตเปลือย	ตร.ม.	1,060	282.00	298,920.00	154.00	163,240.00	462,160.00	
2.8	ตะปู	กก.	212	51.40	10,896.80	-	-	10,896.80	
2.9	เหล็กเสริมโครงสร้าง								
	-RB6	กก.	334	18.95	6,329.30	4.10	1,369.40	7,698.70	
	-RB9	กก.	3,207	17.79	57,052.53	4.10	13,148.70	70,201.23	
	-DB12	กก.	5,172	17.63	91,182.36	3.30	17,067.60	108,249.96	
	-DB16	กก.	24,648	16.15	398,065.20	3.30	81,338.40	479,403.60	
	-DB20	กก.	4,813	19.73	94,960.49	2.90	13,957.70	108,918.19	
2.10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	611	43.91	26,829.01	-	-	26,829.01	
2.11	พื้นสำเร็จรูปรับน้ำหนักบรรทุกจรไม่น้อยกว่า 400กก./ตร.ม	ตร.ม.	288	250.00	72,000.00	35.00	10,080.00	82,080.00	
2.12	Concrete Topping+RB6@0.20#	ตร.ม.	288	132.83	38,255.04	20.00	5,760.00	44,015.04	
	รวมข้อ2งานโครงสร้าง				1,729,880.74		610,323.80	2,340,204.54	
3	งานสถาปัตยกรรม								
3.1	งานผนัง								
	-แต่งผิวคอนกรีตเปลือย	ตร.ม.	264	5.00	1,320.00	12.00	3,168.00	4,488.00	
	-ปรับแต่งพื้นลาดเอียง	ตร.ม.	384	50.00	19,200.00	40.00	15,360.00	34,560.00	
	-ขัดหยาบผาฉ้าง	ตร.ม.	384	14.00	5,376.00	30.00	11,520.00	16,896.00	
	-ทำกรวดล่าง	ตร.ม.	90	30.00	2,712.00	138.00	12,475.20	15,187.20	
3.2	งานทาสี								
	-สีพลาสติก(อะคริลิก 100%)	ตร.ม.	79	45.00	3,564.00	30.00	2,376.00	5,940.00	
	รวมข้อ3 งานสถาปัตยกรรม				32,172.00		44,899.20	77,071.20	

23

โครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ 1,000 ลบ.ม.

แบบไม่มีSUMP ขนาด 12.00x32.00x3.00 ม. ขนาดจุ 1000 ลบ.ม.

อันดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
4	งานเบ็ดเตล็ด								
4.1	บันไดท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/2" ห่าง 0.50 ม. ลูกนอน dia 1 1/2" ระยะ 0.30*3.00 ม.	ชุด	2	1,875.00	3,750.00	619.00	1,238.00	4,988.00	
4.2	ฝาปิดแผ่นเหล็กหนา 3 มม. ขนาด 1.10*1.10 ม.	ชุด	2	1,700.00	3,400.00	-	-	3,400.00	
4.3	ป้ายวัดระดับน้ำพร้อมลูกลอย	ชุด	1	5,500.00	5,500.00	635.00	635.00	6,135.00	
4.4	ตาข่ายไฟเบอร์กลาส กรอบสแตนเลส ขนาด 0.40*0.20 ม.	ชุด	16	90.00	1,440.00	40.00	640.00	2,080.00	
4.5	บันไดลงถัง PVC dia 100 มม. สูง 3 ม.	ชุด	2	6,300.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
4.6	ฝาปิดบ่อสูบลมคอนกรีต เหล็ก L50x50x4 มม. (hot dip galvanized) ขนาด 0.60x0.60 ม.	ชุด	2	7,980.00	15,960.00	-	-	15,960.00	
4.7	ไฟฟ้าหลอดธรรมดาขนาด 60 วัตต์ พร้อมโถง	ชุด	1	60.00	60.00	200.00	200.00	260.00	
4.9	นํ้ายกกันซึมผสมคอนกรีต	ถัง	31	950.00	29,450.00	-	-	29,450.00	
4.10	ทาสีเมนต์พิเศษกันซึมภายในถัง	ตร.ม.	1,140	144.00	164,160.00	-	-	164,160.00	
4.11	แผ่นยางกันน้ำ 6"	ม.	100	200.00	20,000.00	20.00	2,000.00	22,000.00	
4.12	ระบบป้องกันรั่วซึม (รายละเอียดตามแบบ)	ตร.ม.	381	400.00	152,400.00	70.00	26,670.00	179,070.00	
4.13	Expansion Joint ที่ผนัง	ม.	6	1,230.00	7,380.00	340.00	2,040.00	9,420.00	
4.14	Expansion Joint ที่พื้น	ม.	12	1,460.00	17,520.00	310.00	3,720.00	21,240.00	
	รวมข้อ 3 งานเบ็ดเตล็ด				433,620.00		37,143.00	470,763.00	
5	อื่นๆ								
5.1	งานเจาะสำรวจดิน	หลุม	1	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รวมข้อ 5 งานอื่นๆ				20,000.00		-	20,000.00	
	รวมทั้งหมด				2,558,392.74		780,664.00	3,339,056.74	



โครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ 1,000 ลบ.ม.

งานวางท่อภายในระบบ

อันดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
2	งานวางท่อภายในระบบ								
2.1	ท่อระหว่างถังน้ำใสกับถังน้ำใส								
1	ท่อนสันปึกกลางหน้างาน 1 ด้าน Ø 400 มม.	ตัว	2	6,630.00	13,260.00	1,040.00	2,080.00	15,340.00	
2	โค้ง 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน Ø 400 มม.	ตัว	2	10,300.00	20,600.00	1,040.00	2,080.00	22,680.00	
3	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 400 มม.	ตัว	1	49,670.00	49,670.00	1,760.00	1,760.00	51,430.00	
4	Mechanical Coupling ขนาด Ø 400 มม.	ตัว	1	4,386.00	4,386.00	-	-	4,386.00	
5	ประเก็นยางและน็อต ขนาด Ø 400 มม.	ชุด	5	1,240.00	6,200.00	-	-	6,200.00	
6	ท่อนสันปึกกลางหน้างาน 2 ด้าน Ø 400 มม.	ชุด	2	7,565.00	15,130.00	1,040.00	2,080.00	17,210.00	
	รวมข้อ 2.1 ท่อระหว่างถังน้ำใสกับถังน้ำใส				109,246.00		8,000.00	117,246.00	
2.2	ท่อน้ำใส ขนาด Ø 300 มม.								
1	โค้ง 90 องศา ขนาด Ø 300 มม.	ตัว	2	5,510.00	11,020.00	780.00	1,560.00	12,580.00	
2	ท่อนสันปึกกลางหน้างาน 2 ด้าน Ø 300 มม.	ตัว	1	4,760.00	4,760.00	780.00	780.00	5,540.00	
3	กรวยน้ำล้น Ø 300 มม.	ตัว	1	7,950.00	7,950.00	-	-	7,950.00	
4	สามทาง 300 x 300 x 300 มม.	ตัว	1	8,525.00	8,525.00	780.00	780.00	9,305.00	
5	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 300 มม.	ตัว	1	21,100.00	21,100.00	1,320.00	1,320.00	22,420.00	
6	หน้างานเหล็กเหนียว Ø 300 มม.รวมค่าเชื่อม	ตัว	16	3,196.00	51,136.00	-	-	51,136.00	
7	ท่อ S/P ชนิดใต้ดิน Ø 300 มม.	ม.	38	2,819.00	107,122.00	227.00	8,626.00	115,748.00	
8	Mechanical Coupling ขนาด Ø 300 มม.	ตัว	1	4,386.00	4,386.00	-	-	4,386.00	
9	ประเก็นยางและน็อต ขนาด Ø 300 มม.	ชุด	15	600.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	รวมข้อ 2.2 กรวยน้ำล้น				224,999.00		13,066.00	238,065.00	
2.3	กรวยน้ำล้น ขนาด Ø 200 มม.								
1	กรวยน้ำล้น ขนาด Ø 200 มม.	ตัว	1	5,300.00	5,300.00	-	-	5,300.00	
2	ท่อ S/P ชนิดใต้ดิน Ø 200 มม.	ม.	42	1,722.00	72,324.00	131.00	5,502.00	77,826.00	
3	ท่อนสันปึกกลางหน้างาน 2 ด้าน Ø 200 มม.	ตัว	1	2,505.00	2,505.00	520.00	520.00	3,025.00	
4	โค้ง 90 องศา ขนาด Ø 200 มม.	ตัว	1	2,735.00	2,735.00	520.00	520.00	3,255.00	
5	Mechanical Coupling ขนาด Ø 300 มม.	ตัว	1	4,386.00	4,386.00	-	-	4,386.00	
6	หน้างานเหล็กเหนียว Ø 200 มม.รวมค่าเชื่อม	ตัว	15	2,125.00	31,875.00	-	-	31,875.00	
7	ประเก็นยางและน็อต ขนาด Ø 200 มม.	ชุด	10	385.00	3,850.00	-	-	3,850.00	
	รวมข้อ 2.3 กรวยน้ำล้น ขนาด 200 มม.				122,975.00		6,542.00	129,517.00	
2.4	ท่อเชื่อมถังขนาด 1,000 ลบ.ม. กับ 500 ลบ.ม.								
1	ท่อนสันปึกกลางหน้างาน 2 ด้าน ขนาด Ø 400 มม.	ตัว	1	7,565.00	7,565.00	1,040.00	1,040.00	8,605.00	
2	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 400 มม.	ตัว	2	49,670.00	99,340.00	1,760.00	3,520.00	102,860.00	
3	โค้ง 90 องศา ขนาด Ø 400 มม.	ตัว	1	10,300.00	10,300.00	1,040.00	1,040.00	11,340.00	
4	Rubber Flexible Coupling ขนาด 400 มม.	ตัว	1	69,900.00	69,900.00	-	-	69,900.00	
5	Mechanical Coupling ขนาด 400 มม.	ตัว	1	4,386.00	4,386.00	-	-	4,386.00	
6	ท่อ S/P ชนิดใต้ดิน Ø 400 มม.	ม.	20	3,503.00	70,060.00	311.00	6,220.00	76,280.00	
7	หน้างานเหล็กเหนียว Ø 400 มม.รวมค่าเชื่อม	ตัว	10	6,629.00	66,290.00	-	-	66,290.00	
8	ประเก็นยางและน็อต ขนาด Ø 400 มม.	ชุด	10	1,240.00	12,400.00	-	-	12,400.00	
9	ท่อ ค.ส.ล. 800 มม.	ท่อน	1	1,210.00	1,210.00	-	-	1,210.00	
	รวมข้อ 2.4 ท่อเชื่อมถังขนาด 1,000 ลบ.ม. กับ 500 ลบ.ม.				341,451.00		11,820.00	353,271.00	

โครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ 1,000 ลบ.ม.
งานวางท่อภายในระบบ

ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ กบ.ก.ขอนแก่น

อันดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
2.5	ท่อเชื่อมถึงขนาด 1,000 ลบ.ม. กับ 1,000 ลบ.ม.								
1	ท่อนสันปีกกลางหน้างาน 2 ด้าน ขนาด $\varnothing$ 400 มม.	ตัว	1	7,565.00	7,565.00	1,040.00	1,040.00	8,605.00	
2	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ทึบถุญแจ $\varnothing$ 400 มม.	ตัว	1	49,670.00	49,670.00	1,760.00	1,760.00	51,430.00	
3	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ทึบถุญแจ $\varnothing$ 300 มม.	ตัว	1	21,100.00	21,100.00	1,320.00	1,320.00	22,420.00	
4	สามทาง 300 x 300 x 300 มม.	ตัว	1	8,525.00	8,525.00	780.00	780.00	9,305.00	
5	ข้อลดหน้างาน 400 x 300 มม.	ตัว	1	6,995.00	6,995.00	1,040.00	1,040.00	8,035.00	
6	Rubber Flexible Coupling ขนาด $\varnothing$ 400 มม.	ตัว	1	69,900.00	69,900.00	-	-	69,900.00	
7	Mechanical Coupling ขนาด $\varnothing$ 400 มม.	ตัว	1	4,386.00	4,386.00	-	-	4,386.00	
8	ท่อ S/P ชนิดใต้ดิน $\varnothing$ 400 มม.	ม.	20	3,503.00	70,060.00	311.00	6,220.00	76,280.00	
9	หน้างานเหล็กเหนียว $\varnothing$ 400 มม.รวมค่าเชื่อม	ตัว	8	6,629.00	53,032.00	-	-	53,032.00	
10	ประเก็นยางและน็อต ขนาด 400 มม.	ชุด	7	1,240.00	8,680.00	-	-	8,680.00	
11	ประเก็นยางและน็อต ขนาด 300 มม.	ชุด	4	600.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
12	ท่อ ค.ส.ล. 800 มม.	ท่อน	1	1,210.00	1,210.00	-	-	1,210.00	
	รวมข้อ 2.5 ท่อเชื่อมถึงขนาด 1,000 ลบ.ม. กับ 1,000 ลบ.ม.				303,523.00		12,160.00	315,683.00	
2.6	ท่อนสัน พร้อมหน้างานตาบอดอนาคต								
1	ท่อนสันหน้างาน 2 ด้าน ขนาด $\varnothing$ 400 มม.	ตัว	2	7,565.00	15,130.00	1,040.00	2,080.00	17,210.00	
2	ประเก็นยางและน็อต ขนาด 400 มม.	ชุด	2	1,240.00	2,480.00	-	-	2,480.00	
3	หน้างานตาบอด $\varnothing$ 400 มม.	ชุด	2	3,140.00	6,280.00	-	-	6,280.00	
	รวมข้อ 2.6 ท่อนสัน พร้อมหน้างานตาบอดอนาคต				23,890.00		2,080.00	25,970.00	
	รวมทั้งหมด				1,126,084.00		53,668.00	1,179,752.00	