

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด ๑,๐๐๐ ลบ.ม.พร้อมระบบสูบล่ง บริเวณสถานีจ่ายน้ำบ้านบ่อหิน กปภ.สาขากันตัง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐,๘๐๐,๐๐๐.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗๕๖,๐๐๐.- บาท

รวมเป็นเงิน ๑๑,๕๕๖,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะโดยสังเขป ก่อสร้างถังน้ำใส โรงสูบน้ำแรงสูงพร้อมระบบสูบล่ง และงานปรับปรุงบริเวณทั่วไป

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๐,๘๐๐,๐๐๐.- บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗๕๖,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๑๑,๕๕๖,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง ๑๕ แผ่น / ชุด

๕.๑ งานสะพานและท่อเหลี่ยม

๕.๒ งานทาง

๕.๓ งานอาคาร

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายพันธ์ชาติ ทิพย์จันทา หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๑ ประธานกรรมการฯ

๖.๒ นายวรุตม์ เพ็งผ่อง กรรมการฯ

๖.๓ นางสาวศุภราภรณ์ แสงอุไร กรรมการฯ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

ประเภทงาน : งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม.พร้อมระบบสูบส่ง บริเวณสถานีจ่ายน้ำบ้านป่อหิน กปภ.สาขากันตัง

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง

แบบเลขที่ : กผว.กต.4/59 (Ao จำนวน 13 แผ่น) , SD 05/070-077 (A1 จำนวน 8 แผ่น)

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 14 หน้า

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	1. งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
1.1	งานขุดดิน - ถมดิน เพื่อปรับพื้นที่ภายในบริเวณ	134,550.00			
1.2	ถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม. แบบเลขที่ SD 05/070-077 แบบ ก02	3,937,913.05			
1.3	โรงสูบน้ำแรงสูง	1,069,941.00			
1.4	งานเครื่องสูบน้ำ, ประตูน้ำหัวขับไฟฟ้า และเครน	1,049,800.00			
1.5	งานระบบไฟฟ้า	435,954.00			
	รวมประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	6,628,158.05	1.2244	8,115,516.72	
	2. งานทาง				
2.1	งานท่อน้ำลงถังน้ำใส	583,222.00			
2.2	งานท่อทางดูดโรงสูบน้ำแรงสูง	185,506.00			
2.3	งานท่อทางส่งโรงสูบน้ำแรงสูง	174,789.00			
2.4	งานท่อส่งน้ำขึ้นหอถังสูง	95,826.00			
2.5	งานท่อจ่ายน้ำจากหอถังสูง	774,233.00			
2.6	ค่าขนส่ง, ค่าล้างท่อ, ค่าทดสอบท่อ และอื่นๆ	23,349.00			
	รวมประเภทงานทาง	1,836,925.00	1.3143	2,414,270.53	
	3. งานอาคาร				
3.1	งานถนน คสล., ประตูรั้ว-ป้าย-รั้วเหล็กฉาก และคูระบายน้ำ	842,260.00			
	รวมประเภทงานอาคาร	842,260.00	1.2545	1,056,615.17	
	รวมค่างานต้นทุน	9,307,343.05			

รวมค่าก่อสร้าง 11,586,402.41

รวมค่าก่อสร้างไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10,828,413.47

รวมค่าก่อสร้างไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (พิเศษ) 10,800,000.00

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,800,000.00

หมายเหตุ

- รายการประมาณราคานี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคากลาง ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบปริมาณงานที่จะต้อง

ปฏิบัติตามรายการและแบบแปลนในสัญญาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผู้รับจ้างจะไม่นำปริมาณงานที่แสดงในบัญชี ฯ นี้

มาได้แจ้ง เพื่อจำกัดการปริมาณงานที่ต้องทำตามสัญญา

ท.อ. น.อ.

(นายพันธชาติ ทิพย์จันทา)

หนง.โครงการก่อสร้าง 1

ประธานกรรมการ

[Signature]

(นายวรุตม์ เพ็งผ่อง)

วิศวกร 6

กรรมการ

[Signature]

(น.ส.ศุภวรรณ แสงอุไร)

ช่างโยธา 4

กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

ประเภทงาน : งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม.พร้อมระบบสูบล่ง บริเวณสถานีจ่ายน้ำบ้านปอหิน กปภ.สาขากันตัง

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง

แบบเลขที่ : กผว.กต.4/59 (A๐ จำนวน 13 แผ่น) , SD 05/070-077 (A1 จำนวน 8 แผ่น)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	1. งานสะพานและท่อเหลี่ยม							
1.1	งานขุดดิน - ถมดิน เพื่อปรับพื้นที่ภายในบริเวณ							
1	- ถางป่า	เหมา	1.00	-	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
2	- ขุดดินภายในบริเวณ	ลบ.ม.	2,850.00	-	0.00	18.00	51,300.00	51,300.00
3	- ถมกลับหรือปรับพื้นที่ภายในบริเวณ	ลบ.ม.	2,850.00	-	0.00	25.00	71,250.00	71,250.00
	รวมข้อ 1.1. งานขุดดิน - ถมดิน เพื่อปรับพื้นที่ภายในบริเวณ				0.00		134,550.00	134,550.00
1.2	ถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม. แบบเลขที่ SD 05/070-077 แบบ ก02							
	1.2.1 งานโครงสร้าง							
1	ค่าทดสอบดิน Plate Bearing Test	จุด	1.00	-	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
2	ปักผังทำระดับ	แรง	6.00	-	0.00	310.00	1,860.00	1,860.00
3	ขุดดิน	ลบ.ม.	1,740.00	-	0.00	18.00	31,320.00	31,320.00
4	ปรับพื้นทำความสะอาด	ตร.ม.	396.00	-	0.00	14.00	5,544.00	5,544.00
5	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	39.00	373.83	14,579.37	99.00	3,861.00	18,440.37
6	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	39.00	1,400.00	54,600.00	398.00	15,522.00	70,122.00
7	คอนกรีตชนิด ค.3	ลบ.ม.	477.00	1,971.64	940,472.28	391.00	186,507.00	1,126,979.28
8	ไม้แบบเปลือย	ตร.ม.	1,171.00	350.00	409,850.00	154.00	180,334.00	590,184.00
	ตะปู	กก.	234.00	35.82	8,381.88	-	0.00	8,381.88
10	เหล็กเสริมโครงสร้าง							
	-RB6	กก.	313.00	19.91	6,231.83	4.10	1,283.30	7,515.13
	-RB9	กก.	4,342.00	17.66	76,679.72	4.10	17,802.20	94,481.92
	-DB12	กก.	2,187.00	17.03	37,244.61	3.30	7,217.10	44,461.71
	-DB16	กก.	39,262.00	16.77	658,423.74	3.30	129,564.60	787,988.34
	-DB20	กก.	3,864.00	17.01	65,726.64	3.30	12,751.20	78,477.84
	-DB25	กก.	5,610.00	16.33	91,611.30	3.30	18,513.00	110,124.30
11	ลวดผูกเหล็ก	กก.	889.00	37.38	33,230.82	-	0.00	33,230.82
12	พื้นสำเร็จรูปรับน้ำหนักบรรทุกจรไม่น้อยกว่า 400กก./ตร.ม	ตร.ม.	224.00	440.00	98,560.00	35.00	7,840.00	106,400.00
13	Concrete Topping+RB6@0.20#	ตร.ม.	224.00	115.00	25,760.00	25.00	5,600.00	31,360.00
	รวมข้อ 1.2.1 งานโครงสร้าง				2,521,352.19		640,519.40	3,161,871.59

(นายพันธชาติ ทิพย์จันทา)
 หนง.โครงการก่อสร้าง 1
 ประธานกรรมการ

(นายวรุฒม์ เพ็งผ่อง)
 วิศวกร 6
 กรรมการ

(น.ส.ศุภรณณ์ แสงอุไร)
 ช่างโยธา 4
 กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

ประเภทงาน : งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม.พร้อมระบบสูบน้ำ บริเวณสถานีจ่ายน้ำบ้านบ่อหิน กปภ.สาขากันตัง

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง

แบบเลขที่ : กผว.กต.4/59 (A๐ จำนวน 13 แผ่น) , SD 05/070-077 (A1 จำนวน 8 แผ่น)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	1.2.2. งานสถาปัตยกรรม							
1	งานผนัง							
	-แต่งผิวคอนกรีตเปลือย	ตร.ม.	288.00	5.00	1,440.00	12.00	3,456.00	4,896.00
	-ปรับแต่งพื้นลาดเอียง	ตร.ม.	256.00	44.00	11,264.00	33.00	8,448.00	19,712.00
	-ขัดหน้าบดผิว	ตร.ม.	320.00	76.00	24,320.00	61.00	19,520.00	43,840.00
	-ทาสีผนัง	ตร.ม.	72.84	264.00	19,229.76	138.00	10,051.92	29,281.68
2	งานทาสี							
	-สีพลาสติก(อะคริลิก 100%)	ตร.ม.	157.00	55.00	8,635.00	30.00	4,710.00	13,345.00
	รวมข้อ 1.2.2. งานสถาปัตยกรรม				64,888.76		46,185.92	111,074.68
	1.2.3. งานเบ็ดเตล็ด							
1	บันไดท่อเหล็กอบสังกะสี dia1 1/2" พาด 0.50 ม.ลูกนอน dia 1 1/2" ระยะ0.30*3.15 ม.	ชุด	4.00	2,260.00	9,040.00	-	0.00	9,040.00
2	ฝาปิดแผ่นเหล็กหนา3 มม.ขนาด1.10*1.10 ม.	ชุด	3.00	1,650.00	4,950.00	-	0.00	4,950.00
3	ป้ายวัดระดับน้ำพร้อมลูกลอย	ชุด	1.00	5,500.00	5,500.00	635.00	635.00	6,135.00
4	ตาข่ายไฟเบอร์กลาส กรอบสแตนเลส ขนาด 0.40*0.20 ม.	ชุด	12.00	270.00	3,240.00	30.00	360.00	3,600.00
	บันไดลงถัง PVC dia 100 มม. สูง 4 ม.	ชุด	3.00	11,200.00	33,600.00	-	0.00	33,600.00
6	ฝาปิดบ่อสูบลูกนอน เหล็กL50x50x4 มม. (hot dip galvanized) ขนาด0.60x0.60 ม.	ชุด	1.00	2,100.00	2,100.00	-	0.00	2,100.00
7	ไฟฟ้าหลอดธรรมดาขนาด60วัตต์ พร้อมโคม	ชุด	1.00	60.00	60.00	200.00	200.00	260.00
8	ป้ายแสดงวิธีการใช้น้ำใส	ชุด	1.00	900.00	900.00	60.00	60.00	960.00
9	น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต	ถัง	51.00	950.00	48,450.00	-	0.00	48,450.00
10	ทาสีเมนต์พิเศษกันซึมภายในถัง	ตร.ม.	1,110.12	144.00	159,857.28	-	0.00	159,857.28
11	แผ่นยางกันน้ำ 8"	ม.	176.00	150.00	26,400.00	15.00	2,640.00	29,040.00
12	ระบบป้องกันรั่วซึม(รายละเอียดตามแบบ)	ตร.ม.	316.00	400.00	126,400.00	70.00	22,120.00	148,520.00
	รวมข้อ 1.2.3. งานเบ็ดเตล็ด				420,497.28		26,015.00	446,512.28
	1.2.4. งานท่อพร้อมอุปกรณ์ถังน้ำใส							
	- ท่อเชื่อมบ่อ SUMP							

(นายพันธชาติ ทิพย์จันทา)

หนง.โครงการก่อสร้าง 1

ประธานกรรมการ

(นายวรากรณ์ เฟื่องมอ)

วิศวกร 6

กรรมการ

(น.ส.ศุภรณีย์ แสงอุไร)

ช่างโยธา 4

กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

ประเภทงาน : งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร


ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม.พร้อมระบบสูบน้ำ บริเวณสถานีจ่ายน้ำบ้านบ่อหิน กปภ.สาขากันตัง

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง

แบบเลขที่ : กผว.กต.4/59 (A๐ จำนวน 13 แผ่น) , SD 05/070-077 (A1 จำนวน 8 แผ่น)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.660	ท่อ SP ชนิดบดดิน ๐ 400 มม.	ม.	0.50	4,162.00	2,081.00	311.00	155.50	2,236.50
3.080	ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน ๐ 400 มม.(ไม่รวมชุดเกียร์)	ชุด	1.00	48,170.00	48,170.00	1,760.00	1,760.00	49,930.00
3.150	ทึบทุบแฉก,หลอดกันดิน,แผ่น คลส.ยึดทึบทุบแฉก (รวมค่าแรง)	ชุด	1.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
9.660	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ๐ 400 มม.	ตัว	2.00	10,300.00	20,600.00	1,040.00	2,080.00	22,680.00
11.450	Mechanical Coupling ๐ 400 มม. (รวมค่าแรงติดตั้ง)	ชุด	1.00	4,386.00	4,386.00	0.00	0.00	4,386.00
10.260	หน้างานเหล็กเหนียว ๐ 400 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	2.00	6,629.00	13,258.00	0.00	0.00	13,258.00
11.660	สกรูยึดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ๐ 400 มม.	ชุด	5.00	1,240.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
	ท่อสั้นหน้างาน 2 ด้าน ๐ 400 มม. + ปีกกลาง	ตัว	2.00	8,565.00	17,130.00	1,040.00	2,080.00	19,210.00
	- ท่อน้ำสัน ขนาด 200 มม.							
1.830	ท่อ SP ชนิดใต้ดิน ๐ 200 มม.	ม.	9.00	1,722.00	15,498.00	131.00	1,179.00	16,677.00
1.630	ท่อ SP ชนิดบดดิน ๐ 200 มม.	ม.	3.00	1,980.00	5,940.00	131.00	393.00	6,333.00
9.630	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ๐ 200 มม.	ตัว	2.00	2,735.00	5,470.00	520.00	1,040.00	6,510.00
10.230	หน้างานเหล็กเหนียว ๐ 200 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	5.00	2,125.00	10,625.00	0.00	0.00	10,625.00
	ท่อสั้นหน้างาน 2 ด้าน ๐ 200 มม. + ปีกกลาง	ตัว	1.00	3,005.00	3,005.00	520.00	520.00	3,525.00
11.420	Mechanical Coupling ๐ 200 มม. (รวมค่าแรงติดตั้ง)	ชุด	1.00	2,244.00	2,244.00	0.00	0.00	2,244.00
11.630	สกรูยึดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ๐ 200 มม.	ชุด	6.00	385.00	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00
18.130	ค่าแท่นคอนกรีตยึดถังวาง,ตั้ง 90 ๐ 200 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คลส.)	จุด	1.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
	กรวยน้ำสัน ๐ 200 มม.	ตัว	1.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	- ท่อเชื่อมถังน้ำใส (อนาคต)							
	ท่อสั้นหน้างาน 2 ด้าน ๐ 400 มม. + ปีกกลาง	ตัว	2.00	8,565.00	17,130.00	1,040.00	2,080.00	19,210.00
10.460	หน้างานดาบอด ๐ 400 มม.	ตัว	2.00	3,140.00	6,280.00	0.00	0.00	6,280.00
11.660	สกรูยึดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ๐ 400 มม.	ชุด	2.00	1,240.00	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00
	- ท่อทางดูดโรงสูบน้ำแรงสูง (อนาคต)							
	ท่อสั้นหน้างาน 2 ด้าน ๐ 300 มม. + ปีกกลาง	ตัว	2.00	5,510.00	11,020.00	780.00	1,560.00	12,580.00
10.450	หน้างานดาบอด ๐ 300 มม.	ตัว	2.00	1,530.00	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00
11.650	สกรูยึดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ๐ 300 มม.	ชุด	2.00	600.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	รวมข้อ 1.2.4. งานท่อพร้อมอุปกรณ์ถังน้ำใส				205,607.00		12,847.50	218,454.50
	รวมข้อ 1.2 ถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม. แบบเลขที่ SD 05/070-077 แบบ ก02				3,212,345.23		725,567.82	3,937,913.05
1.3	โรงสูบน้ำแรงสูง							
	- งานโครงสร้าง							



(นายพันชัยชาติ ทิพย์จันทา)

หนง.โครงการก่อสร้าง 1

ประธานกรรมการ



(นายวิฑูรย์ พึ่งผ่อง)

วิศวกร 6

กรรมการ



(น.ส.ศุภรณณ์ แสงอุไร)

ช่างโยธา 4

กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

ประเภทงาน : งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม.พร้อมระบบสูบลส่ง บริเวณสถานีจ่ายน้ำบ้านบ่อหิน กปภ.สาขากันตัง

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง

แบบเลขที่ : กผว.กต.4/59 (A๐ จำนวน 13 แผ่น) , SD 05/070-077 (A1 จำนวน 8 แผ่น)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน
1	ค่าทดสอบดิน Plate Bearing Test	จุด	1.00	-	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
2	ปักผังทำระดับ	แรง	4.00	0.00	0.00	310.00	1,240.00	1,240.00
3	ปรับพื้นที่ทำความสะอาด	ตร.ม.	151.00	0.00	0.00	14.00	2,114.00	2,114.00
4	ขุดดิน-กลบดิน ฐานราก	ลบ.ม.	24.54	0.00	0.00	148.00	3,632.00	3,632.00
	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.14	1,400.00	1,596.00	398.00	454.00	2,050.00
5	ทรายหยาบปรับระดับ	ลบ.ม.	22.36	373.83	8,359.00	99.00	2,214.00	10,573.00
	คอนกรีต ค2	ลบ.ม.	39.23	1,820.24	71,408.00	391.00	15,339.00	86,747.00
7	ไม้แบบ	ตร.ม.	270.45	320.00	86,544.00	133.00	35,970.00	122,514.00
8	ตะปู	กก.	68.00	35.82	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
9	งานเหล็กเสริมโครงสร้าง							
	- เหล็กเส้นกลม dia 6 มม.	กก.	57.00	19.91	1,135.00	4.10	234.00	1,369.00
	- เหล็กเส้นกลม dia 9 มม.	กก.	1,234.00	17.66	21,792.00	4.10	5,059.00	26,851.00
	- เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม.	กก.	712.00	17.03	12,125.00	3.30	2,350.00	14,475.00
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม.	กก.	2,078.00	16.77	34,848.00	3.30	6,857.00	41,705.00
	- เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม.	กก.	782.00	17.01	13,302.00	3.30	2,581.00	15,883.00
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	146.00	37.38	5,457.00	0.00	0.00	5,457.00
11	แผ่นคอนกรีต สำหรับงานติดตั้ง pump	ชุด	4.00	9,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
12	ดินถมปรับระดับ	ลบ.ม.	28.00	0.00	0.00	99.00	2,772.00	2,772.00
	- งานหลังคา							
	แผ่นหลังคา Metal Sheet เคลือบสีเทา ความหนา รวมชั้นเคลือบสี	ตร.ม.	218.00	340.00	74,120.00	70.00	15,260.00	89,380.00
	ไม่น้อยกว่า 0.5 มม. ตามมาตรฐาน กปภ.01-2550							
2	ครอบมุม Flashing	ม.	189.00	260.00	49,140.00	50.00	9,450.00	58,590.00
7	เหล็ก [150x50x20x3.2 มม. x 6.00 ม.	ท่อน	10.00	887.00	8,870.00	344.00	3,440.00	12,310.00
8	เหล็ก [100x50x20x3.2 มม. x 6.00 ม.	ท่อน	45.00	661.99	29,790.00	289.00	13,005.00	42,795.00
9	แผ่นเหล็ก 200 x 300 x 6 มม. พร้อมขาเหล็กยึด	ชุด	10.00	300.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
9	แผ่นเหล็ก 200 x 200 x 6 มม.	ชุด	5.00	180.00	900.00	0.00	0.00	900.00
9	แผ่นเหล็ก 150 x 200 x 6 มม.	ชุด	10.00	150.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
10	Epension bolt M-10	ตัว	60.00	40.00	2,400.00		0.00	2,400.00
	- งานสถาปัตยกรรม							
1	งานฝ้าเพดาน							
	- ฝ้า เมทัลชีทเคลือบสีเทา หนา 0.50 มม.							
	โครงคร่าวเหล็กกล่อง 50x50x3.2 มม. @ 1.00 ม. # เก็บ Flashing ทุกขอบ	ตร.ม.	87.00	850.00	73,950.00	140.00	12,180.00	86,130.00
	- Flashing ฝ้า	ม.	46.00	260.00	11,960.00	50.00	2,300.00	14,260.00

(นายพันธชาติ ทิพย์จันทา)
 หนง.โครงการก่อสร้าง 1
 ประธานกรรมการ

(นายารุณี หึงผ่อง)
 วิศวกร 6
 กรรมการ

(น.ส.สุรภรณ์ แสงอุไร)
 ช่างโยธา 4
 กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

ประเภทงาน : งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม.พร้อมระบบสูบล่ง บริเวณสถานีจ่ายน้ำบ้านบ่อหิน กปภ.สาขากันตัง

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง

แบบเลขที่ : กผว.กต.4/59 (A๐ จำนวน 13 แผ่น) , SD 05/070-077 (A1 จำนวน 8 แผ่น)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	-ผ้า อีปซัมบอร์ด ชนิดมีลุมิเนียมพอยต์ ขนาด 0.60x1.20 หน้า 9 มม.							
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี @ 0.60 x 1.20 # ชนิดทนความชื้น	ตร.ม.	3.50	329.00	1,152.00	75.00	263.00	1,415.00
2	งานผนัง							
	-ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	ตร.ม.	105.00	89.00	9,345.00	245.00	25,725.00	35,070.00
	-ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	210.00	58.00	12,180.00	82.00	17,220.00	29,400.00
	-เอ็น ค.ส.ล.	ม.	161.00	70.00	11,270.00	35.00	5,635.00	16,905.00
	-ผนังซีเมนต์บล็อกกันฝนชนิดลื่นคู่	ม.	26.00	195.00	5,070.00	89.00	2,314.00	7,384.00
	-ผนังบุกระเบื้อง พร้อมยาแนว	ตร.ม.	13.70	257.00	3,521.00	138.00	1,891.00	5,412.00
	-ผนังเมทัลชีทเคลือบสีเทา หน้า 0.50 มม.							
	โครงเคร่าเหล็กกล่อง 50x50x3.2 มม.@ 1.00 ม.# เก็บ Flashing ทุกขอบ	ตร.ม.	79.00	850.00	67,150.00	70.00	5,530.00	72,680.00
	- Flashing ผนัง	ม.	122.00	260.00	31,720.00	50.00	6,100.00	37,820.00
	-บานเกล็ดเมทัลชีทเคลือบสีเทา หน้า 0.50 มม.							
	โครงเคร่าเหล็กกล่อง 50x50x3.2 มม.@ 1.00 ม.# เก็บ Flashing ทุกขอบ	ตร.ม.	10.00	1,100.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	- Flashing บานเกร็ด	ม.	24.00	260.00	6,240.00	50.00	1,200.00	7,440.00
3	งานพื้นผิว							
	-พื้น ค.ส.ล.แต่งเรียบขัดมัน	ตร.ม.	105.00	76.00	7,980.00	82.00	8,610.00	16,590.00
	-พื้นค.ส.ล.แต่งผิวเรียบ	ตร.ม.	38.00	76.00	2,888.00	61.00	2,318.00	5,206.00
	-พื้นบุกระเบื้องชนิดกันลื่น	ตร.ม.	3.50	302.00	1,057.00	125.00	438.00	1,495.00
	-พื้น ค.ส.ล.แต่งเรียบเชาะร่อง	ตร.ม.	7.70	76.00	585.00	45.00	347.00	932.00
	งานประตูบานเหล็กถ้ำ ขนาด 3.8x3 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00	14,650.00	14,650.00	0.00	0.00	14,650.00
6	งานประตู(บานเดียว) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	2.00	2,500.00	5,000.00	180.00	360.00	5,360.00
8	งานประตู(บานเดียว) PVC. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00	3,300.00	3,300.00	180.00	180.00	3,480.00
9	งานประตูเหล็ก(บานเดียว) พร้อมช่องแสง อุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00	5,390.00	5,390.00	135.00	135.00	5,525.00
7	งานหน้าต่างและช่องแสง							
	-บานเกล็ดติดตาย ขนาด 1.40 x 0.5 ม.	ชุด	2.00	1,000.00	2,000.00	100.00	200.00	2,200.00
	-บานเกล็ดปรับได้ ขนาด 0.80 x 1.0 ม. พร้อมช่องแสง	ชุด	9.00	1,200.00	10,800.00	200.00	1,800.00	12,600.00
	-บานเกล็ดปรับได้ ขนาด 1.35 x 1.0 ม. พร้อมช่องแสง	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	200.00	200.00	3,200.00
	-บานเกล็ดปรับได้ ขนาด 2.30 x 1.0 ม. พร้อมช่องแสง	ชุด	2.00	4,500.00	9,000.00	200.00	400.00	9,400.00
	-บานเกล็ดปรับได้ ขนาด 3.25 x 1.0 ม. พร้อมช่องแสง	ชุด	1.00	5,500.00	5,500.00	300.00	300.00	5,800.00
	-ผนังซีเมนต์บล็อกกันฝนชนิดลื่นคู่	ม.	22.00	198.00	4,356.00	89.00	1,958.00	6,314.00
8	งานห้องน้ำและสุขภัณฑ์							
	- โถ้วมน้ำราบบพร้อมหม้อน้ำ เทียบเท่ารุ่น C 6970	ชุด	1.00	1,890.00	1,890	298.00	298	2,188
	-อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง เทียบเท่ารุ่น C 002 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	1.00	2,630.00	2,630	298.00	298	2,928

ทอ.ช

(นายพันธชาติ ทิพย์จันทา)

หนง.โครงการก่อสร้าง 1

ประธานกรรมการ

(นายวรุฒม์ เพ็งผ่อง)

วิศวกร 6

กรรมการ

(น.ส.ศุภราภรณ์ แสงอุไร)

ช่างโยธา 4

กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

ประเภทงาน : งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร


ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม.พร้อมระบบสูบลส่ง บริเวณสถานีจ่ายน้ำบ้านบ่อหิน กปภ.สาขากันตัง

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง

แบบเลขที่ : กพร.กต.4/59 (A๐ จำนวน 13 แผ่น) , SD 05/070-077 (A1 จำนวน 8 แผ่น)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- กระจกเงาพร้อมทึงวางของ เทียบเท่ารุ่น PM 901	ชุด	1.00	450.00	450	140.00	140	590
	- ที่วางสุขภัณฑ์เคลือบ เทียบเท่ารุ่น C 805	ชุด	1.00	330.00	330	103.00	103	433
	- ที่ใส่กระดาษชำระชนิดเคลือบ เทียบเท่ารุ่น C 815	ชุด	1.00	400.00	400	103.00	103	503
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน เทียบเท่ารุ่น S 215#WH	ชุด	1.00	620.00	620	70.00	70	690
	- ฝักบัวชำระสายอ่อน เทียบเท่ารุ่น CT 994#WH(HM)	ชุด	1.00	430.00	430	70.00	70	500
	- ราวจับผ้าสแตนเลส เทียบเท่ารุ่น C 837	ชุด	1.00	920.00	920	50.00	50	970
	- วาล์วเปิด-ปิด น้ำฝักบัว เทียบเท่ารุ่น CT 190C7N(HM)	ชุด	1.00	530.00	530	50.00	50	580
	- สติ๊กเกอร์วาล์ว เทียบเท่ารุ่น CT 179(HM)	ชุด	3.00	230.00	690	50.00	150	840
	- ก๊อกน้ำติดผนัง เทียบเท่ารุ่น CT 170C7(HM)	ชุด	1.00	525.00	525	70.00	70	595
	- ตะแกรงดักกลิ่น เทียบเท่ารุ่น CT 640Z1(HM)	ชุด	1.00	265.00	265	50.00	50	315
	- โถปัสสาวะชาย เทียบเท่ารุ่น C 307#WH พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	1.00	2,900.00	2,900	298.00	298	3,198
	- งานท่อและอุปกรณ์อื่นๆ	งาน	1.00	1,000.00	1,000	0.00	0	1,000
9	งานสี							
	- สีพลาสติค (อะคริลิก 100 %)	ตร.ม.	262.00	40.00	10,480.00	30.00	7,860.00	18,340.00
	- สีทาเหล็ก	ตร.ม.	178.00	60.00	10,680.00	35.00	6,230.00	16,910.00
	รวมข้อ 1.3 โรงสูบน้ำแรงสูง				819,526.00		250,415.00	1,069,941.00
1.4	งานเครื่องสูบน้ำ, ประตูน้ำหัวขับไฟฟ้า และเครน							
	เครื่องสูบน้ำแรงสูง End Suction Centrifugal Pump	ชุด	2.00	268,500.00	537,000.00	12,000.00	24,000.00	561,000.00
	Capacity: 120m3 /Hr x 35 m.TDH Motor 22 kW							
2	Butterfly Valve (Rubber) PN16 With Electric Actuator	ชุด	2.00	130,600.00	261,200.00	5,300.00	10,600.00	271,800.00
3	เครนแบบแขน ขนาด 2 ตัน (Manual chain hoist and	ชุด	1.00	217,000.00	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00
	Manual geared) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ							
	รวมข้อ 1.4 งานเครื่องสูบน้ำ, ประตูน้ำหัวขับไฟฟ้า และเครน				1,015,200.00		34,600.00	1,049,800.00



(นายพันชาติ ทิพย์ธาดา)
หนง.โครงการก่อสร้าง 1
ประธานกรรมการ



(นายวุฒิ เพ็ชรมอง)
วิศวกร 6.
กรรมการ



(น.ส.ศุภารณ์ แสงอุไร)
ช่างโยธา 4
กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

ประเภทงาน : งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม.พร้อมระบบสูบลift บริเวณสถานีจ่ายน้ำบ้านบ่อหิน กปภ.สาขากันตัง

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง

แบบเลขที่ : กผว.กต.4/59 (A๐ จำนวน 13 แผ่น) , SD 05/070-077 (A1 จำนวน 8 แผ่น)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.5	งานระบบไฟฟ้า							
1	ตู้สวิตช์ตัดต่อรวม MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB)	ตู้	1.00	115,000.00	115,000.00	11,500.00	11,500.00	126,500.00
2	ตู้สวิตช์ควบคุมมอเตอร์ MOTOR CONTROL PANELS 22KW.x2ชุด	ตู้	1.00	98,000.00	98,000.00	9,800.00	9,800.00	107,800.00
	พร้อมชุดควบคุมประตูน้ำไฟฟ้า (MCP-1)							
4	เสาไฟพร้อมโคมไฟถนน หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36W	ชุด	5.00	2,720.00	13,600.00	1,100.00	5,500.00	19,100.00
	งานระบบไฟฟ้าในอาคารโรงสูบน้ำแสงสว่างเดินรับ,ท่อร้อยสาย	เหมา	1.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5	CABLE							
	THW 120 SQ.MM	ม.	80.00	408.00	32,640.00	60.00	4,800.00	37,440.00
	THW 70 SQ.MM	ม.	16.00	234.00	3,744.00	45.00	720.00	4,464.00
	THW 35 SQ.MM	ม.	20.00	113.00	2,260.00	30.00	600.00	2,860.00
	THW 25 SQ.MM	ม.	4.00	85.00	340.00	25.00	100.00	440.00
	THW 10 SQ.MM	ม.	120.00	35.00	4,200.00	16.00	1,920.00	6,120.00
	THW 6 SQ.MM	ม.	20.00	20.00	400.00	12.00	240.00	640.00
	THW 2.5 SQ.MM	ม.	10.00	8.00	80.00	7.00	70.00	150.00
	NYG 10 SQ.MM	ม.	120.00	50.00	6,000.00	22.00	2,640.00	8,640.00
	Data cable with Shield 2C-1.0 SQ.MM (for Pressure Switch)	ม.	20.00	109.00	2,180.00	7.00	140.00	2,320.00
	4C-VCT 2.5 SQ.MM	ม.	20.00	63.00	1,260.00	14.00	280.00	1,540.00
	CVV 19C-1.5 SQ.MM	ม.	20.00	224.00	4,480.00	17.00	340.00	4,820.00
	CVV 10C-1.0 SQ.MM	ม.	70.00	114.00	7,980.00	14.00	980.00	8,960.00
6	อุปกรณ์ประกอบ							
	IMC CONDUIT 15 MM.	ม.	18.00	55.00	990.00	26.00	468.00	1,458.00
	IMC CONDUIT 20 MM.	ม.	3.00	73.00	219.00	28.00	84.00	303.00
	IMC CONDUIT 25 MM.	ม.	105.00	98.00	10,290.00	32.00	3,360.00	13,650.00
	IMC CONDUIT 50 MM.	ม.	3.00	213.00	639.00	48.00	144.00	783.00
	IMC CONDUIT 65 MM.	ม.	15.00	571.00	8,565.00	55.00	825.00	9,390.00
	ท่ออ่อนกันน้ำ 1½ นิ้ว	ม.	4.00	368.00	1,472.00	16.00	64.00	1,536.00
	ชุดลูกถ้วยพร้อมแหก 4 ช่อง	ชุด	4.00	1,100.00	4,400.00	250.00	1,000.00	5,400.00
	Pull Boxes DDG. 30x30x15 mm.	กล่อง	2.00	2,700.00	5,400.00	270.00	540.00	5,940.00
	COPPER CLAD GROUND RODS 5/8"x300 cm.	แท่ง	3.00	1,200.00	3,600.00	500.00	1,500.00	5,100.00

(นายพันธชาติ ทิพย์จันทา)

หน.โครงการก่อสร้าง 1

ประธานกรรมการ

(นายวรุฒม์ เพ็งผ่อง)

วิศวกร 6

กรรมการ

(น.ส.ศุภรณณ์ แสงอุไร)

ช่างโยธา 4

กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

ประเภทงาน : งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร


ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม.พร้อมระบบสูบล่ง บริเวณสถานีจ่ายน้ำบ้านบ่อหิน กปภ.สาขากันตัง

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง

แบบเลขที่ : กผว.กต.4/59 (A๐ จำนวน 13 แผ่น) , SD 05/070-077 (A1 จำนวน 8 แผ่น)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ALUMUNUM TEST BOX	กล่อง	1.00	2,500.00	2,500.00	100.00	100.00	2,600.00
	Electrode level 5 ก้าน	ชุด	2.00	5,000.00	10,000.00	500.00	1,000.00	11,000.00
	Accssorices	เหมา	1.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	รวมข้อ 1.5 งานระบบไฟฟ้า				387,239.00		48,715.00	435,954.00
	รวมข้อ 1. งานสะพานและท่อเหลี่ยม				5,434,310.23		1,193,847.82	6,628,158.05



(นายพันธิชาติ ทิพย์จันทา)

หนง.โครงการก่อสร้าง 1

ประธานกรรมการ



(นายวรุตม์ เพ็ญพ้อง)

วิศวกร 6

กรรมการ



(น.ส.ศุภราภรณ์ แสงอุไร)

ช่างโยธา 4

กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

ประเภทงาน : งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม.พร้อมระบบสูบส่ง บริเวณสถานีจ่ายน้ำบ้านบ่อหิน กปภ.สาขากันตัง

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง

แบบเลขที่ : กมว.กต.4/59 (A๐ จำนวน 13 แผ่น) , SD 05/070-077 (A1 จำนวน 8 แผ่น)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	2. งานทาง							
2.1	งานท่อน้ำลงถังน้ำใส							
1.840	ท่อ SP ชนิดไต่ดิน ๐ 250 มม.	ม.	84.00	2,212.00	185,808.00	162.00	13,608.00	199,416.00
10.030	ท่อเส้นเหล็กหล่อหน้างานและปลายปากกระฉิง ๐ 200 มม.	ตัว	1.00	2,000.00	2,000.00	520.00	520.00	2,520.00
8.000	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน 250 x 200 มม.	ตัว	1.00	3,005.00	3,005.00	650.00	650.00	3,655.00
10.240	หน้างานเหล็กเหล็ย ๐ 250 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	36.00	2,759.00	99,324.00	0.00	0.00	99,324.00
9.640	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ๐ 250 มม.	ตัว	4.00	4,135.00	16,540.00	650.00	2,600.00	19,140.00
7.290	สามทางทวิแยงเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน 250x200x250	ตัว	1.00	11,500.00	11,500.00	650.00	650.00	12,150.00
1.830	ท่อ SP ชนิดไต่ดิน ๐ 200 มม.	ม.	14.00	1,722.00	24,108.00	131.00	1,834.00	25,942.00
3.050	ประตุน้ำเหล็กหล่อไต่ดิน ๑ 200 มม.มม.(รวมหีบกุญแจ,หลอดกันดิน,แท่น คสล.ย)	ชุด	1.00	10,790.00	10,790.00	880.00	880.00	11,670.00
10.230	หน้างานเหล็กเหล็ย ๐ 200 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	6.00	2,125.00	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00
3.060	ประตุน้ำเหล็กหล่อไต่ดิน ๑ 250 มม.มม.(รวมหีบกุญแจ,หลอดกันดิน,แท่น คสล.ย)	ชุด	1.00	16,640.00	16,640.00	1,100.00	1,100.00	17,740.00
9.240	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ๐ 250 มม.	ตัว	1.00	4,560.00	4,560.00	650.00	650.00	5,210.00
11.630	สกรูยึดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ๐ 200 มม.	ชุด	6.00	385.00	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00
11.640	สกรูยึดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ๐ 250 มม.	ชุด	28.00	570.00	15,960.00	0.00	0.00	15,960.00
	ท่อสั้นหน้างาน 2 ด้าน ๐ 250 มม. + ปีกกลาง	ตัว	1.00	4,815.00	4,815.00	650.00	650.00	5,465.00
9.540	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา หน้างาน 1 ด้าน ๐ 250 มม.	ตัว	1.00	3,930.00	3,930.00	650.00	650.00	4,580.00
1.000	ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้งราบ,ตั้ง 90 ๐ 250 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	3.00	2,010.00	6,030.00	0.00	0.00	6,030.00
18.340	ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ๐ 250 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	1.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
	- งานชุดมาตรวัดน้ำ Electromagnetic ๐ 100 มม.							
	ค่าย้ายมาตรวัดน้ำ ELECTROMAGNETIC ๐ 100 มม.เดิม ติดตั้งใหม่	ตัว	1.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบ							
1.620	ท่อ SP ชนิดบนดิน ๐ 150 มม.	ม.	8.00	1,516.00	12,128.00	108.00	864.00	12,992.00
1.820	ท่อ SP ชนิดไต่ดิน ๐ 150 มม.	ม.	3.00	1,160.00	3,480.00	108.00	324.00	3,804.00
1.610	ท่อ SP ชนิดบนดิน ๐ 100 มม.	ม.	2.25	1,112.00	2,502.00	72.00	162.00	2,664.00
6.230	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน 150x150x150	ตัว	2.00	2,575.00	5,150.00	390.00	780.00	5,930.00
3.240	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน ๐ 150 มม.	ชุด	3.00	6,530.00	19,590.00	660.00	1,980.00	21,570.00
9.220	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ๐ 150 มม.	ตัว	8.00	2,020.00	16,160.00	390.00	3,120.00	19,280.00
9.620	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ๐ 150 มม.	ตัว	2.00	1,750.00	3,500.00	390.00	780.00	4,280.00
8.350	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน 250 x 150 มม.	ตัว	2.00	2,790.00	5,580.00	650.00	1,300.00	6,880.00
8.310	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน 150 x 100 มม.	ตัว	2.00	1,520.00	3,040.00	390.00	780.00	3,820.00

ทศ.นอ
(นายพันชาติ ทิพย์จันทา)
หนง.โครงการก่อสร้าง 1
ประธานกรรมการ

(นายวรุตม์ เฟื่องฟ่อง)
วิศวกร 6
กรรมการ

(น.ส.ศุภรณณ์ แสงอุไร)
ช่างโยธา 4
กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

ประเภทงาน : งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม.พร้อมระบบสูบน้ำ บริเวณสถานีจ่ายน้ำบ้านบ่อหิน กปภ.สาขากันตัง

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง

แบบเลขที่ : กมว.กต.4/59 (A๐ จำนวน 13 แผ่น) , SD 05/070-077 (A1 จำนวน 8 แผ่น)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.480	ประตูน้ำกันน้ำกลับ (CHECK VALVE) Ø 150 มม.	ตัว	1.00	4,750.00	4,750.00	660.00	660.00	5,410.00
6.220	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน 150x100x150	ตัว	1.00	2,390.00	2,390.00	390.00	390.00	2,780.00
3.620	ประตูลอยอากาศ (AIR VALVE) Ø 1"	ชุด	1.00	2,930.00	2,930.00	110.00	110.00	3,040.00
10.220	หน้างานเหล็กเหนียว Ø 150 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	10.00	1,627.00	16,270.00	0.00	0.00	16,270.00
10.210	หน้างานเหล็กเหนียว Ø 100 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	4.00	1,030.00	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
11.610	สกรูยึดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง Ø 100 มม.	ชุด	5.00	230.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
11.610	สกรูยึดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง Ø 150 มม.	ชุด	24.00	380.00	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
18.220	ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้งตั้ง 45 Ø 150 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	2.00	430.00	860.00	0.00	0.00	860.00
	พื้น คสล.ชุดมาตรวัดน้ำ	ชุด	1.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	รวมข้อ 2.1 งานท่อส่งน้ำใส				543,180.00		40,042.00	583,222.00
2.2	งานท่อทางชุดโรงสูบน้ำแรงสูง							
3.840	หัวกระโหลกทางชุด (FOOT VALVE) Ø 250 มม.	ตัว	2.00	9,250.00	18,500.00	1,100.00	2,200.00	20,700.00
1.640	ท่อ SP ชนิดดิน Ø 250 มม.	ม.	12.00	2,430.00	29,160.00	162.00	1,944.00	31,104.00
9.640	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน Ø 250 มม.	ตัว	2.00	4,135.00	8,270.00	650.00	1,300.00	9,570.00
	ท่อสั้นหน้างาน 2 ด้าน Ø 250 มม. + ปีกกลาง	ตัว	2.00	4,815.00	9,630.00	650.00	1,300.00	10,930.00
4.050	ประตูน้ำปีกผีเสื้อ (BUTTERFLY VALVE) Ø 250 มม.	ชุด	2.00	18,240.00	36,480.00	1,100.00	2,200.00	38,680.00
10.240	หน้างานเหล็กเหนียว Ø 250 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	12.00	2,759.00	33,108.00	0.00	0.00	33,108.00
8.610	ข้อลดคางหมูเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน 250 x 100	ตัว	2.00	4,767.00	9,534.00	650.00	1,300.00	10,834.00
11.610	สกรูยึดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง Ø 100 มม.	ชุด	2.00	230.00	460.00	0.00	0.00	460.00
11.640	สกรูยึดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง Ø 250 มม.	ชุด	16.00	570.00	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
	Dismantling Joint Ø 250 มม.	ตัว	2.00	5,500.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	แท่น คสล. รับท่อ	ชุด	4.00	750.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	COMPOUND GAUGE	ชุด	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	ชุดท่อ GS สำหรับเติมน้ำท่อทางชุด	เหมา	1.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	รวมข้อ 2.2 งานท่อทางชุดโรงสูบน้ำแรงสูง				175,262.00		10,244.00	185,506.00
2.3	งานท่อทางส่งโรงสูบน้ำแรงสูง							
8.320	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน 200 x 80 มม.	ตัว	2.00	1,890.00	3,780.00	520.00	1,040.00	4,820.00
9.630	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน Ø 200 มม.	ตัว	6.00	2,735.00	16,410.00	520.00	3,120.00	19,530.00
3.490	ประตูน้ำกันน้ำกลับ (CHECK VALVE) Ø 200 มม.	ตัว	2.00	10,050.00	20,100.00	880.00	1,760.00	21,860.00

(นายพันชาติ ทิพย์จันทา)
 หน.โครงการก่อสร้าง 1.
 ประธานกรรมการ

(นายวราวุธ ฝั่งผ่อง)
 วิศวกร 6
 กรรมการ

(น.ส.ศุภารักษ์ แสงอุไร)
 ช่างโยธา 4
 กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

ประเภทงาน : งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม.พร้อมระบบสูบล่ง บริเวณสถานีจ่ายน้ำบ้านบ่อหิน กปภ.สาขากันตัง

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง

แบบเลขที่ : กพว.กต.4/59 (A๐ จำนวน 13 แผ่น) , SD 05/070-077 (A1 จำนวน 8 แผ่น)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	Dismantling Joint ϕ 200 มม.	ตัว	2.00	4,500.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1.630	ท่อ SP ชนิดดิน ϕ 200 มม.	ม.	14.00	1,980.00	27,720.00	131.00	1,834.00	29,554.00
10.230	หน้างานเหล็กเหนียว ϕ 200 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	24.00	2,125.00	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
7.260	สามทางทวิแยงเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน 200x200x200	ตัว	2.00	9,100.00	18,200.00	520.00	1,040.00	19,240.00
10.430	หน้างานตาบอด ϕ 200 มม.	ตัว	1.00	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00
	สกรูยึดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ϕ 80 มม.	ชุด	2.00	200.00	400.00	0.00	0.00	400.00
11.610	สกรูยึดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ϕ 200 มม.	ชุด	29.00	385.00	11,165.00	0.00	0.00	11,165.00
	แท่น คสล. รับท่อ	ชุด	4.00	750.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	PRESSURE GAUGE	ชุด	3.00	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	รวมข้อ 2.3 งานท่อทางส่งโรงสูบน้ำแรงสูง				165,995.00		8,794.00	174,789.00
2.4	งานท่อส่งน้ำขึ้นหอถังสูง							
1.830	ท่อ SP ชนิดดิน ϕ 200 มม.	ม.	12.00	1,722.00	20,664.00	131.00	1,572.00	22,236.00
10.230	หน้างานเหล็กเหนียว ϕ 200 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	10.00	2,125.00	21,250.00	0.00	0.00	21,250.00
6.240	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน 200x100x200	ตัว	1.00	3,480.00	3,480.00	520.00	520.00	4,000.00
3.350	ประตุน้ำทองแดงเจือแบบลิ้นยก ϕ 2"	ตัว	1.00	910.00	910.00	220.00	220.00	1,130.00
3.630	ประตูระบายอากาศ (AIR VALVE) ϕ 2"	ชุด	1.00	7,890.00	7,890.00	220.00	220.00	8,110.00
9.230	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ϕ 200 มม.	ตัว	2.00	3,060.00	6,120.00	520.00	1,040.00	7,160.00
9.230	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ϕ 200 มม.	ตัว	2.00	2,735.00	5,470.00	520.00	1,040.00	6,510.00
6.260	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน 200x200x200	ตัว	1.00	4,040.00	4,040.00	520.00	520.00	4,560.00
3.050	ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน ϕ 200 มม. (รวมหีบกุญแจ, หลอดกันดิน, แท่น คสล. ยึด)	ชุด	1.00	10,790.00	10,790.00	880.00	880.00	11,670.00
11.630	สกรูยึดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ϕ 200 มม.	ชุด	12.00	385.00	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
11.610	สกรูยึดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ϕ 100 มม.	ชุด	1.00	230.00	230.00	0.00	0.00	230.00
18.230	ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้งตั้ง 45 ϕ 200 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	1.00	560.00	560.00	0.00	0.00	560.00
18.130	ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้งราบ, ตั้ง 90 ϕ 200 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	2.00	1,520.00	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
18.330	ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ϕ 200 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	1.00	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00
	รวมข้อ 2.4 งานท่อส่งน้ำขึ้นหอถังสูง				89,814.00		6,012.00	95,826.00
2.5	งานท่อจ่ายน้ำจากหอถังสูง							
	- งานท่อจากหอถังสูง ถึง ชุดมาตรวัดน้ำ							
1.850	ท่อ SP ชนิดดิน ϕ 300 มม.	ม.	6.00	2,819.00	16,914.00	227.00	1,362.00	18,276.00

(นายพันธิชาติ ทิพย์จันทา)
 หนง.โครงการก่อสร้าง 1
 ประธานกรรมการ

(นายวรุตม์ เพ็งพอง)
 วิศวกร 6
 กรรมการ

(น.ส.ศุภราณี แสงอุไร)
 ช่างโยธา 4
 กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

ประเภทงาน : งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม.พร้อมระบบสูบล่ง บริเวณสถานีจ่ายน้ำบ้านบ่อหิน กปภ.สาขากันตัง

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง

แบบเลขที่ : กพว.กต.4/59 (A๐ จำนวน 13 แผ่น) , SD 05/070-077 (A1 จำนวน 8 แผ่น)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
10.250	หน้างานเหล็กเหนียว ๐ 300 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	4.00	3,196.00	12,784.00	0.00	0.00	12,784.00
3.070	ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน ๑ 300 มม. (รวมหีบทุญแจ, หลอดกันดิน, แหน่ คสล. ยี	ชุด	1.00	21,100.00	21,100.00	1,320.00	1,320.00	22,420.00
9.650	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ๐ 300 มม.	ตัว	1.00	5,510.00	5,510.00	780.00	780.00	6,290.00
11.650	สกรูยึดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ๐ 300 มม.	ชุด	5.00	600.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
18.150	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้งราบ, ตั้ง 90 ๐ 300 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	1.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
	- งานชุดมาตรวัดน้ำ Electromagnetic ๐ 150 มม.							
	มาตรวัดน้ำ ELECTROMAGNETIC ๐ 150 มม.	ตัว	1.00	322,000.00	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามข้อกำหนด							
1.620	ท่อ SP ชนิดบนดิน ๐ 150 มม.	ม.	10.00	1,516.00	15,160.00	108.00	1,080.00	16,240.00
1.820	ท่อ SP ชนิดใต้ดิน ๐ 150 มม.	ม.	3.00	1,160.00	3,480.00	108.00	324.00	3,804.00
18.220	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้งตั้ง 45 ๐ 150 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	2.00	430.00	860.00	0.00	0.00	860.00
6.230	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน 150x150x150	ตัว	2.00	2,575.00	5,150.00	390.00	780.00	5,930.00
3.240	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน ๐ 150 มม.	ชุด	3.00	6,530.00	19,590.00	660.00	1,980.00	21,570.00
9.220	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ๐ 150 มม.	ตัว	8.00	2,020.00	16,160.00	390.00	3,120.00	19,280.00
9.620	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ๐ 150 มม.	ตัว	2.00	1,750.00	3,500.00	390.00	780.00	4,280.00
8.380	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน 300 x 150 มม.	ตัว	1.00	3,355.00	3,355.00	780.00	780.00	4,135.00
8.350	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน 250 x 150 มม.	ตัว	1.00	2,790.00	2,790.00	650.00	650.00	3,440.00
11.410	Mechanical Coupling ๐ 150 มม. (รวมค่าแรงติดตั้ง)	ชุด	1.00	1,938.00	1,938.00	0.00	0.00	1,938.00
3.480	ประตุน้ำกันน้ำกลับ (CHECK VALVE) ๐ 150 มม.	ตัว	1.00	4,750.00	4,750.00	660.00	660.00	5,410.00
	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน 150x100x150	ตัว	1.00	2,390.00	2,390.00	390.00	390.00	2,780.00
3.620	ประตูระบายอากาศ (AIR VALVE) ๐ 1"	ชุด	1.00	2,930.00	2,930.00	110.00	110.00	3,040.00
10.220	หน้างานเหล็กเหนียว ๐ 150 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	14.00	1,627.00	22,778.00	0.00	0.00	22,778.00
11.610	สกรูยึดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ๐ 100 มม.	ชุด	1.00	230.00	230.00	0.00	0.00	230.00
11.620	สกรูยึดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ๐ 150 มม.	ชุด	27.00	380.00	10,260.00	0.00	0.00	10,260.00
	พื้น คสล. ชุดมาตรวัดน้ำ	ชุด	1.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	PRESSURE GAUGE	ชุด	1.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	- งานท่อจากชุดมาตรวัดน้ำ ถึง ท่อจ่ายเดิม							
1.840	ท่อ SP ชนิดใต้ดิน ๐ 250 มม.	ม.	60.00	2,212.00	132,720.00	162.00	9,720.00	142,440.00
9.640	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ๐ 250 มม.	ตัว	1.00	4,135.00	4,135.00	650.00	650.00	4,785.00
9.240	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ๐ 250 มม.	ตัว	1.00	4,560.00	4,560.00	650.00	650.00	5,210.00
8.360	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน 250 x 200 มม.	ตัว	1.00	3,005.00	3,005.00	650.00	650.00	3,655.00
10.030	ท่อสั้นเหล็กหล่อหน้างานและปลายปากกระบัง ๐ 200 มม.	ตัว	1.00	2,000.00	2,000.00	520.00	520.00	2,520.00
10.240	หน้างานเหล็กเหนียว ๐ 250 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	22.00	2,759.00	60,698.00	0.00	0.00	60,698.00

(นายพันธชาติ ทิพย์จันทา)
 ทนง.โครงการก่อสร้าง 1
 ประธานกรรมการ

(นายวรุตม์ เพ็ญพ้อง)
 วิศวกร 6
 กรรมการ

(น.ส.ศุภราภรณ์ แสงอุไร)
 ช่างโยธา 4
 กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

ประเภทงาน : งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม.พร้อมระบบสูบล่ง บริเวณสถานีจ่ายน้ำบ้านบ่อหิน กปภ.สาขากันตัง

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง

แบบเลขที่ : กผว.กต.4/59 (A๐ จำนวน 13 แผ่น) , SD 05/070-077 (A1 จำนวน 8 แผ่น)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
11.640	สกรูอัดหน้าจานพร้อมปะเก็นยาง ๐ 250 มม.	ชุด	14.00	570.00	7,980.00	0.00	0.00	7,980.00
11.630	สกรูอัดหน้าจานพร้อมปะเก็นยาง ๐ 200 มม.	ชุด	1.00	385.00	385.00	0.00	0.00	385.00
18.040	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้งราบ 45 ๐ 250 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	1.00	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00	1,370.00
18.140	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้งราบ,ตั้ง 90 ๐ 250 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	1.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
20.050	ค่าตัด,ชุด,ซ่อม ถ.ลาดยาง ท่อ ๐ 250 (กรณี กปภ.ซ่อมเอง)	ม.	5.00	222.00	1,110.00	129.00	645.00	1,755.00
20.150	ค่าตัด,ชุด,ซ่อม ถ.คอนกรีต ท่อ ๐ 250 (กรณี กปภ.ซ่อมเอง)	ม.	5.00	398.00	1,990.00	182.00	910.00	2,900.00
	งานวางท่อ PB 25 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำหรับโรงสูบน้ำแรงสูง	เหมา	1.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	รวมข้อ 2.5 งานท่อจ่ายน้ำจากท่อถึงสูง				746,372.00		27,861.00	774,233.00
2.6	ค่าขนส่ง, ค่าจ้างท่อ, ค่าทดสอบท่อ และอื่นๆ							
	ค่าขนส่ง กทม.-กันตัง รถบรรทุก 10 ล้อ น้ำมันดีเซล 19.00-19.99 บาท/ลิตร	เที่ยว	1.00	17,075.00	17,075.00	0.00	0.00	17,075.00
24.070	ค่าคลอรีนล้างท่อ ๐ 200 มม.(ต่อความยาวท่อ 1000 ม.)	ม.	1.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
24.080	ค่าคลอรีนล้างท่อ ๐ 250 มม.(ต่อความยาวท่อ 1000 ม.)	ม.	2.00	600.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
24.270	ค่าทดสอบท่อ ๐ 200 มม.(ต่อความยาวท่อ 500 ม.)	ม.	1.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00
24.280	ค่าทดสอบท่อ ๐ 250 มม.(ต่อความยาวท่อ 500 ม.)	ม.	2.00	0.00	0.00	1,800.00	3,600.00	3,600.00
24.410	สีทาท่อ	กป.	2.00	200.00	400.00	0.00	0.00	400.00
24.440	เทพื้นเกลียวท่อ	ม้วน	2.00	12.00	24.00	0.00	0.00	24.00
	รวมข้อ 2.6 ค่าขนส่ง, ค่าจ้างท่อ, ค่าทดสอบท่อ และอื่นๆ				18,849.00		4,500.00	23,349.00
	รวมข้อ 2. งานทาง				1,739,472.00		97,453.00	1,836,925.00

ทอ.น.

(นายพันธิชาติ ทิพย์จันทา)

หน.โครงการก่อสร้าง 1

ประธานกรรมการ

(นายวรุตม์ เฟื่องมิ่ง)

วิศวกร 6

กรรมการ

ทอ.

(น.ส.ศุภราภรณ์ แสงอุไร)

ช่างโยธา 4

กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

ประเภทงาน : งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร


ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถังน้ำใตุนาต 1,000 ลบ.ม.พร้อมระบบสูบล่ง บริเวณสถานีจ่ายน้ำบ้านบ่อหิน กปภ.สาขากันตัง

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง

แบบเลขที่ : กผว.กต.4/59 (A๐ จำนวน 13 แผ่น) , SD 05/070-077 (A1 จำนวน 8 แผ่น)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน
	3. งานอาคาร							
3.2	งานถนน คสล., ประตูรั้ว-ป้าย-รั้วเหล็กฉาก และคูระบายน้ำ							
	3.2.1 ถนน คสล.							
1	งานถนน คสล.	ตร.ม.	214.00	550.00	117,700.00	0	0.00	117,700.00
	รวมข้อ 3.2.1 งานถนน คสล.				117,700.00		0.00	117,700.00
	3.2.2 ประตูรั้ว - ป้าย - รั้วเหล็กกล่อง							
1	รื้อถอนประตูทางเข้าและรั้วลวดหนามเดิม	เหมา	1.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2	งานก่อสร้างประตูรั้วและป้าย	งาน	1.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
3	งานก่อสร้างรั้วเหล็กกล่อง	ม.	51.00	2,800.00	142,800.00	0.00	0.00	142,800.00
	รวมข้อ 3.2.2 ประตูรั้ว - ป้าย - รั้วเหล็กฉาก				205,800.00		4,000.00	209,800.00
	3.2.3 คูระบายน้ำ							
1	งานก่อสร้างคูระบายน้ำ	ม.	236.00	2,160.00	509,760.00	0.00	0.00	509,760.00
2	พื้นลาดคอนกรีต	ตร.ม.	20.00	250.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	รวมข้อ 3.2.3 คูระบายน้ำ				514,760.00		0.00	514,760.00
	รวมข้อ 3.2 งานถนน คสล., ประตูรั้ว-ป้าย-รั้วเหล็กฉาก และคูระบายน้ำ				838,260.00		4,000.00	842,260.00
	รวมข้อ 3. งานอาคาร				838,260.00		4,000.00	842,260.00



(นายพันธุชาติ ทิพย์จันทนา)
หน.ง.โครงการก่อสร้าง 1
ประธานกรรมการ



(นายวรุตม์ เพ็งผ่อง)
วิศวกร 6
กรรมการ



(น.ส.ศุภราภรณ์ แสงอุไร)
ช่างโยธา 4
กรรมการ