


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเพชรเกษม เข้าซอยเกือกม้า อ.เมือง จ.พังงา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒,๔๗๐,๐๐๐.๐๐- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒,๕๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ ประเภทรานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม เป็นเงิน ๓๙๐,๔๐๕.๘๙ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 - ๖.๒ ประเภทรานทาง เป็นเงิน ๒,๐๙๙,๘๓๑.๐๔ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 - ๖.๓ ประเภทรานก่อสร้างอาคาร เป็นเงิน ๙๓,๗๖๓.๐๑ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายพัฒน์พงศ์ ทิพย์ชิต	ประธานกรรมการ	ณ. 
นายประจักษ์ จันท	กรรมการ	ป. 
นายวรวัฒน์ กิจไพบูลทวี	กรรมการ	ณ


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง
โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเพชรเกษม เข้าซอยเกือกม้า อ.เมือง จ.พังงา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเพชรเกษม เข้าซอยเกือกม้า อ.เมือง จ.พังงา				
	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา				
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	งานเครื่องสูบน้ำ และไฟฟ้ากำลังและถังเก็บน้ำ	312,100.00	1.2509	390,405.89	
	ตามแบบเลขที่ 2558(06)พง01(15)				
2	ประเภทงานก่อสร้างทาง				
	ท่อจ่ายน้ำตามแบบเลขที่ 2558(06)พง01(15)	1,523,382.94	1.3784	2,099,831.04	
3	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร				
	โรงสูบน้ำและห้องสูง ตามแบบเลขที่ 2558(06)พง01(15)	73,822.73	1.2703	93,777.01	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			2,584,013.95	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,584,000	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	สองล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน		2,414,953.27	(ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		169,046.73	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 0%,ประกันผลงานหัก 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



 (นายพัฒนพงศ์ ทิพย์ชิต)
 ประธานกรรมการ



 (นายประจักษ์ จันทร์)
 กรรมการ



 (นายวรวัฒน์ กิจไพบูลทวี)
 กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ)และราคาค่าก่อสร้าง


ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ กบป.สาขาพังงา

โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนเพชรเกษม เข้าซอยเกือกม้า อ.เมือง จ.พังงา


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1.1	งานเครื่องสูบน้ำ และไฟฟ้ากำลัง.และถังเก็บน้ำ ตามแบบเลขที่ 2558(06)พง01(15)							
1.1.1	งานเครื่องสูบน้ำ	ตัว	2	110,000.00	220,000	-	-	
1	เครื่องสูบน้ำแบบ หอยโข่ง สูบน้ำได้							
	10 ลบ.ม./ชม. สูง 16 ม. พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า							
	ขนาดประมาณ 1.5 kw ปสภ. ไม่น้อยกว่า 40%							
	รวมข้อ 1.1.1 งานเครื่องสูบน้ำ				220,000		-	220,000
1.1.2	งานตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ							
1	ตู้ควบคุม 1x2	ชุด	1	50,000	50,000	-	-	
2	Floatless level Switch	ชุด	1	3,220	3,220	-	-	
	รวมข้อ 1.1.2 งานตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ				53,220		-	53,220
1.1.3	งานถังเก็บน้ำ							
1	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสขนาด 2000 ลิตร	ลูก	4	9,720	38,880	-	-	
	รวมข้อ 1.1.3 งานถังเก็บน้ำ				38,880		-	38,880
	รวมข้อ 1.1 งานเครื่องสูบน้ำ และไฟฟ้ากำลัง.และถังเก็บน้ำตามแบบ เลขที่ 2558(06)พง01(15)				312,100		-	312,100

พ. 

(นายพัฒน์พงศ์ ทิพย์ชิต)
ประธานกรรมการ

ป. 

(นายประจักษ์ จันทร)
กรรมการ

ว. 

(นายวรวัฒน์ กิจไพบูลทวี)
กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนเพชรเกษม เข้าซอยเกือกม้า อ.เมือง จ.พิจิตร
อ.เมือง จ.พิจิตร
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร

แบบเลขที่ 2558(06)พง01(15)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
	งานวางท่อ							
1	ค่าท่อ							
	ท่อ G/S Ø 4"	44	ม.	401	17644	73	3,212	20,856
	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 6	910	ม.	533	485030	179	162890	647920
	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	1864	ม.	129	240456	101	188264	428720
	ท่อ PB Ø 50 มม. SDR 13.5	165	ม.	187	30855	21	3465	34320
2	ท่อปลอก							
	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 300 มม.	12	ม.	2442	29304	227	2724	32028
	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 200 มม.	15	ม.	1464	21960	131	1965	23925
	ท่อปลอก G/S Ø 3"	10	ม.	294	2940	40	400	3340
3	ประตุน้ำทุกประเภท แอร์วาล์ว บ่อแอร์วาล์ว							
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบถุญแจ Ø 200 มม.	1	ชุด	10790	10790	880	880	11670
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบถุญแจ Ø 100 มม.	2	ชุด	5330	10660	440	880	11540
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบถุญแจ Ø 100 มม.	1	ชุด	5330	5330	440	440	5770
	แอร์วาล์ว Ø 1"	1	ตัว	2930	2930	110	110	3040
	บ่อแอร์วาล์ว	1	บ่อ	4800	4800	300	300	5100
	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2"	2	ตัว	910	1820	220	440	2260
	ฝาครอบประตุน้ำ Ø 2"	2	ตัว	1500	3000	-	-	3000
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบถุญแจ Ø 100 มม.	3	ชุด	5330	15990	440	1320	17310
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดบนดิน Ø 100 มม.	2	ชุด	3990	7980	440	880	8860
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดบนดิน Ø 100 มม.	1	ชุด	3990	3990	440	440	4430
4	ค่าอุปกรณ์ท่อ							
	ค่าอุปกรณ์ท่อ อาทิเช่น สามทาง,ข้อโค้ง,หน้างาน,STUB END & BACKING RING ฯลฯ	1.00	เหมา		0			184,097
5	ชุดดับเพลิง Ø 4"	2	ชุด	13800	27600	-	-	27600
6	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ	15	ตัว	240	3600	50	750	4350
7	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	6	-	0	0	900	5400	5400
8	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	3	-	0	0	150	450	450
9	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(พิจิตร)	2.38	เที่ยว	15713	37396.94	-	-	37396.94

น้ำมันดีเซล วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ราคาเฉลี่ย 20.19 บาท


รวมเงิน	1,523,382.94
Factor F = 1.3784	2,099,831.04
ประมาณราคา	

หมายเหตุ

สองล้านเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สตางค์



(นายพัฒนพงศ์ พิพิธจิต)
ประธานกรรมการ



(นายประจักษ์ จันทระ)
กรรมการ



(นายวรวัฒน์ กิ่งใหญ่พร)
กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ)และราคาค่าก่อสร้าง

ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ กปภ.สาขาพังงา


โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนเพชรเกษม เข้าซอยเกือกม้า อ.เมือง จ.พังงา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	บาท
3.1	โรงสูบน้ำและหอถังสูง ตามแบบเลขที่ 2558(06)พง01(15)							
3.1.1	งานโครงหลังคา	งาน	1.00		15,718.28		5,559.05	21,277.33
3.1.2	งานสถาปัตยกรรม	งาน	1.00		37,388.00		9,587.40	46,975.40
3.1.3	งานไฟฟ้าแสงสว่าง	งาน	1.00		5,020.00		550.00	5,570.00
	รวม ข้อ 3.1 โรงสูบน้ำตามแบบเลขที่ 2558(06)พง01(15)				58,126.28		15,696.45	73,822.73

qn. 

(นายพัฒน์พงศ์ ทิพย์ชิต)

ประธานกรรมการ



(นายประจักษ์ จันทร)

กรรมการ



(นายวรวัฒน์ กิจไพบูลทวี)

กรรมการ