

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเส้นทางเพื่อรองรับระบบ DMA กปภ.สาขาบางคล้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ กองระบบจำหน่าย

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๐๓,๑๒๓.๙๗.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)...

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงเส้นทาง

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔,๒๘๐,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง จำนวน ๗ แผ่น

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุรัชย์ บุญไส่ ประธานกรรมการ

๖.๒ นายคมสันต์ หุมแพง กรรมการ

๖.๓ นายทรงพล สีใส กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงเส้นทางเพื่อรองรับระบบ DMA กปภ.สาขาบางคล้า

แบบเลขที่ กปภ.ข.๑-นส ๐๔๙/๕๙, กปภ.ข.๑-นส ๐๕๒/๕๙, กปภ.ข.๑-นส ๐๕๓/๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑

แบบ พร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๖ หน้า

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559


หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานก่อสร้างอาคาร	-	-	-	
๒	งานก่อสร้างทาง	๓,๒๑๑,๙๙๖	๑.๓๓๓๘	๔,๒๘๔,๑๖๐	
๓	งานก่อสร้างชลประทาน	-	-	-	
๔	งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๑๕.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๑๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				

รวมราคาค่าก่อสร้าง	๔,๒๘๔,๑๖๐
สรุป ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	๔,๒๘๔,๑๖๐ ✓
สรุป ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	๔,๐๐๓,๘๘๘
SAY	๔,๐๐๐,๐๐๐


 นายสุรัชย์ บุญไส่

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 นายคมสันต์ ห่มแพง

กรรมการกำหนดราคากลาง


 นายทรงพล สีสไ

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปรับปรุงเพื่อรองรับระบบ DMA

ปรับปรุงเพื่อรองรับระบบ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ปีงบประมาณ 2559

ลำดับ	ชื่อโครงการ	วงเงินตามประมาณ	หมายเหตุ
1.1	บริเวณทางหลวงหมายเลข 314 กม.8+397-กม. 9+060 ต.แสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา	2,950,929.00	
1.2	บริเวณศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา	140,740.00	
1.3	บริเวณซอยบ้านกำนันคุ้ม ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา	120,327.00	
	รวมข้อ1.1-1.11	3,211,996.00	
	(แฟกเตอร์ผันตักปกติ)=1.3338 (รวมVAT)	4,284,160.26	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (ไม่รวมVAT)	4,003,888.10	

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ปรับปรุงเส้นท่อเพื่อรองรับระบบDMA

รายการประมาณราคา

ปรับปรุงเส้นท่อเพื่อรองรับระบบDMA กปภ.สาขาบางคล้า

บริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๑๔ กม.๘+๓๙๗ - กม. ๙+ ๐๖๐

ต.แสนภูตาข อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

แบบเลขที่ กปภ.ข.๑-นส ๐๔๙/๕๙

วันที่

๒๓-Feb-๒๕๕๙

ค่าน้ำมันดีเซล

๒๐.๖๙ บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	๑	ท่อ , อุปกรณ์				
๑.๑.๕๐		ท่อ PB ขนาด ๕๐ มม. SDR ๓๓.๕	ม.	๑	๑๘๗	๑๘๗
๑.๕.๓๑๕		ท่อ HDPE ขนาด ๓๑๕ มม. PN ๖.๓ (Class ๑๐๐)	ม.	๑,๔๑๙	๑,๐๕๕	๑,๔๗๔,๐๕๕
๑.๖.๓๑๕		ท่อ HDPE ขนาด ๓๑๕ มม. PN ๑๐ (Class ๑๐๐)	ม.	๔๘	๑,๗๐๕	๘๑,๘๔๐
๑.๑๑.๕๐๐		ท่อปลอก S ขนาด ๕๐๐ มม.	ม.	๔๖	๓,๖๒๒	๑๖๖,๖๒๒
๒.๑.๓๐๐		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด ๓๐๐ มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	๓	๒๑,๑๐๐	๖๓,๓๐๐
๒.๓.๕		ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด ๒ " พร้อมฝาครอบ	ตัว	๑	๒,๔๑๐	๒,๔๑๐
๓.๙.๑๐๐		หน้างานเหล็กหล่อ ขนาด ๑๐๐ มม.	แผ่น	๑	๒๙๐	๒๙๐
๓.๑๑.๑๐๐		น็อตและประเก็นยาง ขนาด ๑๐๐ มม.	ชุด	๔	๒๓๐	๙๒๐
๓.๑๑.๓๐๐		น็อตและประเก็นยาง ขนาด ๓๐๐ มม.	ชุด	๑๗	๖๐๐	๑๐,๒๐๐
๓.๑๒.๓๑๕		ท่อนสัน PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด ๓๑๕ มม. PN๖.๓	ตัว	๑๕	๕,๖๑๗	๘๔,๒๕๕
๔.๓.๓๐๐		ข้อโค้ง ๔๕ องศา หน้างาน ๒ ด้าน ขนาด ๓๐๐ มม.	ตัว	๖	๖,๒๗๐	๓๗,๖๒๐
๔.๕.๑๑		สามทางหน้างาน ๓ ด้าน ขนาด ๓๐๐ X ๑๐๐ X ๓๐๐ มม.	ตัว	๒	๖,๗๑๕	๑๓,๔๓๐
๕.๓.๓๑๕		SADDLE CLAMP ขนาด ๓๑๕X๑/๒"-๒"	ชุด	๓	๑,๘๙๐	๕,๖๗๐
๖.๓.๙		ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB ขนาด ๕๐ x ๒"	ตัว	๑	๓๑๒	๓๑๒
๖.๖.๙		ข้อต่อเกลียวนอก PB ขนาด ๕๐ x ๒"	ตัว	๒	๓๓๐	๖๖๐
๙.๒.๓๐๐		ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง ๔๕ องศา ขนาด ๓๐๐ มม.(แนวราบ)	จุด	๒	๓๔๐	๖๘๐
๙.๖.๓๐๐		ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง ๔๕ องศา ขนาด ๓๐๐ มม.(แนวตั้ง)	จุด	๔	๖๔๐	๒,๕๖๐
๙.๑๐.๓๐๐		ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด ๓๐๐ มม.	จุด	๒	๗๗๐	๑,๕๔๐
๑๒.๑.๓๐๐		แผ่นคสล.หล่อสำเร็จ วางเหนือท่อขนาด ๓๐๐ มม.	เมตร	๑๐๐	๔๓๐	๔๓,๐๐๐
๑๕.๑.๔		เทพื้นเกลียวท่อ	ม้วน	๑	๑๕	๑๕
๑๕.๑.๗		ค่าคอนกรีตยึดฝาครอบประตุน้ำ	จุด	๔	๑๐๐	๔๐๐
๑๕.๑.๑๐		ค่าเตรียมงาน + ดอก SHEET PILE	จุด	๑	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐
๒๐.๑.๓๐๐		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด ๓๐๐ มม.(รองดิน)	ม.	๑,๓๑๙	๑๓๐	๑๗๑,๔๗๐
๒๐.๒.๓๐๐		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด ๓๐๐ มม.(ผิวจราจร)	ม.	๑๐๐	๒๗๕	๒๗,๕๐๐
		รวมข้อ ๑.				๒,๒๓๘,๙๑๖

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ปรับปรุงเส้นท่อเพื่อรองรับระบบDMA

รายการประมาณราคา

ปรับปรุงเส้นท่อเพื่อรองรับระบบDMA กปภ.สาขาบางคล้า

บริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๑๔ กม.๘+๓๙๗ - กม. ๙+ ๐๖๐

ต.แสนภูตาช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

แบบเลขที่ กปภ.ข.๑-นส ๐๔๙/๕๙

วันที่

๒๓-Feb-๒๕๕๙

คำนวณโดย

๒๐.๖๙ บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ	ราคา/หน่วย	รวม
	๒	ค่าแรงงาน			
๒๑.๑.๕๐		ค่าแรงวางท่อ PB ขนาด ๕๐ มม. SDR ๑๓.๕	ม.	๑	๒๑
๒๑.๖.๓๑๕		ค่าแรงวางท่อ HDPE ขนาด ๓๑๕ มม. (PN ๑๐)	ม.	๔๘	๓๑๗
๒๑.๒๕.๓๑		ค่าแรงวางท่อ PE ขนาด ๓๑๕ มม. (ลึก ๐.๖๐ ม.)	ม.	๑,๔๑๙	๒๖๓
๒๑.๒๑.๔๐		ค่าแรงดันลวดท่อปลอก ขนาด ๔๐๐ มม.	ม.	๔๖	๒,๕๔๑
๒๒.๓.๕		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด ๒"	ตัว	๑	๒๒๐
๒.๑.๓๐๐		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด ๓๐๐ มม. พร้อมฝาครอบ	ชุด	๓	๒๑,๑๐๐
๒๓.๑.๓๐๐		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด ๓๐๐ มม.	ตัว	๒๑	๗๘๐
๒๔.๑.๓๐๐		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด ๓๐๐ มม. (บ./๑๐๐๐ ม.)	ม.	๑,๔๖๗	๖๐๐/๑๐๐๐
๒๔.๒.๓๐๐		ค่าทดสอบท่อ ขนาด ๓๐๐ มม. (บ./๕๐๐ ม.)	ม.	๑,๔๖๗	๑๘๐๐/๕๐๐
๒๖.๑.๔		ค่าซ่อมถนนคอนกรีต	ตร.ม.	๔๘.๐๐	๕๐๐
๒๖.๑.๓		ค่าซ่อมถนนลาดยาง	ตร.ม.	๔๘.๐๐	๓๑๐
๒๖.๒.๑		ค่าแรงตัดถนนลาดยาง	เมตร	๖๑.๐๐	๓๐
๒๖.๒.๒		ค่าแรงตัดถนน คสล.	เมตร	๖๑.๐๐	๕๐
		รวมข้อ ๒.			๖๓๕,๕๘๐
	๓	ประสานมาตรฐาน วัดน้ำขนาด๑/๒" จากท่อ HDPE ๓๑๕ mm.	จุด	๑๖	๓,๖๑๑
		รวมข้อ ๓.			๕๗,๗๗๖
		ค่าขนส่ง			
	๔	ค่าขนส่ง กทม.- บางคล้า รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	เที่ยว	๙	๒,๐๗๓
		รวมข้อ ๔.			๑๘,๖๕๗
	๕	รวม ๑+๒+๓+๔			๒,๙๕๐,๙๒๙
ลงชื่อ.....		ลงชื่อ.....		ลงชื่อ.....	

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า

รายการประมาณราคา

ปรับปรุงเส้นท่อเพื่อรองรับระบบ DMA กปภ. สาขาบางคล้า

บริเวณซอยบ้านก้านคุ้ม

ค.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

แบบเลขที่ กปภ.ข.1-นส 053/59

วันที่

๒๓-Feb-๒๕๕๙

คำนวณโดย

๒๐.๖๙

บาท/ลิตร

รหัส รหัส	ที่ ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวม
	1	รายการท่อ , อุปกรณ์				
1.1.20		ท่อ PB ขนาด 20 มม. SDR 13.5	ม.	20	36	720
1.5.110		ท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	210	129	27,090
2.1.100		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	1	5,330	5,330
2.10.100		ชุดค้ำเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	1	13,800	13,800
3.10.100		หน้างานคาบอด ขนาด 100 มม.	แผ่น	1	295	295
3.11.100		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	5	230	1,150
3.12.110		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 110 มม. PN 6	ตัว	1	969	969
4.5.1		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 100 x 100 x 100 มม.	ตัว	1	1,460	1,460
5.8.110		รัดแยกเหล็กหล่อท่อ PE ขนาด 110 มม.	ชุด	20	855	17,100
1.1.20		ท่อ PB ขนาด 20 มม. SDR 13.5	ม.	20	36	720
		งอน้ำมาตรชนิดติดตั้งบอวลวาล์วในตัว ขนาด 1/2"	ตัว	40	175	7,000
		วาล์วกั้นน้ำย้อนกลับชนิดสปริง ขนาด 1/2"	ตัว	20	65	1,300
6.5.2		ข้อต่อ PB ขนาด 20 x 20 มม.	ตัว	20	61	1,220
6.3.3		ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB ขนาด 20 x 3/4"	ตัว	20	69	1,380
9.10.100		ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 100 มม.	จุด	2	90	180
15.1.4		เทพื้นเกลียวท่อ	ม้วน	10	15	150
15.1.7		ค่าคอนกรีตยึดฝาครอบประตุน้ำ	จุด	2	100	200
20.1.100		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 100 มม.(ร่องดิน)	ม.	210	70	14,700
26.1.3		ค่าขอมถนกลาดยาง	คร.ม.	1	310	310
		รวม ข้อ 1				95,074
	2	ค่าแรงงาน				
21.1.20		ค่าแรงวางท่อ PB ขนาด 20 มม. SDR 13.5	ม.	20	83	1,660
21.25.110		ค่าแรงวางท่อ PE ขนาด 110 มม. (ลึก 0.60 ม.)	ม.	210	91	19,110
22.1.100		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 100 มม.	ตัว	1	440	440
23.1.100		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 100 มม.	ตัว	2	260	520
24.1.100		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 100 มม.(บ./1000 ม.)	ม.	210	150/1000	150
24.2.100		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 100 มม. (บ./500 ม.)	ม.	210	900/500	900
25.1.100		ค่าตัดประสานท่อ ขนาด 100 มม.	จุด	1	400	400
		รวม ข้อ 2				23,180
ลงชื่อ.....	กรรมการ	ลงชื่อ.....	กรรมการ	ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ	

รายการประมาณราคา

ปรับปรุงเส้นท่อเพื่อรองรับระบบ DMA กปภ. สาขาบางคล้า

บริเวณซอยบ้านกำนันคุ้ม

ค.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

แบบเลขที่ กปร.ข.1-นส 053/59

วันที่

18-Feb-2022

ค่าน้ำมันดีเซล

ଅଠ.୬୯

บาท/ลิตร

[illegible]

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า

รายการประมาณราคา

ปรับปรุงเส้นท่อเพื่อรองรับระบบ DMA กปภ. สาขาบางคล้า

บริเวณศูนย์การศึกษาออกโรงเรียนละเชิงเตรา

ค.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ละเชิงเตรา

แบบเลขที่ กปภ.ข.1-นส 052/59

วันที่

๒๓-Feb-๒๕๕๙

ค่าน้ำมันดีเซล

๒๐.๖๙

บาท/ลิตร

รหัส รหัส	ที่ ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	
	1	รายการท่อ, อุปกรณ์				
1.1.20		ท่อ PB ขนาด 20 มม. SDR 13.5	ม.	5	36	180
1.1.50		ท่อ PB ขนาด 50 มม. SDR 13.5	ม.	2	172	344
1.5.110		ท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	255	129	32,895
2.1.100		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	1	5,330	5,330
2.3.5		ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 2 " พร้อมฝาครอบ	ตัว	2	2,410	4,820
2.10.100		ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	1	13,800	13,800
3.10.100		หน้างานคาบอด ขนาด 100 มม.	แผ่น	1	295	295
3.11.100		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	5	230	1,150
3.11.200		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 200 มม.	ชุด	2	385	770
3.12.110		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 110 มม. PN 6	ตัว	1	969	969
3.6.200		ท่อนสั้นเหล็กหล่อหน้างานปลายปากกระฉัง ขนาด 200 มม.	ตัว	2	2,000	4,000
4.5.1		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 100 x 100 x 100 มม.	ตัว	3	1,460	4,380
4.5.4		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 200 x 100 x 200 มม.	ตัว	1	3,480	3,480
		งอหน้ามาตรชนิดติดตั้งบอวลวาล์วในตัว ขนาด 1/2"	ตัว	10	175	1,750
		วาล์วกั้นน้ำย้อนกลับชนิดสปริง ขนาด 1/2"	ตัว	5	65	325
6.5.2		ข้อต่อ PB ขนาด 20 x 20 มม.	ตัว	5	61	305
6.3.3		ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB ขนาด 20 x 3/4"	ตัว	5	69	345
5.8.110		รัดแยกเหล็กหล่อท่อ PE ขนาด 110 มม.	ชุด	7	855	5,985
6.3.9		ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB ขนาด 50 x 2"	ตัว	4	312	1,248
6.6.9		ข้อต่อเกลียวนอก PB ขนาด 50 x 2"	ตัว	2	330	660
12.1.100		แผ่นคสล.หล่อสำเร็จ วางเหนือท่อขนาด 100 มม.	เมตร	4	330	1,320
9.10.100		ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 100 มม.	จุด	1	90	90
9.10.200		ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 200 มม.	จุด	1	310	310
15.1.4		เทปูนเกลียวท่อ	ม้วน	10	15	150
15.1.7		ค่าคอนกรีตยึดฝาครอบประตุน้ำ	จุด	3	100	300
20.1.100		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 100 มม.(ร่องดิน)	ม.	250	70	17,500
20.2.100		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 100 มม.(ผิวจราจร)	ม.	5	140	700
26.1.3		ค่าซ่อมถนนลาดยาง	ตร.ม.	15	310	4,650
		รวม ข้อ 1				108,051
ลงชื่อ.....	กรรมการ	ลงชื่อ.....	กรรมการ	ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ	

รายการประมาณราคา

ปรับปรุงเส้นท่อเพื่อรองรับระบบ DMA กปภ. สาขาบางคล้า

บริเวณศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนฉะเชิงเทรา

ค.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

แบบเลขที่ กปร.ข.1-นส 052/59

วันที่

18-Feb-2022

ค่าน้ำมันดีเซล

ଅଠ.୬୯

ภาพ/ลิตร

รหัส รหัส	ที่ ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย ราคา/หน่วย	รวม รวม
			หน่วย	จำนวน		
	2	ค่าแรงงาน				
21.1.20		ค่าแรงวางท่อ PB ขนาด 20 มม. SDR 13.5	ม.	5	83	415
21.1.50		ค่าแรงวางท่อ PB ขนาด 50 มม. SDR 13.5	ม.	2	83	166
21.25.110		ค่าแรงวางท่อ PE ขนาด 110 มม. (ลึก 0.60 ม.)	ม.	255	91	23,205
22.3.5		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 2"	ตัว	2	220	440
22.1.100		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 100 มม.	ตัว	1	440	440
23.1.100		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 100 มม.	ตัว	4	260	1,040
23.1.200		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 200 มม.	ตัว	3	520	1,560
24.1.100		ค่าลอกรินล้างท่อ ขนาด 100 มม.(บ./1000 ม.)	ม.	255	150/1000	150
24.2.100		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 100 มม. (บ./500 ม.)	ม.	255	900/500	900
25.1.200		ค่าตัดประสานท่อ ขนาด 200 มม.	จุด	1	800	800
26.2.2		ค่าแรงตัดถนน ลสล.	เมตร	30	50	1,500
		รวม ข้อ 3				30,616
27.1	3	ค่าขนส่ง กทม. - บางคล้า รถบรรทุก 10 ล้อ	เที่ยว	1	2,073	2,073
		รวมเงิน ข้อ 3				2,073
	4	รวมข้อ 1+2+3+4				140,740
ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ						