

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๓๓-ด้านผ่านแดนบ้านคลองลึก
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว กปภ.สาขาอรัญประเทศ
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ กองแผนและวิชาการ
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๘๘,๐๐๐.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม...
- ๓.ลักษณะงานโดยสังเขป งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง
- ๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นเงิน ๗,๑๕๖,๑๖๐.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา จำนวน ๔ แผ่น
- ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายประยูร ศิริธนาสวัสดิ์ | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ น.ส.ธนพร วิริยะเจริญมงคล | กรรมการ |
| ๖.๓ นายธีระภู รัตนแสง | กรรมการ |

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ งานย้ายแนวท่อหลุมการก่อสร้างถนนแยก ทล.33-ด้านผ่านแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว

แบบเลขที่ PWA.1- AR 011/59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานโครงการก่อสร้าง 1 กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559

อันดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F (รวม vat)	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างทาง	5,379,129	1.3304	7,156,393	
2	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
3	งานอาคาร	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				

รวมราคาค่าก่อสร้าง

5,379,129

7,156,393

สรุป ประมาณราคาค่าก่อสร้าง(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

7,156,393

หักภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

468,175

สรุป ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

6,688,218

กำหนดราคากลาง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

6,688,000


หักด้านหักแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)



(นาย ประสูร ศิริธนาสวัสดิ์)

หัวหน้างาน 8 งานโครงการก่อสร้าง 1 กพว. กปภ.ข.1

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาว ธนพร วิริยะเจริญมงคล)

วิศวกร 5 กรจ.กปภ.ข.1

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธีระภู รัตนแสง)

วิศวกร 5 กรค.กปภ.ข.1

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการงานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างถนนแยก ทล.33-ค่านผ่านแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานโครงการก่อสร้าง 3 กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	1	รายการท่อ , อุปกรณ์				
1.5.110		ท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	309	129	39,861
1.5.160		ท่อ HDPE ขนาด 160 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	1,028	275	282,700
1.5.225		ท่อ HDPE ขนาด 225 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	153	533	81,549
1.5.315		ท่อ HDPE ขนาด 315 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	1,980	1,055	2,088,900
1.6.160		ท่อ HDPE ขนาด 160 มม. PN 10 (Class 100)	ม.	120	439	52,680
1.6.225		ท่อ HDPE ขนาด 225 มม. PN 10 (Class 100)	ม.	41	869	35,629
1.6.315		ท่อ HDPE ขนาด 315 มม. PN 10 (Class 100)	ม.	60	1,705	102,300
2.1.100		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	3	5,330	15,990
2.1.150		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 150 มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	12	7,840	94,080
2.1.200		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 200 มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	4	10,790	43,160
2.1.300		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 300 มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	6	21,100	126,600
2.9.7		แอร์วาล์ว ขนาด 1" แบบยกสูง	ชุด	3	5,500	16,500
2.9.8		แอร์วาล์ว ขนาด 2" แบบยกสูง	ชุด	1	11,700	11,700
2.11.100		โบลวออฟ ขนาด 100 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	2	14,600	29,200
3.6.150		ท่อน้ำเหล็กหล่อหน้างานปลายปากกระบัง ขนาด 150 มม.	ตัว	2	1,415	2,830
3.6.300		ท่อน้ำเหล็กหล่อหน้างานปลายปากกระบัง ขนาด 300 มม.	ตัว	2	4,280	8,560
3.7.110		หน้างาน+STUB END ขนาด 110 มม.	ชุด	10	593	5,930
3.7.160		หน้างาน+STUB END ขนาด 160 มม.	ชุด	26	1,148	29,848
3.7.225		หน้างาน+STUB END ขนาด 225 มม.	ชุด	10	1,891	18,910
3.7.315		หน้างาน+STUB END ขนาด 315 มม.	ชุด	18	3,700	66,600
3.10.100		หน้างานดาบอด ขนาด 100 มม.	แผ่น	2	295	590
3.10.150		หน้างานดาบอด ขนาด 150 มม.	แผ่น	6	505	3,030
3.10.200		หน้างานดาบอด ขนาด 200 มม.	แผ่น	2	720	1,440
3.10.300		หน้างานดาบอด ขนาด 300 มม.	แผ่น	2	1,530	3,060
3.11.100		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	19	230	4,370
3.11.150		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 150 มม.	ชุด	45	380	17,100
3.11.200		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 200 มม.	ชุด	15	385	5,775
3.11.300		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 300 มม.	ชุด	26	600	15,600

..... (ประธาน)

..... (กรรมการ)

.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการงานย้ายแนวท่อชลประทานก่อสร้างถนนแยก ทล.33-ข้ามผ่านแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานโครงการก่อสร้าง 3 กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
3.12.110		ท่อนตัน PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 110 มม. PN6	ตัว	8	969	7,752
3.12.160		ท่อนตัน PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 160 มม. PN6	ตัว	18	1,733	31,194
3.12.225		ท่อนตัน PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 225 มม. PN6	ตัว	6	2,997	17,982
3.12.315		ท่อนตัน PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 315 มม. PN6	ตัว	14	5,617	78,638
4.3.150		ข้อโค้ง 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 150 มม.	ตัว	2	2,020	4,040
4.3.300		ข้อโค้ง 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 300 มม.	ตัว	2	6,270	12,540
4.5.1		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 100 x 100 x 100 มม.	ตัว	1	1,460	1,460
4.5.2		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 150 x 100 x 150 มม.	ตัว	3	2,390	7,170
4.5.4		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 200 x 100 x 200 มม.	ตัว	1	3,480	3,480
4.5.11		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 300 x 100 x 300 มม.	ตัว	1	6,715	6,715
4.12.110		ข้อโค้ง PE 45 องศา ขนาด 110 (PN 6)	ตัว	2	289	578
4.12.160		ข้อโค้ง PE 45 องศา ขนาด 160 (PN 6)	ตัว	4	588	2,352
4.12.225		ข้อโค้ง PE 45 องศา ขนาด 225 (PN 6)	ตัว	2	1,283	2,566
4.12.315		ข้อโค้ง PE 45 องศา ขนาด 315 (PN 6)	ตัว	5	2,746	13,730
4.16.1		สามทาง PE ขนาด 110 x 110 x 110 มม. ปลายเรียบ PN 6	ตัว	2	462	924
4.16.3		สามทาง PE ขนาด 160 x 160 x 160 มม. ปลายเรียบ PN 6	ตัว	6	987	5,922
4.16.7		สามทาง PE ขนาด 225 x 225 x 225 มม. ปลายเรียบ PN 6	ตัว	2	2,062	4,124
4.16.9		สามทาง PE ขนาด 315 x 315 x 315 มม. ปลายเรียบ PN 6	ตัว	2	4,333	8,666
9.2.100		ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 45 องศา ขนาด 100 มม.(แนวนราบ)	จุด	2	50	100
9.2.150		ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 45 องศา ขนาด 150 มม.(แนวนราบ)	จุด	6	100	600
9.2.200		ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 45 องศา ขนาด 200 มม.(แนวนราบ)	จุด	2	150	300
9.2.300		ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 45 องศา ขนาด 300 มม.(แนวนราบ)	จุด	7	340	2,380
9.10.100		ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 100 มม.	จุด	2	90	180
9.10.150		ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 150 มม.	จุด	9	150	1,350
9.10.200		ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 200 มม.	จุด	3	310	930
9.10.300		ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 300 มม.	จุด	3	770	2,310
15.1.7		ค่าคอนกรีตยึดฝารอบประตูน้ำ	จุด	25	100	2,500
20.1.100		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 100 มม.(ร่องดิน)	ม.	309	70	21,630
20.1.150		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 150 มม.(ร่องดิน)	ม.	1,028	85	87,380

..... (ประธาน)

..... (กรรมการ)

.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการงานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างถนนแยก ทล.33-ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานโครงการก่อสร้าง 3 กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
20.1.200		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 200 มม.(ร่องดิน)	ม.	153	100	15,300
20.1.300		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 300 มม.(ร่องดิน)	ม.	1,980	130	257,400
		รวมข้อ 1.				3,806,685
	2	ค่าแรงงาน				
21.5.110		ค่าแรงวางท่อ HDPE ขนาด 110 มม. (PN 6)	ม.	309	101	31,209
21.5.160		ค่าแรงวางท่อ HDPE ขนาด 160 มม. (PN 6)	ม.	1,028	131	134,668
21.5.225		ค่าแรงวางท่อ HDPE ขนาด 225 มม. (PN 6)	ม.	153	179	27,387
21.5.315		ค่าแรงวางท่อ HDPE ขนาด 315 มม. (PN 6)	ม.	1,980	303	599,940
21.23.160		ค่าแรงค้ำท่อลอด PE. ขนาด 160 มม.	ม.	120	2,000	240,000
21.23.200		ค่าแรงค้ำท่อลอด PE. ขนาด 200 มม.	ม.	41	2,500	102,500
21.23.315		ค่าแรงค้ำท่อลอด PE. ขนาด 315 มม.	ม.	60	3,900	234,000
22.1.100		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 100 มม.	ตัว	3	440	1,320
22.1.150		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 150 มม.	ตัว	12	660	7,920
22.1.200		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 200 มม.	ตัว	4	880	3,520
22.1.300		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 300 มม.	ตัว	6	1,320	7,920
22.9.1		ค่าแรงติดตั้งแอร์วาล์ว ขนาด 1"	ตัว	3	110	330
22.9.3		ค่าแรงติดตั้งแอร์วาล์ว ขนาด 2"	ตัว	1	220	220
23.1.100		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 100 มม.	ตัว	13	260	3,380
23.1.150		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 150 มม.	ตัว	35	390	13,650
23.1.200		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 200 มม.	ตัว	11	520	5,720
23.1.300		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 300 มม.	ตัว	26	780	20,280
23.2.110		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 110 มม.	จุด	10	180	1,800
23.2.160		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 160 มม.	จุด	26	240	6,240
23.2.225		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 225 มม.	จุด	10	360	3,600
23.2.315		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 315 มม.	จุด	18	460	8,280
24.1.100		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 100 มม.(บ./1000 ม.)	ม.	309	150/1000	150
24.1.150		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 150 มม.(บ./1000 ม.)	ม.	1,148	150/1000	300

..... (ประธาน)

..... (กรรมการ)

.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการงานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างถนนแยก ทล.33-ผ่านผ่านแคนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานโครงการก่อสร้าง 3 กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
24.1.200		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 200 มม.(บ./1000 ม.)	ม.	194	150/1000	150
24.1.300		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 300 มม.(บ./1000 ม.)	ม.	2,040	600/1000	1,800
24.2.100		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 100 มม. (บ./500 ม.)	ม.	309	900/500	900
24.2.150		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 150 มม. (บ./500 ม.)	ม.	1,148	900/500	2,700
24.2.200		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 200 มม. (บ./500 ม.)	ม.	194	900/500	900
24.2.300		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 300 มม. (บ./500 ม.)	ม.	2,040	1800/500	9,000
25.1.100		ค่าตัดประสาณท่อ ขนาด 100 มม.	จุด	2	400	800
25.1.150		ค่าตัดประสาณท่อ ขนาด 150 มม.	จุด	6	600	3,600
25.1.200		ค่าตัดประสาณท่อ ขนาด 200 มม.	จุด	2	800	1,600
25.1.300		ค่าตัดประสาณท่อ ขนาด 300 มม.	จุด	2	1,200	2,400
		รวมข้อ 2				1,478,184
	3	ค่าขนส่ง กทม.- ปราจีนบุรี รถบรรทุก 10 ล้อ	เที่ยว	15	6,284	94,260
	4	รวมข้อ 1 + 2 + 3				5,379,129


 (ประธาน)


 (กรรมการ)