

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนคลองพน-บ้านดินนา ม.2 ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม(น.คลองพน)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 9,548,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป งานวางท่อ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 เม.ย. 2559 เป็นเงิน 10,216,360 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
6. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 6.1 ประเภทยานก่อสร้างอาคาร เป็นเงิน 10,216,366 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายมานิต อินทรประเสริฐ


ประธานกรรมการ

นายสถาพร เชาวลิตร

กรรมการ

นายพิริยะ ณรงค์ฤทธิ์

กรรมการ



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนคลองพน-บ้านดินนา ม.๒ ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม(น.คลองพน)

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนคลองพน-บ้านดินนา ม.๒ ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม(น.คลองพน)				
1	ประเภทงาน				
	งานอาคาร	แบบเลขที่ 2560(24)คท01(19)	1.3061	10,216,366.44	
	รวมประเภทงานอาคาร		1.3061	10,216,366.44	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด		10,216,366.44	
		คิดเป็นเงินประมาณ		10,216,360	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน		9,548,000.00	(ไม่รวมVAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		668,360.00	

หมายเหตุ Factor F : เงินจ่ายล่วงหน้า 15%, ประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



(นายมานิต อินทรประเสริฐ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสถาพร เซาว์สิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพิริยะ นรังก์ฤทธิ์)


กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
ถนนคลองพน-บ้านดินนา ม. 2 ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม(น.คลองพน)

แบบเลขที่ 2560(24)คท01(19)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 6	9,381	ม.	533	5,000,073	179	1,679,199	6,679,272
2	ท่อ S/P (ปลอก_ต้นท่อลอด) Ø 250 มม.	26	ม.	1,901	49,426	1,936	50,336	99,762
3	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 250 มม.	123	ม.	1,901	233,823	162	19,926	253,749
4	ท่อ S/P ชนิดบนดิน Ø 200 มม.	86	ม.	1,980	170,280	131	11,266	181,546
5	อุปกรณ์ประกอบท่อและอื่นๆ	1	งาน	314,535	314,535	-	-	314,535
6	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	19	-	0	0	900	17,100	17,100
7	ค่าลอกรินล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	10	-	0	0	150	1,500	1,500
8	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(กระบี่)	16	เที่ยว	17,601	274,576	-	-	274,576
รวมเงิน								7,822,040
Factor F = 1.3061								10,216,366
ประมาณราคา								10,216,360
คิดเป็นเงิน(ไม่รวม VAT)								9,548,000
VAT								668,360


อศวิน เลี่ยมคล้าย
(ผู้ประมาณราคา)

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3061

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 15 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ราคาน้ำมันดีเซล วันที่ 1/4/2559 21.89 บาท/ลิตร

(สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ดอกเบี้ยเงินกู้

7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

7 %

