

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนสายตลาดเก่า-บ้านห้วยใต้ ต.ทับปrik อ.เมือง จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓,๔๐๕,๐๐๐. บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓,๖๔๓,๓๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ งานก่อสร้างทาง เป็นเงิน ๓,๖๔๓,๓๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายมานิต อินทรประเสริฐ


ประธานกรรมการ

นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย

กรรมการ

นายพลากร พลอุดมโชค

กรรมการ



บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
ถนนสายตลาดเก่า-บ้านห้วยไต้ ต.ทับปrik อ.เมือง จ.กระบี่
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่

แบบเลขที่ 2560(09)กบ17(18)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	3,426	ม.	275	942,150	107	366,582	1,308,732
2	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 6	1,000	ม.	533	533,000	179	179,000	712,000
3	Stub-End & Backing-Ring Ø 160 มม. รวมน๊อตประเก็นยางแล้ว	8	ชุด	1,132	9,056	-	-	9,056
4	Stub-End & Backing-Ring Ø 225 มม. รวมน๊อตประเก็นยางแล้ว	2	ชุด	1,829	3,658	-	-	3,658
5	ท่อ S/P (ปลอก_ดินท่อลอด) Ø 250 มม.	15	ม.	1,901	28,515	1,936	29,040	57,555
6	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 250 มม.	96	ม.	1,901	182,496	162	15,552	198,048
7	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 300 มม.	32	ม.	2,442	78,144	227	7,264	85,408
8	ท่อ S/P ชนิดบนดิน Ø 150 มม.	43	ม.	1,516	65,188	108	4,644	69,832
9	น๊อตรัดและประเก็นยาง Ø 100 มม.	5	ชุด	230	1,150	-	-	1,150
10	น๊อตรัดและประเก็นยาง Ø 150 มม.	17	ชุด	380	6,460	-	-	6,460
11	น๊อตรัดและประเก็นยาง Ø 200 มม.	3	ชุด	385	1,155	-	-	1,155
12	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หนีบกัญแจ Ø 150 มม.	2	ชุด	7,840	15,680	660	1,320	17,000
13	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หนีบกัญแจ Ø 200 มม.	1	ชุด	10,790	10,790	880	880	11,670
14	สามทางหน้างาน Ø 150 x 100 x 150 มม.	4	ตัว	2,390	9,560	390	1,560	11,120
15	สามทางหน้างาน Ø 200 x 100 x 200 มม.	1	ตัว	3,480	3,480	520	520	4,000
16	ข้อโค้ง 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 150 มม.	4	ตัว	2,020	8,080	390	1,560	9,640
17	หน้างานเหล็กเหนียว Ø 150 มม.รวมค่าเชื่อม	18	ตัว	1,627	29,286	-	-	29,286
18	หน้างานดาบอด Ø 150 มม.	1	ตัว	505	505	-	-	505
19	หน้างานดาบอด Ø 200 มม.	1	ตัว	720	720	-	-	720
20	อุปกรณ์แขวนท่อ SP Ø 150 มม.กับราวสะพาน	28	ชุด	750	21,000	-	-	21,000
21	แอร่าลว Ø 1"	2	ตัว	2,930	5,860	110	220	6,080
22	บ่อแอร่าลว	1	บ่อ	4,800	4,800	300	300	5,100
23	ลูกถ้วย คสล. ท่อ Ø 160 มม	7	ชุด	1,000	7,000	-	-	7,000
24	บูชอง	1	ชุด	4,000	4,000	-	-	4,000
25	ลูกถ้วย คสล. ท่อ Ø 225 มม	2	ชุด	1,200	2,400	-	-	2,400
26	ชุดดับเพลิง Ø 4"	3	ชุด	13,800	41,400	-	-	41,400
27	ค่าซ่อมคอนกรีต	26	ตร.ม.	470	12,220	50	1,300	13,520
28	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	9	-	0	0	900	8,100	8,100
29	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	5	-	0	0	150	750	750
30	ค่าขนส่ง รถบรรทุก10ล้อ(กระบี่)	5	เที่ยว	18,423	92,115	-	-	92,115

รวมเงิน	2,738,460.00
FactorF = 1.3322	3,648,176.41
ประมาณราคา	3,643,350.00
คิดเป็นเงิน(ไม่รวม VAT)	3,405,000.00
VAT	238,350.00

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3322

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 15 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

(สามล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ดอกเบี้ยเงินกู้


7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

7 %


ราคาน้ำมันดีเซล 24.69 บาท/ลิตร

23/5/2559




(นายนิมิต อินทรประเสริฐ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพลากร พลอุดมโชค)


กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนสายตลาดเก่า-บ้านห้วยใต้ ต.ห้วยปริก อ.เมือง จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างทาง				
	1.1 งานวางท่อ	2,738,460	1.3322	3,648,176.41	
	รวมงานก่อสร้างทาง	2,738,460.00	1.3322	3,648,176.41	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			3,648,176.41	
	คิดเป็นเงินประมาณ			3,643,350.00	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	สามล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน			3,405,000.00 (ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม			238,350.00

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %,ประกันผลงานหัก - %,ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



(นายมานิต อินทรประเสริฐ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพลากร พลอุดมโชค)

กรรมการกำหนดราคากลาง