

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหนองแสง ม.๒ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓,๓๑๑,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานวางท่อ
 ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓,๑๘๓,๐๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๓,๑๘๓,๐๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|---------------------------|---------------|---|
| นายนายมานิต อินทรประเสริฐ | ประธานกรรมการ |  |
| นายเมธี เพชรอนันต์ | กรรมการ |  |
| นายอภิชัย รอดอยู่ | กรรมการ |  |

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหนองแสง ม.๒ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหนองแสง ม.๒ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่				
๑	<u>ประเภทงานทาง</u>				
	งานท่อจ่ายน้ำ ตามแบบเลขที่๒๕๖๐(๐๙)กบ๑๑(๑๔)	๒,๓๘๙,๗๗๖.๔๐			
	รวมประเภทงานทาง	๒,๓๘๙,๗๗๖.๔๐	๑.๓๓๒๒	๓,๑๘๓,๖๖๐.๑๒	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			๓,๑๘๓,๖๖๐.๑๒	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๓,๑๘๓,๐๐๐.๐๐	(รวม VAT)
	ตัวอักษร สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน				
	หรือคิดเป็นเงิน			๒,๙๗๔,๗๖๖.๓๖	(ไม่รวม VAT)
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			๒๐๘,๒๓๓.๖๔	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕ % ,ประกันผลงานหัก ๐%,ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%




(นายมานิต อินทรประเสริฐ) หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๑

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเมธี เพชรอนันต์) วิศวกร ๔

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอภิชัย รอดอยู่) ช่างโยธา ๔

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
ซอยหนองแสง ม.2 ต.ทับปrik อ.เมือง จ.กระบี่
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่

แบบเลขที่ 2560(09)กบ11(14)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	4,876	ม.	275	1,340,900	107	521,732	1,862,632
2	Stub-End & Backing-Ring Ø 160 มม. รวมน๊อตประเก็นยางแล้ว	12	ชุด	1,132	13,584	-	-	13,584
3	ท่อ S/P (ปลอก_ต้นท่อลอด) Ø 250 มม.	12	ม.	1,901	22,812	1,936	23,232	46,044
4	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 250 มม.	68	ม.	1,901	129,268	162	11,016	140,284
5	ท่อ S/P ชนิดบนดิน Ø 150 มม.	24	ม.	1,516	36,384	108	2,592	38,976
6	น๊อตรัดและประเก็นยาง Ø 100 มม.	4	ชุด	230	920	-	-	920
7	น๊อตรัดและประเก็นยาง Ø 150 มม.	15	ชุด	380	5,700	-	-	5,700
8	ประคบน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 150 มม.	3	ชุด	7,840	23,520	660	1,980	25,500
9	สามทางหน้างาน Ø 150 x 100 x 150 มม.	4	ตัว	2,390	9,560	390	1,560	11,120
10	สามทางหน้างาน Ø 150 x 150 x 150 มม.	2	ตัว	2,575	5,150	390	780	5,930
11	ข้อโค้ง 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 150 มม.	4	ตัว	2,020	8,080	390	1,560	9,640
12	หน้างานเหล็กเหนียว Ø 150 มม.รวมค่าเชื่อม	12	ตัว	1,627	19,524	-	-	19,524
13	หน้างานดาบอด Ø 150 มม.	2	ตัว	505	1,010	-	-	1,010
14	เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ้กด้า Ø 150 มม.	4	ชุด	10,473	41,892	1,200	4,800	46,692
15	แฉกร้าส้ว Ø 1"	1	ตัว	2,930	2,930	110	110	3,040
16	ชุดดับเพลิง Ø 4"	3	ชุด	13,800	41,400	-	-	41,400
17	ค่าซ่อมคอนกรีต	30	ตร.ม.	470	14,100	50	1,500	15,600
18	มูซง	1	ชุด	4,000	4,000		0	4,000
19	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	10	-	0	0	900	9,000	9,000
20	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	5	-	0	0	150	750	750
21	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ (กระบี่)	4.80	เที่ยว	18,423	88,430	-	-	88,430.40

รวมเงิน	2,389,776.40
FactorF = 1.3322	3,183,660.12
ประมาณราคา	3,183,000.00
คิดเป็นเงิน(ไม่รวม VAT)	2,974,766.36
VAT	208,233.64

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3322

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 15 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

(สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคาน้ำมันดีเซล 24.69


23/5/2559



(นายมานิต อินทรประเสริฐ) หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 1
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเมธี เพชรอนันต์) วิศวกร 4
 กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอภิชัย รอดอยู่) ช่างโยธา 4
 กรรมการกำหนดราคากลาง