

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนคลองพน-บ้านดินนา ม.๒ ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่
๒. การประสานส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม(น.คลองพน)
๓. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประสานส่วนภูมิภาคเขต ๔
๔. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๙,๕๔๘,๐๐๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. ลักษณะงานโดยสังเขป ขยายเขตจำหน่ายน้ำ
๖. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๐,๒๑๖,๓๖๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๗.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๑๐,๒๑๖,๓๖๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายมานิต อินทรประเสริฐ


ประธานกรรมการ

นายสถาพร เชาวลิต

กรรมการ

นายพิริยะ ณรงค์ฤทธิ

กรรมการ



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนคลองพน-บ้านดินนา ม.๒ ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม(น.คลองพน)

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนคลองพน-บ้านดินนา ม.๒ ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่				
	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม(น.คลองพน)				
1	ประเภทงานทาง				
	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แบบเลขที่ 2560(24)คท01(19)	8,270,593	1.3218	10,932,070	
	รวมประเภทงานทาง	8,270,593	1.3218	10,932,070	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			10,932,070	
	คิดเป็นเงินประมาณ			10,216,360	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน			9,548,000.00 (ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม			668,360.00

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%, ประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



(นายมานิต อินทรประเสริฐ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสถาพร เชาวลิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพิริยะ ณรงค์ฤทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
ถนนคลองพน-บ้านดินนา ม. 2 ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม(น.คลองพน)

แบบเลขที่ 2560(24)คท01(19)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 6	9,381	ม.	533	5,000,073	179	1,679,199	6,679,272
2	ท่อ S/P (ปลอก_ต้นท่อลอด) Ø 250 มม.	26	ม.	1,901	49,426	1,936	50,336	99,762
3	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 250 มม.	123	ม.	1,901	233,823	162	19,926	253,749
4	ท่อ S/P ชนิดบนดิน Ø 200 มม.	86	ม.	1,980	170,280	131	11,266	181,546
5	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 150 มม.	1	ชุด	7,840	7,840	660	660	8,500
6	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 200 มม.	6	ชุด	10,790	64,740	880	5,280	70,020
7	ค่าอุปกรณ์ท่อ	1		564,305	564,305	0	0	564,305
8	ชุดดับเพลิง Ø 4"	6	ชุด	13,800	82,800	-	-	82,800
9	मुखง	2	ชุด	4,000	8,000	0	0	8,000
10	ค่าซ่อมคอนกรีต	32	ตร.ม.	470	15,040	50	1,600	16,640
11	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	19	-	0	0	900	17,100	17,100
12	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	10	-	0	0	150	1,500	1,500
13	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ (กระบี่)	16	เที่ยว	18,423	287,399	-	-	287,399
รวมเงิน								8,270,593
Factor F = 1.3218								10,932,070
ประมาณราคา								10,216,360

อัศวิน เอี่ยมคล้าย
(ผู้ประมาณราคา)

(สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3218


สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 15 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ราคาน้ำมันดีเซล วันที่ 17/6/2559 24.89 บาท/ลิตร

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %


.....

(นายมานิต อินทรประเสริฐ)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 1


.....

(นายสถาพร เขาวลิต)

วิศวกร 6


.....

(นายพิริยะ ณรงค์ฤทธิ์)

นายช่างโยธา 5