

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนแหลมโพธิ์พัฒนา ๑(ซอยโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์) หมู่ที่ ๖ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๖,๘๓๑,๖๐๐. บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕,๔๘๖,๕๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ งานก่อสร้างทาง เป็นเงิน ๕,๔๘๖,๕๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายมานิต อินทรประเสริฐ

ประธานกรรมการ

นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย

กรรมการ

นายพลากร พลอุดมโชค

กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนแหลมโพธิ์พัฒนา 1(ซอยโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์) หมู่ที่ 6 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างทาง				
	1.1งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	4,060,490.43			
	รวมงานก่อสร้างทาง	4,060,490.43	1.3512	5,486,534.67	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			5,486,534.67	
	คิดเป็นเงินประมาณ			5,486,500.00	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	ห้าล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน			5,127,570.09 (ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม			358,929.91

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %,ประกันผลงานหัก 0 %,ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



(นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายมานิต อินทรประเสริฐ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพลากร พลอุดมโชค)
กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
ถนนแหลมโพธิ์พัฒนา 1(ซอยโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์)
หมู่ที่ 6 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่

2560(09) กบ. 01(09)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ PB Ø 50 มม. SDR 13.5	729	ม.	187	136,323	21	15,309	151,632
2	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	716	ม.	129	92,364	101	72,316	164,680
3	ท่อ HDPE 100 Ø 315 มม. PN 6	2,342	ม.	1,055	2,470,810	303	709,626	3,180,436
4	Stub-End & Backing-Ring Ø 110 มม. PN 6 รวมน๊อตประเก็นยาง	11	ชุด	546	6,006	-	-	6,006
5	Stub-End & Backing-Ring Ø 315 มม. PN 6 รวมน๊อตประเก็นยาง	4	ชุด	3,502	14,008	-	-	14,008
6	ท่อปลอก G/S Ø 3"	6	ม.	294	1,764	40	240	2,004
7	ท่อ S/P (ปลอก วางท่อ) Ø 400 มม.	46	ม.	3,150	144,900	311	14,306	159,206
8	น๊อตรัดและประเก็นยาง Ø 100 มม.	6	ชุด	230	1,380	-	-	1,380
9	น๊อตรัดและประเก็นยาง Ø 300 มม.	1	ชุด	600	600	-	-	600
10	ประตูป้ำทองเหลือง Ø 2"	6	ตัว	910	5,460	220	1,320	6,780
11	ฝาครอบประตูป้ำ Ø 2"	6	ตัว	1,500	9,000	-	-	9,000
12	ประตูป้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 100 มม.	3	ชุด	5,330	15,990	440	1,320	17,310
13	ประตูป้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 300 มม.	2	ชุด	21,100	42,200	1,320	2,640	44,840
14	สามทางหน้างาน Ø 100 x 100 x 100 มม.	3	ตัว	1,460	4,380	260	780	5,160
15	สามทาง PE PN 6.3 dia. 315 x 110 มม.	5	ชุด	3,690	18,450	-	-	18,450
16	หน้างานตามบ่อ Ø 100 มม.	3	ตัว	295	885	-	-	885
17	หน้างานตามบ่อ Ø 300 มม.	1	ตัว	1,530	1,530	-	-	1,530
18	ข้อต่อเกลียวนอก Ø 50 x 2"	12	ตัว	334	4,008	-	-	4,008
19	ข้อต่อเกลียวนอก Ø 50 x 2"	6	ตัว	353	2,118	-	-	2,118
20	รัดแยกเหล็กหล่อ สำหรับท่อ PE Ø 300 มม.	6	ตัว	2,200	13,200	780	4,680	17,880
21	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ	11	ตัว	240	2,640	50	550	3,190
22	मुखอง	1	ชุด	4,000	4,000	-	-	4,000
23	ชุดดับเพลิง Ø 4"	5	ชุด	13,800	69,000	-	-	69,000
24	ค่าซ่อมคอนกรีต	14	ตร.ม.	470	6,580	50	700	7,280
25	ค่าทดสอบท่อ Ø 50 มม. (บ./500 ม.)	2	-	0	0	700	1,400	1,400
26	ค่าทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	2	-	0	0	900	1,800	1,800
27	ค่าทดสอบท่อ Ø 250 - 400 มม. (บ./500 ม.)	5	-	0	0	1,800	9,000	9,000
28	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 50 มม.(บ./1000 ม.)	1	-	0	0	20	20	20
29	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	1	-	0	0	150	150	150
30	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 250 - 400 มม.(บ./1000 ม.)	3	-	0	0	600	1,800	1,800
31	ค่าขนส่ง รถบรรทุก10ล้อ(กระบี่)	8.41	เที่ยว	18,423	154,937	-	-	154,937
ราคาร้านดีเซล 24.59บาท ต่อ 1 ลิตร								
วันที่ 22/06/2559								
รวมเงิน								4,060,490.43
FactorF = 1.3512								5,486,534.67
คิดเป็นเงิน (รวมภาษี 7%)								5,486,500.00
คิดเป็นเงิน (ไม่รวมภาษี 7%)								5,041,913.08
ภาษี 7%								444,586.92

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3512

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 15 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

(ห้าล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ดอกเบี้ยเงินกู้

6 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

7 %



(นายมานิต อินทรประเสริฐ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพลากร พลอุดมโชค)

กรรมการกำหนดราคากลาง