

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างทำผนังป้องกันน้ำกัดเซาะโรงสูบน้ำแรงต่ำและสระพักตะกอน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒,๖๔๘,๐๐๐. บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างผนังป้องกันน้ำกัดเซาะ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๓๐,๙๒๗ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
๖.๑ งานสะพานและท่อเหลี่ยม เป็นเงิน ๒๓๐,๙๒๗ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายนายพดล จันทร์จำปา


ประธานกรรมการ

นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย

กรรมการ

นายกิตตินันต์ กิจรุ่งวัฒนากร

กรรมการ



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง


งานจ้างทำผนังป้องกันน้ำกัดเซาะโรงสูบน้ำแรงต่ำและสระพักตะกอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทรี

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
1.1	งานทำผนังป้องกันน้ำกัดเซาะโรงสูบน้ำแรงต่ำและสระพักตะกอน	184,875.00			
	รวมงานก่อสร้างทาง	184,875.00	1.2491	230,927.36	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			230,927.36	
	คิดเป็นเงินประมาณ			230,927.00	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	สองแสนสามหมื่นเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน		215,819.63	(ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		15,107.37	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %,ประกันผลงานหัก 0 %,ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



(นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพดล จันทรจำปา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกิตติพันธ์ กิจรุ่งวัฒนากร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

งานจ้างทำผนังป้องกันน้ำกัดเซาะโรงสูบน้ำแรงต่ำและสระพักตะกอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทรี

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม	
1	ปรับปรุงฐานกำแพงกันดิน							
	-ดินซุด	60.00	ลบม.	-	-	50	3,000	3,000
	-หินคลุก	110.00	ลบม.	470	51,700	99	10,890	62,590
	-แต่งขอบลาดเอียง	121.00	ตร.ม.	-	-	12	1,452	1,452
	-หินทิ้งใหญ่รองพื้น	50.00	ลบม.	650	32,500	99	4,950	37,450
	กล่องแกรเบียน แมทเทรส ชนิดเคลือบสังกะสี						-	-
	-กล่องแกรเบียน ขนาด 3x1x1	3.00	กล่อง	2,176	6,528	150	450	6,978
	-กล่องแกรเบียน ขนาด 3x1.5x1	3.00	กล่อง	2,720	8,160	225	675	8,835
	-กล่องแมทเทรส ขนาด 3x1x0.3	18.00	แผ่น	1,200	21,600	100	1,800	23,400
3	ไม้สนขนาด 4" ยาว 4.00 ม.	10.00	ต้น	120	1,200	60	600	1,800
4	หินใส่กล่องแกรเบียนพร้อมบรรจุ	23.00	ลบม.	650	14,950	150	3,450	18,400
5	หินใส่กล่องแมทเทรสพร้อมบรรจุ	17.00	ลบม.	650	11,050	150	2,550	13,600
6	Geotextile ชนิดกรอง 200 กรัม/ตร.ม.	110.00	ตร.ม.	55	6,050	12	1,320	7,370
รวมเงิน								184,875
FactorF = 1.2491								230,927
ประมาณราคา								23,927

หมายเหตุ

สองหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน

FACTOR F = 1.2491

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี


เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %




(นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจตุร จันทน์จำปา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกิตตินันท์ กิจรุ่งวัฒนากร)

กรรมการกำหนดราคากลาง