


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านท่าจูด หมู่ที่ ๓ ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
๒. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า
๓. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๔. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒,๐๘๔,๐๐๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. ลักษณะงานโดยสังเขป ขยายเขตจำหน่ายน้ำ
๖. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒,๒๒๙,๘๘๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๗.๑ ประเภทรานทาง เป็นเงิน ๒,๒๒๙,๘๘๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายมานิต อินทรประเสริฐ

ประธานกรรมการ



นายเมธี เพชรอนันต์

กรรมการ



นายธีระวุฒิ พังแพร่

กรรมการ




บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านท่าจูด หมู่ที่.3 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านท่าจูด หมู่ที่.3 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา				
	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า				
1	ประเภทงานทาง				
	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แบบเลขที่ 2560(07) ตป.02(11)	1,623,192	1.3749	2,231,727	
	รวมประเภทงานทาง	1,623,192	1.3749	2,231,727	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			2,231,727	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,229,880	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	สองล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน		2,084,000.00	(ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		145,880.00	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 0%,ประกันผลงานหัก 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


(นายมานิต อินทรประเสริฐ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


.....
(นายเมธี เพชรอนันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


.....
(นายธีระวุฒิ พังแพร่)
กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
บ้านท่าจูด หมู่ที่ 3 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า

2560(07)ดป01(11)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	350	ม.	129	45,150	81	28,350	73,500
2	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	2,644	ม.	275	727,100	107	282,908	1,010,008
3	ท่อ G/S Ø 1"	1	ม.	85	85	9	9	94
4	ท่อ S/P (ปลอก วางท่อ) Ø 200 มม.	20	ม.	1,464	29,280	131	2,620	31,900
5	ท่อ S/P (ปลอก วางท่อ) Ø 250 มม.	58	ม.	1,901	110,258	162	9,396	119,654
6	ท่อ S/P ชนิดบนดิน Ø 150 มม.	31	ม.	1,516	46,996	108	3,348	50,344
7	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ทึบกัญแจ Ø 100 มม.	1	ชุด	5,330	5,330	440	440	5,770
8	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ทึบกัญแจ Ø 150 มม.	2	ชุด	7,840	15,680	660	1,320	17,000
9	ข้อโค้ง 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 150 มม.	2	ตัว	1,750	3,500	390	780	4,280
10	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้ง 90 Ø 100 มม.	1	จุด	125	125	-	-	125
11	ข้อโค้ง 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 150 มม.	12	ตัว	2,020	24,240	390	4,680	28,920
12	หน้างานเหล็กเหล็ว Ø 150 มม.รวมค่าเชื่อม	20	ตัว	1,627	32,540	-	-	32,540
13	หน้างานดาบอด Ø 100 มม.	1	ตัว	295	295	-	-	295
14	หน้างานดาบอด Ø 150 มม.	1	ตัว	505	505	-	-	505
15	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 100 มม.	1	ตัว	290	290	-	-	290
16	เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ้กดาว Ø 150 มม.	7	ชุด	10,473	73,311	1,200	8,400	81,711
17	แอร่วาลว Ø 1"	4	ตัว	2,930	11,720	110	440	12,160
18	ป้อแอร่วาลว	1	ป้อ	4,800	4,800	300	300	5,100
19	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ	15	ตัว	240	3,600	50	750	4,350
20	मुखอง	1	ชุด	4,000	4,000	-	-	4,000
21	ชุดดับเพลิง Ø 4"	2	ชุด	13,800	27,600	-	-	27,600
22	ค่าซ่อมคอนกรีต	17	ตร.ม.	470	7,990	50	850	8,840
23	ค่าซ่อมลาดยาง	6	ตร.ม.	440	2,640	30	180	2,820
24	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (ม./500 ม.)	3	-	0	0	900	2,700	2,700
25	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(ม./1000 ม.)	2.99	-	0	0	150	449	449.10
26	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(ตะกั่วป่า)	3	เที่ยว	14,235	41,993	-	-	41,993
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
รวมเงิน								1,623,192.35
Factor F = 1.3749								2,231,727.16
Say								2,229,880.00
คิดเป็นเงิน (ไม่รวมภาษี 7%)								2,084,000.00
ภาษี 7%								145,880.00

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3749

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

(สองล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %


 (นายมานิต อินทรประเสริฐ)
 หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๑
 ประธานกรรมการ


 (นายเมธี เพชรอนันต์)
 วิศวกร ๔
 กรรมการ


 (นายธีรวัฑฒ์ พังแพร่)
 นายช่างโยธา ๕
 กรรมการ