

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงระบบน้ำดิบและผนังกันดินโรงสูบน้ำแรงต่ำสถานีผลิตน้ำบ้านด่าน กปภ.สาขาอรัญประเทศ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานแหล่งน้ำ กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงระบบน้ำดิบและผนังกันดินโรงสูบน้ำแรงต่ำสถานีผลิตน้ำบ้านด่าน กปภ.สาขาอรัญประเทศ ซึ่งประกอบด้วย

- | | |
|--|-------------|
| ๓.๑ งานดิน ,งานป้องกันการกัดเซาะ (คอนกรีตล้นบนหินใหญ่หนา ๐.๓๐ ม.และหินทิ้งหนา ๐.๔๐ ม.)
ตามแบบเลขที่ PWA ๑ - ๕๙ AR ๐๑๒ (๑/๒) | จำนวน ๑ งาน |
| ๓.๒ งาน บันไดคสล. วางบนดิน
ตามแบบเลขที่ PWA ๑ - ๕๙ AR ๐๑๒ (๑/๒) | จำนวน ๑ งาน |
| ๓.๓ ก่อสร้างฝายคอนกรีตล้นบนหินใหญ่ บนดินถมอัดแน่น
ตามแบบเลขที่ PWA ๑ - ๕๙ AR ๐๑๒ (๒/๒) | จำนวน ๑ งาน |
| ๓.๔ งานอื่นๆ ตามแบบเลขที่ PWA ๑ - ๕๙ AR ๐๑๒ (๑/๒ - ๒/๒) | |

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณและราคา (แบบ ปร.๔)	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ ข)	จำนวน	-	แผ่น
๕.๔ แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)	จำนวน	-	แผ่น
๕.๕ แบบสรุปราคางานก่อสร้างชลประทาน	จำนวน	-	แผ่น
๕.๖ แบบสรุปราคางานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	จำนวน	-	แผ่น
๕.๗ แบบประมาณการราคากลางอื่น ๆ	จำนวน	-	แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๖.๑ นาย โอลุทธิ์ นักรธรรม หัวหน้างาน ๘ งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต กรค.กปภ.ข.๑๑
- ๖.๒ นายคมสันต์ หุมแพง วิศวกร ๕ กรจ.กปภ.ข.๑
- ๖.๓ นายพิชาน วีระพงษ์ วิศวกร ๔ กผว.กปภ.ข.๑

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงระบบน้ำดิบและผนังกันดินโรงสูบน้ำแรงต่ำ สถานีผลิตน้ำบ้านด่าน

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุตรดิตถ์

แบบเลขที่ PWA1-59 AR012 (1/2 - 2/2)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานแหล่งน้ำ กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559

หน่วย:บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	-	-	-	
2	งานก่อสร้างทาง	-	-	-	
3	งานก่อสร้างชลประทาน	418,782.89	1.3226	553,882.25	
4	งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	4,260,921.84	1.2468	5,312,517.35	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....15.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....10.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมราคาค่าก่อสร้าง 5,866,399.60

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 5,482,616.45


SAY 5,450,000.00

สรุปราคาค่าก่อสร้าง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 5,450,000.00

ประธานกรรมการ 

นาย โออุทธิ์ นักรธรรม

หัวหน้างาน 8 งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต กรต.กปภ.ข.1

กรรมการ 

นาย คมสันต์ ทุมแพง

วิศวกร 5 กรจ. กปภ.ข.1

กรรมการ 

นาย พิชาน วีระพงษ์

วิศวกร 4 กผว.กปภ.ข.1

สรุปค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2559

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบทักน้ำดิบและผนังกันดินโรงสูบน้ำแรงต่ำ สถานีผลิตน้ำบ้านด่าน

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุไรประเทศ

แบบเลขที่ PWA1-59 AR 012 (1/2 - 2/2)

วันที่ 4-ส.ค.-59

ค่าน้ำมันดีเซล 23.09 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
		หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก							
1.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	275	2,223.00	611,325.00	306	84,150.00	695,475.00
1.2	งานคอนกรีตล้นบนพื้นใหญ่	ลบ.ม.	1,049	2,383.88	2,500,690.12	-	-	2,500,690.12
1.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB Ø 6 มม.	กก.	3,266	26.52	86,614.32	4.1	13,390.60	100,004.92
1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต DB Ø 12 มม.	กก.	6,573	23.15	152,164.95	3.3	21,690.90	173,855.85
1.6	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.00	1,625.00	1,625.00	-	-	1,625.00
1.7	งานไม้แบบ	ตร.ม.	883	490.65	433,243.95	-	-	433,243.95
1.8	ค่าแรงแบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	1,766	-	-	133.0	234,878.00	234,878.00
1.9	วางระบายตะกอน	ม.	11.50	8,250.00	94,875.00	-	-	94,875.00
1.10	บันได ค.ส.ล. วางบนดิน	ม.	30.20	870.00	26,274.00	-	-	26,274.00
	รวมข้อ 1				3,906,812.34		354,109.50	4,260,921.84
	งานชลประทาน							
2	งานดิน,งานป้องกันกัดเซาะ และงานอื่น ๆ							
2.1	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	3,038	-	-	40.0	121,520.00	121,520.00
2.2	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	1,117	-	-	98.0	109,466.00	109,466.00
2.4	งานหินทิ้ง หนา 0.40 ม.	ลบ.ม.	163	784.03	127,796.89	-	-	127,796.89
2.5	งานจัดหาและติดตั้ง รั้วระบายน้ำซึม	จุด	33	1,000	33,000.00	-	-	33,000.00
2.6	ไม้เนื้อแข็งกันประตุน้ำขนาด 1 1/2" x 6" x 0.80 ม.	แผ่น	10	200	2,000.00	-	-	2,000.00
2.7	งานฉันทันระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	-	-	15,000.0	15,000.00	15,000.00
2.8	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	-	-	10,000.0	10,000.00	10,000.00
	รวมข้อ 2				162,796.89		255,986.00	418,782.89
	รวมข้อ 1 - 2				4,069,609.23		610,095.50	4,679,704.73

ประธานกรรมการ

นาย โออุทธิ์ นักรวม

หัวหน้างาน 8 งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต กรค.กปภ.ข.1

กรรมการ

นาย คมสันต์ ชุมแพง

วิศวกร 5 กรจ. กปภ.ข.1

กรรมการ

นาย พิธาน วีระพงษ์

วิศวกร 4 กผว.กปภ.ข.1