



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ช.หน้าโรงเรียนบริหารธุรกิจ ม.๑ ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๙๗๘,๐๐๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒,๑๑๖,๕๖๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๒,๑๑๖,๕๖๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
นางสาวมณฑี สิทธิคุณ ประธานกรรมการ
นายชลินธร ชานะมัย กรรมการ 
นายธีระวุฒิ พังแพร่ กรรมการ  ธีระวุฒิ

สรุปประมาณราคา

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ช.หน้าโรงเรียนบริหารธุรกิจ ม.1 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
1.1		
	รวมข้อ 1 งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-
	Factor F. (-)	
	รวมเป็นเงิน	-
2	งานก่อสร้างทาง	
2.1	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ช.หน้าโรงเรียนบริหารธุรกิจ ม.1 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	1,608,858.00
	ตามแบบเลขที่ 2560(15)กส(09)(13)	
	รวมข้อ 2 งานก่อสร้างทาง	1,608,858.00
	Factor F. (เงินจ่ายล่วงหน้า 10%, เงินประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%ต่อปี, VAT 7%)	1.3323
	รวมเป็นเงิน	2,143,481.51
3	งานก่อสร้างอาคาร	
3.1		
	รวมข้อ 3 งานก่อสร้างอาคาร	-
	Factor F. (-)	
	รวมเป็นเงิน	-
	รวมเงินทั้งโครงการ	2,143,481.51
	SAY(รวม VAT)	2,116,460
	หรือคิดเป็นเงิน (ไม่รวม VAT)	1,978,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	138,460.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวมณฑดี สิทธิคุณ)

รท.หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๒

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชลินธร ชานะมัย)

วิศวกร ๕

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธีระวุฒิ ทังแพร่)

นายช่างโยธา ๕

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
 โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ
 ช.หน้าโรงเรียนบริหารธุรกิจ ม.1 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

แบบเลขที่ 2560(15)กส(09)(13)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ทึบกัญแจ Ø 150 มม.	7	ชุด	7,840	54,880	660	4,620	59,500
2	แอร์วาล์ว Ø 1"	1	ตัว	2,930	2,930	110	110	3,040
3	บ่อแอร์วาล์ว	1	บ่อ	4,800	4,800	300	300	5,100
4	ชุดดับเพลิง Ø 4"	3	ชุด	13,800	41,400	-	-	41,400
5	ลูกตุ้มถ่วงท่อ Ø 160 มม.	10	ตัว	2,300	23,000	25	250	23,250
6	ท่อ S/P ชนิดใต้ดิน Ø 150 มม.	3	ม.	1,160	3,480	108	324	3,804
7	ค่าเตรียมงานดันท่อตลอด-Sheet pile	1	จุด	27,000	27,000	-	-	27,000
8	ท่อ S/P (ปลอก_ดันท่อตลอด) Ø 250 มม.	8	ม.	1,901	15,208	1,936	15,488	30,696
9	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 10	9	ม.	439	3,951	144	1,296	5,247
10	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	3,130	ม.	275	860,750	107	334,910	1,195,660
11	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 250 มม.	25	ม.	1,901	47,525	162	4,050	51,575
12	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	ชุด	71,299	71,299	5,460	5,460	76,759
13	ค่าซ่อมคอนกรีต	30	ตร.ม.	470	14,100	50	1,500	15,600
14	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	7	-	0	0	900	6,300	6,300
15	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	4	-	0	0	150	600	600
16	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(เกาะสมุย)	3.13	เที่ยว	14,293	44,737	-	-	44,737
17	ค่าเรือข้ามฟาก ไปและกลับ	4	เที่ยว	3,400	13,600	-	-	13,600
18	กัญแจไขประตุน้ำใต้ดิน	1	ชุด	4,990	4,990	-	-	4,990
ราคารับประกันที่ 24.19 บาท								

นายชลิษฐ์ ชานะมัย
 วิศวกร 5
 (ผู้ประมาณราคา)

รวมเงิน	1,608,858
Factor F = 1.3323	2,143,482
ประมาณราคา	2,116,460

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3323
 สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 10 %
 เงินประกันผลงานหัก 0 %

(สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %