



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖

ที่ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การกำหนดราคากลาง

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ที่ กปก.ข.๖ /๕๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ให้ข้าพเจ้า ผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อใช้เป็นราคากลางของงานจ้างเหมา โครงการ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปิงบประมาณ ๒๕๖๐ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) บ้านดอนติว หมู่ ๘, หมู่ ๑๓ ตำบลก้ามปู อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะภูมิพิสัย นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาประมาณราคาของ งานแหล่งน้ำ กองแผนและวิชาการ ตามที่แนบด้วยแล้ว เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงขอ กำหนดราคากลาง เพื่อใช้เป็นราคากลางในการประมูลก่อสร้างจ้างเหมางานนี้เป็นเงิน ๕,๓๙๖,๐๑๐.- บาท (เงินห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นหกพันสิบบาทถ้วน) ซึ่งราคานี้ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว

เรียน เลขาธิการ

เลขาธิการ ก.ค.ช.

4 เลขาธิการ ก.ค.ช. อาคาร ๓
ตึกของกรมการปกครอง กรุงเทพฯ

ช.ม.
๖๓๑๓๗

(นายสุวิทย์ วงศ์สินธุธรรม)

ตำแหน่งงาน ๔ งานพัสดุและบัญชีบริหาร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ชัย เกษศิริกุล)

หัวหน้างาน ๘ งานประมวลข้อมูล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวนิตยา เศรษฐมานพ)

นักบัญชี ๗

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายจักรพงษ์ สุโคตร)

นายช่างโยธา ๖

เว็บไซต์ no. ก.ค.ช. ร.๖

เว็บไซต์ กรมการปกครอง กรุงเทพฯ

เว็บไซต์ กรมการปกครอง กรุงเทพฯ

เว็บไซต์ กรมการปกครอง กรุงเทพฯ

๖๓๑๓๗

(นางภัทราภรณ์ ต่างประโคน)

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

เห็นชอบ

(นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วแสนชัย)

ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖

๑๐ ต.ค. ๒๕๕๙

ตาราง ปพข.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปิงปประมาณ ๒๕๖๐ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) บ้านดอนดี
หมู่ ๘ หมู่ ๑๓ ตำบลก้ามปู อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะภูมิพิสัย

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๐๔๓,๐๐๐.- (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕,๓๙๖,๐๑๐.- (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ไบสรูปราคากลางงานก่อสร้าง ๑ แผ่น


๕.๒ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน ๓ แผ่น

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายมนต์ชัย เกาพิชญกุล

๖.๒ นางสาวนัตยา เศรษฐมานพ

๖.๒ นายจักรพงษ์ สุโคตร


(นายมนต์ชัย เกาพิชญกุล)
หัวหน้างาน ๘ งานประมวลข้อมูล

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

รายละเอียดประมาณการ

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2560 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)


งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนตัว หมู่ 8 , หมู่ 13 ตำบลก้ามปู อำเภอพยุหะภูมิพิสัย


จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขา พยุหะภูมิพิสัย


ตามแบบเลขที่ กปภ ข.6/12/2560(1/7-7/7),SD14A/012,015,017,022,SD14B/002,SD14C/013,021,SD14D/024,รายการต่อท้ายสัญญา

แผ่นที่ 31/3
เลขที่ 18/60

ลำดับ	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	ท่อและอุปกรณ์ Ø 250 มม.							
	- ท่อปลอก S ขนาด 250 มม. (ขุดวาง)	เมตร	54	1,901	102,654	162	8,748	111,402
	รวมข้อ 1				102,654		8,748	111,402
2	ท่อและอุปกรณ์ Ø 200 มม.							
	- ท่อปลอก S ขนาด 200 มม. (ขุดวาง)	เมตร	39	1,464	57,096	131	5,109	62,205
	รวมข้อ 2				57,096		5,109	62,205
3	ท่อและอุปกรณ์ Ø 150 มม.							
	- ท่อ S ขนาด 150 มม. ชนิดใต้ดิน	เมตร	6	1,160	6,960	108	648	7,608
	- ท่อ S ขนาด 150 มม. ชนิดบนดิน	เมตร	16	1,516	24,256	108	1,728	25,984
	- ท่อ PVC ขนาด 150 มม. ชั้น 8.5	เมตร	6,376	280	1,785,280	72	459,072	2,244,352
	- ประตูน้ำใต้ดิน ขนาด 150 มม. (ครบชุด)	ชุด	7	7,840	54,880	660	4,620	59,500
	- Combinateion Air Valve ขนาด Ø2" (ครบชุด)	ชุด	2	16,000	32,000	-	-	32,000
	- สามทางหน้างาน ขนาด 150 มม.	ตัว	1	2,575	2,575	390	390	2,965
	- สามทางลดหน้างาน ขนาด 150x100 มม.	ตัว	7	2,390	16,730	390	2,730	19,460
	- สามทางลดป่ากระชังหน้างานกลาง ขนาด 150x100 มม.	ตัว	8	2,450	19,600	390	3,120	22,720
	- โคง 45 องศา หน้างาน ขนาด 150 มม.	ตัว	4	2,020	8,080	390	1,560	9,640
	- หน้างานเหล็กเหนียว ขนาด 150 มม.	ตัว	14	1,627	22,778	-	-	22,778
	- สามทางวาย 45 หน้างาน ขนาด 150 มม.	ตัว	1	-	-	390	390	390
	- สามทางวาย 45 หน้างาน ขนาด 150x100 มม.	ตัว	1	-	-	390	390	390
	- ท่อนสันปลายหน้างาน+ป่ากระชัง ขนาด 150 มม.	ตัว	18	1,415	25,470	390	7,020	32,490
	- ท่อลดหน้างาน ขนาด 150x100 มม.	ตัว	1	1,520	1,520	390	390	1,910
	- รัศแยกเหล็กหล่อใช้กับท่อ PVC. 150 * 2"	ชุด	4	770	3,080	390	1,560	4,640
	- หน้างานตาบอด ขนาด 150 มม.	ตัว	2	505	1,010	-	-	1,010
	- นี้อด + ประกันยาง ขนาด 150 มม.	ชุด	41	380	15,580	-	-	15,580
	รวมข้อ 3				2,019,799		483,618	2,503,417


(นายมนต์ชัย เกาพิชญกุล)
หัวหน้างานประมวลข้อมูล
ประธานฯ


(นางสาวนาถยา ธรรมภูมิกานท์)
นักบัญชี 7
กรรมการฯ


(นายจักรพงษ์ สุโคตร)
นายช่างโยธา 6
กรรมการฯ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

รายละเอียดประมาณการ

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2560 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนตัว หมู่ 8 , หมู่ 13 ตำบลกัมป อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย

จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ยักษ์ภูมิพิสัย

ตามแบบเลขที่ กปก ข.6/12/2560(1/7-7/7),SD14A/012,015,017,022,SD14B/002,SD14C/013,021,SD14D/024,รายการต่อท้ายสัญญา

แผ่นที่ 3/3

เลขที่ 18/60

ลำดับ	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
4	ท่อและอุปกรณ์ Ø 100 มม.							
	- ท่อปลอก GS ขนาด Ø4" มม. (ขุดวาง)	เมตร	8	490	3,920	240	1,920	5,840
	- ท่อ PVC ขนาด 100 มม.ชั้น 8.5	เมตร	3,792	134	508,128	59	223,728	731,856
	- ประคุน้ำใต้ดิน ขนาด 100 มม. (ครบชุด)	ชุด	16	5,330	85,280	440	7,040	92,320
	- หัวดับเพลิง ขนาด 100 มม. (ครบชุด)	ชุด	9	13,800	124,200	-	-	124,200
	- สามทางหน้างาน ขนาด 100 มม.	ตัว	3	1,460	4,380	260	780	5,160
	- สามทางป่ากระชัง ขนาด 100 มม.	ตัว	1	1,520	1,520	260	260	1,780
	- สามทางป่ากระชังหน้างานกลาง ขนาด 100 มม.	ตัว	9	1,415	12,735	260	2,340	15,075
	- โค้ง 90 องศา หน้างาน ขนาด 100 มม.	ตัว	2	970	1,940	260	520	2,460
	- โค้ง 90 ป่ากระชัง ขนาด 100 มม.	ตัว	12	1,185	14,220	260	3,120	17,340
	- โค้ง 45 ป่ากระชัง ขนาด 100 มม.	ตัว	1	1,150	1,150	260	260	1,410
	- ท่อนสั้นปลายหน้างาน+ป่ากระชัง ขนาด 100 มม.	ตัว	21	820	17,220	260	5,460	22,680
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน ขนาด 100 มม.	ตัว	4	290	1,160	-	-	1,160
	- รัตแยกเหล็กหล่อใช้กับท่อ PVC. 100*1 1/2"	ชุด	1	470	470	260	260	730
	- นีต + ประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	47	230	10,810	-	-	10,810
	- หน้างานตาบอด ขนาด 100 มม.	ตัว	1	295	295	-	-	295
	รวมข้อ 4				787,428		245,688	1,033,116
5	ท่อและอุปกรณ์ Ø 50 มม.							
	- ท่อ P.B. 50 มม. SDR. 13.5	เมตร	645	187	120,615	21	13,545	134,160
	- ประคุน้ำทองแดงเงือ ขนาด Ø2" มอก. (ครบชุด)	ชุด	9	1,482	13,338	220	1,980	15,318
	- ฝาครอบประคุน้ำเหล็กหล่อ (ครบชุด)	ชุด	9	1,500	13,500	-	-	13,500
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก P.B. 50 มม.	ตัว	39	358	13,962	-	-	13,962
	- ข้องอ P.B. 90 องศา ขนาด 50 มม.	ตัว	21	372	7,812	-	-	7,812
	รวมข้อ 5				169,227		15,525	184,752

(นายมนต์ชัย เก้าพิชญกุล)
หัวหน้างานประมวลข้อมูล
ประธานฯ

(นางสาวนาคยา เศรษฐมานพ)
นักบัญชี 7
กรรมการฯ

(นายจักรพงษ์ สุโคตร)
นายช่างโยธา 6
กรรมการฯ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

รายละเอียดประมาณการ

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2560 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านคอนตัว หมู่ 8 , หมู่ 13 ตำบลก้ามปู อำเภอยะผิงบุรี


จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขา พยัคฆภูมิพิสัย


ตามแบบเลขที่ ทปภ ข.6/12/2560(1/7-7/7),SD14A/012,015,017,022,SD14B/002,SD14C/013,021,SD14D/024,รายการต่อท้ายสัญญา


แผ่นที่ 3/3

เลขที่ 18/60

ลำดับ	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
6	ท่อและอุปกรณ์ Ø 40 มม.							
	- ท่อ P.B. 40 มม. SDR. 13.5	เมตร	85	130	11,050	15	1,275	12,325
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก P.B. 40 มม.	ตัว	3	221	663	-	-	663
	- ข้องอ P.B. 90 องศา ขนาด 40 มม.	ตัว	1	209	209	-	-	209
	- ฝาอุดท่อ P.B. 40 มม.	ตัว	1	128	128	-	-	128
	รวมข้อ 6				12,050		1,275	13,325
7	อื่นๆ							
	- เสารับท่อเหล็ก 150 มม. ระยะห่างไม่เกิน 10 ม.	ชุด	2	7,880	15,760	1,960	3,920	19,680
	- ตุ๊กตารับท่อ 150 มม.	ชุด	2	2,973	5,946	-	-	5,946
	- แท่นคอนกรีตรับอุปกรณ์	แท่น	25	240	6,000	60	1,500	7,500
	- นํ้ายาทาท่อ PVC	กป.	26	210	5,460	-	-	5,460
	- ค่าขนส่งรถ 10 ล้อ (กทม.- อ.พยัคฆฯ จ.มหาสารคาม)	เหมา	1	-	-	79,171	79,171	79,171
	- ค่าแรงตัดประสานท่อ ขนาด 150 มม.	จุด	1	-	-	600	600	600
	- ค่าทดสอบเส้นท่อขนาด 100-200 มม.ต่อ 500 ม.	ช่วง	20	-	-	900	18,000	18,000
	- ค่าคลอรีนล้างท่อขนาด 100-200 มม.ต่อ 1000 ม.	ช่วง	10	-	-	150	1,500	1,500
	- ค่าขอมถนอมลาดยาง	ตร.ม.	20	260	5,200	65	1,300	6,500
	- ค่าขอมถนอม คสล. *	ตร.ม.	30	380	11,400	90	2,700	14,100
	- ค่าซ่อมทางเท้าคอนกรีต	ตร.ม.	20	220	4,400	55	1,100	5,500
	รวมข้อ 7				54,166		109,791	163,957
	รวมเป็นเงิน ข้อ1+2+3+4+5+6+ข้อ7				3,202,420		869,754	4,072,174


(นายมนต์ชัย นาพิชญกุล)
หัวหน้างานประมวลข้อมูล
ประธานฯ


(นางสาวนาถยา เศรษฐนามา)
นักบัญชี 7
กรรมการฯ


(นายจักรพงษ์ สุโคตร)
นายช่างโยธา 6
กรรมการฯ