

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนน อบต.ท่าไข่ หมู่ ๗,๘ และ ๑๐ ตำบลท่าไข่ อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ กองแผนและวิชาการ

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๐๖,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)...

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓,๕๓๗,๔๒๐.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง จำนวน ๓ แผ่น

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวัฒนา กิติโสภาคกุล ประธานกรรมการ

๖.๒ นายศภัทร อยู่สอน กรรมการ

๖.๓ นายสหจร เศรษฐาภิวัตติกุล กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนน อบต.ท่าไข่ หมู่ ๗,๙ และ ๑๐ ตำบลท่าไข่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา

แบบเลขที่ PWA ๑-๖๐ CC๐๐๔ (๑/๔-๔/๔)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานโครงการก่อสร้าง ๒ กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑

แบบ ปร.๕ ที่แบบ มีจำนวน ๔ หน้า

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานก่อสร้างอาคาร	-	-	-	
๒	งานก่อสร้างทาง	๒,๖๕๒,๖๘๗	๑.๓๖๐๓	๓,๖๐๘,๔๕๐	
๓	งานก่อสร้างชลประทาน	-	-	-	
๔	งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๑๕.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๑๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				

รวมราคาค่าก่อสร้าง

๓,๖๐๘,๔๕๐

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓,๖๐๘,๔๕๐

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓,๓๗๒,๓๘๓


SAY (เท่าบประมาณ)

๓,๓๐๖,๐๐๐

สรุปราคาค่าก่อสร้าง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓,๓๐๖,๐๐๐


ประธานกรรมการ



นายวัฒนา กิติยโสกุล

หัวหน้างาน ๘ งานโครงการก่อสร้าง ๒ กผว. กปภ.ช.๑


กรรมการ



นายศภัทร อยู่สอน

วิศวกร ๖ งานโครงการก่อสร้าง ๒ กผว. กปภ.ช.๑

กรรมการ



นายสทจร เศรษฐราภิวัตติกุล

ช่างฝีมือ ๔ กรค. กปภ.ช.๑

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน:งานท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนน อบค.ท่าไข่ หมู่ 7, 9 และ 10 ตำบลท่าไข่ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา

แบบเลขที่ PWA1-60 CC004 แผ่นที่ (1/4 - 4/4)

สถานที่ก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานโครงการก่อสร้าง 2 กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

วันที่

หน่วย : บาท

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
I รายการท่อ , อุปกรณ์						
		ท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	1,519	129	195,951
		ท่อ HDPE ขนาด 160 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	4,464	275	1,227,600
		ท่อเหล็ก S ชนิดบนดิน ขนาด 150 มม.	ม.	92	1,516	139,472
		ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	2	5,330	10,660
		ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 150 มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	3	7,840	23,520
		ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	6	13,800	82,800
		แอร์วาล์ว ขนาด 1" (เดี่ยว)	ตัว	2	2,930	5,860
		หน้างาน+STUB END ขนาด 110 มม.	ชุด	11	593	6,523
		หน้างาน+STUB END ขนาด 160 มม.	ชุด	6	1,148	6,888
		หน้างานเหล็กเหนียว ขนาด 150 มม.	แผ่น	38	1,627	61,826
		หน้างานเหล็กหล่อ ขนาด 100 มม.	แผ่น	2	290	580
		หน้างานดาบอด ขนาด 100 มม.	แผ่น	3	295	885
		หน้างานดาบอด ขนาด 150 มม.	แผ่น	3	505	1,515
		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	16	230	3,680
		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 150 มม.	ชุด	44	380	16,720
		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 110 มม. PN6	ตัว	3	969	2,907
		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 160 มม. PN6	ตัว	13	1,733	22,529
		ข้อโค้ง 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 150 มม.	ตัว	8	2,020	16,160
		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 150 x 100 x 150 มม.	ตัว	2	2,390	4,780
		ข้อโค้ง PE 45 องศา ขนาด 160 (PN 6)	ตัว	6	588	3,528
		ข้อโค้ง PE 90 องศา ขนาด 160 (PN 6)	ตัว	2	743	1,486
		สามทาง PE ขนาด 110 x 110 x 110 มม. ปลายเรียบ PN 6	ตัว	2	462	924
		สามทาง PE ขนาด 160 x 110 x 160 มม. ปลายเรียบ PN 6	ตัว	6	841	5,046
		สามทาง PE ขนาด 160 x 160 x 160 มม. ปลายเรียบ PN 6	ตัว	2	987	1,974
		เสารับท่อ A/C พร้อมเหล็กรัด ขนาด 150 มม.	คัน	3	1,590	4,770
		เหล็กยึดกับราวสะพานขนาด 150 มม.	ชุด	34	1,350	45,900
		ค่าแทนคอนกรีตยึดโค้ง 45 องศา ขนาด 150 มม.(แนวราบ)	จุด	6	100	600
		ค่าแทนคอนกรีตยึดโค้ง 90 องศา ขนาด 150 มม. (แนวราบ)	จุด	2	150	300
		ค่าแทนคอนกรีตยึดโค้ง 45 องศา ขนาด 150 มม.(แนวตั้ง)	จุด	4	120	480
		ค่าแทนคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 100 มม.	จุด	2	90	180

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน:งานท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนน อบต.ท่าไข่ หมู่ 7, 9 และ 10 ตำบลท่าไข่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

การประสานงานภูมิภาคนครราชสีมาจะแจ้งทราบ

แบบเลขที่ PWA1-60 CC004 แผ่นที่ (1/4 - 4/4)

สถานที่ก่อสร้าง การประสานงานภูมิภาคนครราชสีมาจะแจ้งทราบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานโครงการก่อสร้าง 2 กองแผนและวิชาการ การประสานงานภูมิภาคนครราชสีมา

วันที่

หน่วย : บาท

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
		ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 150 มม.	จุด	10	150	1,500
		แผ่นคสล.หล่อสำเร็จ วางเหนือท่อขนาด 100 มม.	เมตร	5	330	1,650
		แผ่นคสล.หล่อสำเร็จ วางเหนือท่อขนาด 150 มม.	เมตร	44	350	15,400
		ค่าคอนกรีตยึดฝาครอบประตุน้ำ	จุด	5	100	500
		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 100 มม.(ผิวจราจร)	ม.	5	140	700
		ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 150 มม.(ผิวจราจร)	ม.	44	160	7,040
		ค่าซ่อมถนนลาดยาง	ตร.ม.	6	310	1,860
		ค่าซ่อมถนนคอนกรีต	ตร.ม.	6	500	3,000
		ค่าซ่อมทางเท้าคอนกรีต	ตร.ม.	30	250	7,500
		รวมข้อ 1				1,935,194
		ค่าแรงงาน				
		ค่าแรงวางท่อเหล็ก S ขนาด 150 มม.	ม.	92	90.00	8,280
		ค่าแรงวางท่อ PE ขนาด 110 มม. (ลึก 0.60 ม.)	ม.	1,519	88.00	133,672
		ค่าแรงวางท่อ PE ขนาด 160 มม. (ลึก 0.60 ม.)	ม.	4,464	116.00	517,824
		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 100 มม.	ตัว	2	440.00	880
		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 150 มม.	ตัว	3	660.00	1,980
		ค่าแรงติดตั้งแอร์วาล์ว ขนาด 1"	ตัว	2	110.00	220
		ค่าแรงติดตั้งชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม.	ตัว	1	440.00	440
		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 100 มม.	ตัว	5	260.00	1,300
		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 150 มม.	ตัว	39	390.00	15,210
		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 110 มม.	จุด	11	180.00	1,980
		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 160 มม.	จุด	6	240.00	1,440
		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 100 มม.(บ./1000 ม.)	ม.	1,519	150/1000	300
		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 150 มม.(บ./1000 ม.)	ม.	4,556	150/1000	750
		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 100 มม. (บ./500 ม.)	ม.	1,519	900/500	3,600
		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 150 มม. (บ./500 ม.)	ม.	4,556	900/500	9,000
		ค่าแรงตัดถนนลาดยาง	เมตร	16	30.00	480
		ค่าแรงตัดถนน คสล.	เมตร	89	50.00	4,450
		รวมข้อ 2				721,411
		ค่าขนส่ง กทม.- ฉะเชิงเทรา รถบรรทุก 10 ล้อ	เที่ยว	9	1,743.00	15,687

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน:งานต่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนน อบต.ท่าไข่ หมู่ 7, 9 และ 10 ตำบลท่าไข่ อําเภอมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา

แบบเลขที่ PWA1-60 CC004 แผ่นที่ (1/4 - 4/4)

สถานที่ก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานโครงการก่อสร้าง 2 กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

วันที่

หน่วย : บาท

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
		รวมข้อ 1 + 2 + 3				2,652,687
		(แฟกเตอร์ F) x ข้อ 4 (รวม VAT)		1.3603		3,608,450
		รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (ไม่รวม VAT)				3,372,383
		สามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน				
		รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (ไม่รวม VAT)				3,372,383
		รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเท่างบประมาณ (ไม่รวม VAT)		SAY		3,306,000
		สามล้านสามแสนหกพันบาทถ้วน (ไม่รวม VAT)				

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ