

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณโรงพยาบาลทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๒๑๐,๐๐๐.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓,๒๑๐,๐๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง เอกสารแนบ กองแผนและวิชาการ

๕.๑.....

๕.๒.....

๕.๓.....

๕.๔.....

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ เป็นประธานกรรมการ

๖.๒ หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๒ เป็นกรรมการ

๖.๓ นายสุภณัฐ ศรีสุวรรณ วิศวกร ๔ เป็นกรรมการ



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ที่ มท ๕๕๔๒๐-๑ / - วันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๐
เรื่อง กำหนดราคากลางงานจ้างเหมา

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ที่ ๓๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ให้ข้าพเจ้าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณโรงพยาบาล
ทับสะแก อำเภอบ้านลาด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการพิจารณาจากเอกสารประกวดราคาโดยยึดถือหลักเกณฑ์
การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาดังกล่าว เป็นเงินรวมทั้งสิ้น
๓,๒๑๐,๐๐๐.- บาท (เงินสามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
งานมี ๑ งาน และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๒๐ วัน ประกอบด้วย รายละเอียดบัญชีแสดงวัสดุและราคา
ก่อสร้างตามแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผอ.กพร.

เพื่อดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสาธิต เรืองขจร)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

นายจักรพงษ์ ศำจันทน์

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓

15 ก.พ. 2560

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายชินทร์ คำกลิ่น)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๒

เรียน นาง.พัสดุฯ

เพื่อดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายศุภณัฐ ศรีสุวรรณ)

วิศวกร ๔

16 ก.พ. ๖๐

(นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี)

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
รายละเอียดประมาณการ
งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ โรงพยาบาลทับสะแก
อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ปช.59 - 057/1-3 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน

ลำดับ	รายการ / ขนาด	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน
				(บาท)	(บาท)
1	ค่าท่อและ อุปกรณ์				
1.1	ค่าท่อ				
	- ท่อ HDPE 80 dia. 160 มม. PN 6	749	เมตร	327	244,923
	- ท่อ S dia 150 mm.(บนดิน)	513	เมตร	1,516	777,708
	- ท่อ S dia 150 mm.(ใต้ดิน)	75	เมตร	1,160	87,000
	- ท่อ S dia 250 mm.(ปลอก ชุดวาง)	18	เมตร	1,901	34,218
	รวมค่าใช้จ่าย ตามข้อ 1.1)				1,143,849
1.2	ค่าอุปกรณ์				
	- แอร์วาล์ว dia.25 มม.	4	ชุด	2,930	11,720
	- ชุดดับเพลิง dia.100 มม.	1	ชุด	13,800	13,800
	- ประตุน้ำใต้ดิน dia.150 มม. + ทึบถูญแจ	1	ชุด	7,840	7,840
	- สามทางหน้างาน 3 ด้าน dia.150*150*150มม.	1	ตัว	2,575	2,575
	- สามทางหน้างาน 3 ด้าน dia.150*100*150มม.	5	ตัว	2,390	11,950
	- โค้ง 45 หน้างานสองด้าน dia. 150 มม.	16	ตัว	2,020	32,320
	- โค้ง 90 หน้างานสองด้าน dia. 150 มม.	1	ตัว	1,750	1,750
	- ท่อนสั้นหน้างานปลายประกะหลัง dia.150 มม.	2	ตัว	1,415	2,830
	- หน้างานกลิ้งเกลียวใน dia. 100 มม.	4	ตัว	290	1,160
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia.150 มม.	163	ตัว	1,627	265,201
	- หน้างานตาบอด dia. 150 มม.	1	ตัว	505	505
	- น็อต+สกรู+ปะเก็นยาง dia.100 มม.	5	ชุด	230	1,150
	- น็อต+สกรู+ปะเก็นยาง dia.150 มม.	104	ชุด	380	39,520
	- Stub-End & Backing Ring dai. 160 มม.	4	ชุด	1,237	4,948
	- น็อต+สกรู+ปะเก็นยางยึด Stub-End dia.160 มม.	4	ชุด	396	1,584
	รวมค่าใช้จ่าย (ตามข้อ 1.2)				398,853
	รวมค่าใช้จ่าย ตามข้อ 1				1,542,702


คุณรัฐ ศรีสุวรรณ
วิศวกร


(นายसान เรืองขจร)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ


นายสาน เรืองขจร
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ผู้ประมาณการ

ผู้ตรวจ


หัวหน้างาน

๒

รายละเอียดประมาณการ
งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ โรงพยาบาลทับสะแก
อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ปช.59 - 057/1-3 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน

ลำดับ	รายการ / ขนาด	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน
				(บาท)	(บาท)
2	ค่าแรงงานและสิ่งก่อสร้าง				
2.1	ค่าแรงงาน				
	- ท่อ HDPE 80 dia. 160 มม. PN 6	749	เมตร	116	86,884
	- ท่อ S dia 250 mm.(ปลอก ขุดวาง)	18	เมตร	162	2,916
	- ท่อ S dia 150 mm.(ใต้ดิน)	75	เมตร	90	6,750
	- ท่อ S dia 150 mm.(บนดิน)	513	เมตร	90	46,170
	- ค่าแรงงานติดตั้งประตุน้ำ dia 150 มม.	1	จุด	660	660
	- ค่าแรงงานติดตั้งอุปกรณ์เหล็กหล่อ dia 150 มม.	25	จุด	390	9,750
	- ค่าแรงงานติดตั้งอุปกรณ์เหล็กหล่อ dia 200 มม.	5	จุด	520	2,600
	- ค่าแรงงานเชื่อม STUB END dia.160 mm. PN 6	4	จุด	150	600
	- ค่าทดลองท่อ dia. 100 - 200 mm.	1,337	เมตร	900	2,407
	- ค่าคอร์ริงลึงท่อ dia. 100 - 200 mm.	1,337	เมตร	150	201
	รวมค่าใช้จ่าย (ตามข้อ 2.1)				158,937
2.2	ค่าสิ่งก่อสร้าง				
	- แท่นคอนกรีตยึดประตุน้ำ+หีบกุญแจ dia 150 มม.	1	จุด	255	255
	- แท่นคอนกรีตยึดสามทาง dia 150 มม.	2	จุด	140	280
	- แท่นคอนกรีตยึดข้อโค้ง 90 (แนวนอน) dia 150 มม.	1	จุด	91	91
	- แท่นคอนกรีตยึดข้อโค้ง 45 (แนวตั้ง) dia 150 มม.	8	จุด	574	4,592
	- ก่อสร้างเสา ค.ส.ล รับท่อ ตามแบบเลข SD14C/013	83	ชุด	7,170	595,110
	- ก่อสร้างเสา ค.ส.ล รับท่อ ตามแบบเลข SD14C/018	3	ชุด	38,790	116,370
	- สะพานเหล็กรับท่อตามแบบเลขที่ ปปช.3 -016	40	เมตร	2,800	112,000
	- ซ่อมค.ส.ล	16	ม ²	500	8,000
	รวมเงินค่าใช้จ่าย (ตามข้อ 2.2)				836,698
	รวมเงินค่าใช้จ่าย ข้อ 2				995,635
	รวมเงินค่าใช้จ่าย ข้อ1+ 2				2,538,337
3	FACTOR F	1.3311			840,443
4	รวมค่าใช้จ่าย ข้อ1+2+3				3,378,781
5	ค่าใช้จ่ายรวมภาษี				3,378,781
SAY(รวมภาษี) =3,210,000.- บาท					


ศุภณัฐ ศรีสุวรรณ
วิศวกร


นายสนธิ์ เรืองชอง
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ


(นายสนธิ์ เรืองชอง)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ผู้ประมาณการ

ผู้ตรวจ

หัวหน้างาน