



บันทึกข้อความ

เลขรับ.....
 ลงวันที่ 24
 เวลา 11.45
 งานพัสดุ กปก.ข.5
 เลขที่รับ 1688
 วันที่ 24 เม.ย. 2560
 เวลา 14.00 น.

หน่วยงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖
 ที่ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐
 เรื่อง การกำหนดราคากลาง

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ที่ กปก.ข.๖/๒๑๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานจ้างเหมา โครงการจำกัดตะกอน กปก. สาขาขอนแก่น (พ.) อ.เมือง จ.ขอนแก่น นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรปรับลดราคาในส่วนของค่าขนย้ายเครื่องจักร เนื่องจากค่าขนย้ายเครื่องจักร ได้มีการรวมอยู่ในค่าดำเนินการ Factor F แล้ว จึงขอกำหนดราคากลาง ในการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการนี้ เป็นเงิน ๒,๐๐๗,๓๒๐.- บาท (เงินสองล้านเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งราคานี้ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(Signature)
24 เม.ย. 60

ณ ๓๐. ก.ม.ร. ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

โครงการจำกัดตะกอน กปก. สาขาขอนแก่น (พ.) (นายติลก กิตติภักดีกุล)
 หัวหน้างานโครงสร้าง ๑

มีเงิน จ.ขอนแก่น ๑๓๗,๓๒๐ บาทที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน

๑๐,๐๐๐ บาท มีเงินจากคณะกรรมการต้นเขต ๓๓๗,๓๒๐ บาท

พิจารณาแล้ว เห็นควรปรับลดราคาในส่วนของ
 ค่าขนย้ายเครื่องจักร จึงขอคณะกรรมการต้นเขตฯ ปรับลดเครื่องจักร
 รวมลดในค่าดำเนินการ Factor F แล้ว คณะกรรมการ
 กำหนดราคา เป็นจำนวนเงิน 14,000 บาท ดังนี้

ลงชื่อ กรรมการฯ
 (นายเปรมชิวิน ไตรทิพย์)
 วิศวกร ๕

ที่คณะกรรมการต้นเขตฯ ในโครงการประกวดราคาจ้างเหมา
 จำกัดตะกอน กปก. สาขาขอนแก่น (พ.) มีเงิน
 เป็นเงิน ๒,๐๐๗,๓๒๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ลงชื่อ กรรมการฯ
 (นายศุภวิชญ์ อินทร์ทอง)
 วิศวกร ๔



นี้โดยที่เรียน ๓๐. ก.ม.ร. เขต ๖

ฉบับราคาแล้วตามที่ได้คณะกรรมการต้นเขตฯ เป็นพระคุณยิ่ง

(Signature)
 (นางดวงพร วายุแสง)


หัวหน้างาน 8 งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
 24 เม.ย. 2560


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ โครงการจำกัดตะกอน กปภ.สาขาขอนแก่น (พ.) อ.เมือง จ.ขอนแก่น /
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) - 14,000
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานขุดลอกและกำจัดตะกอน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒,๐๐๗,๓๒๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ข้อมูลราคากลาง อัตราราคางานดิน และตารางค่าขนส่ง จากกรมบัญชีกลาง
 - ๕.๒ ข้อมูล ตาราง Factor F จากกรมบัญชีกลาง
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายดิลก กิตติภักดีกุล ประธานคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง 
 - ๖.๒ นายเปรมชิวิน ไตรทิพย์ คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง นชชพ.
 - ๖.๓ นายศุภวิชญ์ อินทร์ทอง คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง 

สรุปประมาณราคา			
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน			
โครงการกำจัดตะกอน กปภ.สาขาขอนแก่น(ท.)			
อ.เมือง จ.ขอนแก่น			
ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.๖/กรค./๐๑๒/๖๐			
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	
		บาท	สต.
หมวดงานสะพานและท่อเหลี่ยม			
1	ค่าวัสดุและอุปกรณ์	0	-
2	ค่าแรงงาน	1,575,044	-
3	รวมเป็นเงิน (ข้อ.1+2)	1,575,044	-
4	ค่า Factor $F = 1.1916 ; (F \times \text{ข้อ.3})$	1,876,822	-
5	ราคาที่ควรเป็น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	1,876,000	-
6	ราคาที่ควรเป็น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	2,007,320	-
7	ราคาเป็นตัวอักษร	(เงินสองล้านเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)	

(เงื่อนไข : เงินล่วงหน้าจ่าย 15% , เงินประกันผลงานหัก 0 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %)



 (นายดิลก กิตติภักดีกุล)
 หัวหน้างานโครงสร้าง ๑
 ประธานกรรมการฯ



 (นายเปรมชรีวิน ไตรทิพย์)
 วิศวกร ๕
 กรรมการฯ



 (นายสุภวิษณุ อินทร์ทอง)
 วิศวกร ๔
 กรรมการฯ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงงาน
โครงการกำจัดตะกอน กปภ.สาขาขอนแก่น(พ.)
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/กรค./012/60

ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	โครงการกำจัดตะกอน โรงกรองน้ำบ้านโโกทา อ.เมือง จ.ขอนแก่น								
1	สระพักตะกอนบ่อที่ 1								
1.1	1.ค่าดูตะกอนพร้อมขนย้ายไปทิ้ง	ลบ.ม.	1,450	-	-	200.00	290,000.00	290,000.00	
1.2	ค่าขุดลอกตะกอนพร้อมขนย้ายไปทิ้ง	ลบ.ม.	2,200	-	-	35.61	78,342.00	78,342.00	
	รวมเป็นเงิน ข้อ 1.							368,342.00	
2	สระพักตะกอนบ่อที่ 2								
2.1	1.ค่าดูตะกอนพร้อมขนย้ายไปทิ้ง	ลบ.ม.	1,450	-	-	200.00	290,000.00	290,000.00	
2.2	ค่าขุดลอกตะกอนพร้อมขนย้ายไปทิ้ง	ลบ.ม.	2,200	-	-	35.61	78,342.00	78,342.00	
	รวมเป็นเงิน ข้อ 2.							368,342.00	
3	สระพักตะกอนบ่อที่ 3								
3.1	1.ค่าดูตะกอนพร้อมขนย้ายไปทิ้ง	ลบ.ม.	1,450	-	-	200.00	290,000.00	290,000.00	
3.2	ค่าขุดลอกตะกอนพร้อมขนย้ายไปทิ้ง	ลบ.ม.	2,200	-	-	35.61	78,342.00	78,342.00	
	รวมเป็นเงิน ข้อ 3.							368,342.00	
4	สระพักตะกอนบ่อที่ 4								
4.1	1.ค่าดูตะกอนพร้อมขนย้ายไปทิ้ง	ลบ.ม.	1,450	-	-	200.00	290,000.00	290,000.00	
4.2	ค่าขุดลอกตะกอนพร้อมขนย้ายไปทิ้ง	ลบ.ม.	2,200	-	-	35.61	78,342.00	78,342.00	
	รวมเป็นเงิน ข้อ 4.							368,342.00	
5	งานอื่นๆ								
5.1	ค่าปรับแต่งขอบลาดเอียงและปรับแต่คันสระพักตะกอน	ลบ.ม.	3,800			8.60	32,680.00	32,680.00	
5.2	ค่าขุดปรับแต่งพื้นที่ทิ้งตะกอน	ลบ.ม.	1,800			17.22	30,996.00	30,996.00	
5.3	ค่าลกรางระบายตะกอน บ่อที่ 1 ถึง บ่อที่ 4	เหมา	1	-	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
5.4	งานถางป่าและกำจัดวัชพืช	เหมา	1	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	รวมเป็นเงิน ข้อ 5.							101,676.00	
6	รวมเป็นเงิน ข้อ.1 ถึง ข้อ.5							1,575,044.00	
7	ค่า FACTOR F =.....1.1916.....x ข้อ. 6							1,876,822	
8	ราคาที่เหมาะสมไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม							1,876,000	
	ราคาที่เหมาะสมไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม							เงินหนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน	1,876,000


.....
(นายดิถก กิตติภักดีกุล)
หัวหน้างานโครงสร้าง ๑
ประธานกรรมการฯ


.....
(นายเปรมชีวิน ไตรทิพย์)
วิศวกร ๕
กรรมการฯ


.....
(นายสุภวิษณุ อินทร์ทอง)
วิศวกร ๕
กรรมการฯ