

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนสายตลาดเก่า-บ้านห้วยไต้ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓,๔๐๕,๐๐๐. บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานวางท่อขยายเขต
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓,๖๔๓,๓๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ งานก่อสร้างทาง เป็นเงิน ๓,๖๔๓,๓๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย	ประธานกรรมการ 
นายพลากร พลอุดมโชค	กรรมการ 
นายสุริยะ ทองรอด	กรรมการ 

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ)และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนสายตลาดเก่า-บ้านห้วยไต้ ต.ทับปrik อ.เมือง จ.กระบี่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่


แบบ ปร.5

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1.	ประเภทงานก่อสร้างทาง				
1.	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	2,705,927.00			
	รวมประเภทงานก่อสร้างทาง	2,705,927.00	1.3789	3,731,203	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด		3,731,203	
		คิดเป็นเงินประมาณ		3,643,350	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	สามล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน		3,405,000	(ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		238,350	

หมายเหตุ

Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%,ประกันผลงานหัก 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


(นายพลากร พลอุดมโชค)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสุริยะ ทองรอด)
กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
ถนนสายตลาดเก่า-บ้านห้วยโต ต.ห้วยปริก อ.เมือง จ.กระบี่
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่

แบบเลขที่2560(09)กบ17(18)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	3,426	ม.	275	942,150	107	366,582	1,308,732
2	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 6	1,000	ม.	533	533,000	179	179,000	712,000
3	Stub-End & Backing-Ring Ø 160 มม. รวมน๊อตประเก็นยางแล้ว	8	ชุด	1,132	9,056	-	-	9,056
4	Stub-End & Backing-Ring Ø 225 มม. รวมน๊อตประเก็นยางแล้ว	2	ชุด	1,829	3,658	-	-	3,658
5	ท่อ S/P (ปลอก ดันท่อลอด) Ø 250 มม.	15	ม.	1,901	28,515	1,936	29,040	57,555
6	ท่อ S/P (ปลอก วางท่อ) Ø 250 มม.	96	ม.	1,901	182,496	162	15,552	198,048
7	ท่อ S/P (ปลอก วางท่อ) Ø 300 มม.	20	ม.	2,442	48,840	227	4,540	53,380
8	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 150 มม.	2	ชุด	7,840	15,680	660	1,320	17,000
9	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 200 มม.	1	ชุด	10,790	10,790	880	880	11,670
10	แอร์วาล์ว Ø 1"	2	ตัว	2,930	5,860	110	220	6,080
11	ป้อแอร์วาล์ว	1	ป้อ	4,800	4,800	300	300	5,100
12	ลูกถ้วย คสล. ท่อ Ø 160 มม	7	ชุด	1,000	7,000	-	-	7,000
13	मुखอง	1	ชุด	4,990	4,990	-	-	4,990
14	ลูกถ้วย คสล. ท่อ Ø 225 มม	2	ชุด	1,200	2,400	-	-	2,400
15	ชุดดับเพลิง Ø 4"	3	ชุด	13,800	41,400	-	-	41,400
16	อุปกรณ์ประกอบท่อและอื่นๆ	1	เหมา					154,868
17	ค่าซ่อมคอนกรีต	26	ตร.ม.	470	12,220	50	1,300	13,520
18	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	9	-	0	0	900	8,100	8,100
19	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	5	-	0	0	150	750	750
20	ค่าขนส่ง รถบรรทุก10ล้อ(กระบี่)	5	เที่ยว	18,124	90,620	-	-	90,620
ราคาดำเนินดีเซล 23.49 บาท/ลิตร 28/6/2560				รวมเงิน				2,705,927



(นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพลากร พลอุดมโชค)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุริยะ ทองรอด)
กรรมการกำหนดราคากลาง