




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หน้าบ้านเลขที่ ๓๒/๑๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ ถึงเขตเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร
๓. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๔. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๙๖๔,๐๐๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. ลักษณะงานโดยสังเขป ขยายเขตจำหน่ายน้ำ
๖. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒,๐๕๐,๐๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๗.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๒,๐๕๐,๐๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย	ประธานกรรมการ 
นายพลากร พลอุดมโชค	กรรมการ 
นายวรวัฒน์ กิจไพบูลทวี	กรรมการ 

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หน้าบ้านเลขที่ 32/19 หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ ถึงเขตเทศบาลตำบลเขานินพันธ์ ตำบลเขานินพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หน้าบ้านเลขที่ 32/19 หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ ถึงเขตเทศบาลตำบลเขานินพันธ์ ตำบลเขานินพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี				
	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร				
1	ประเภทงานทาง				
	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แบบเลขที่ 2560(14) นส 17(19)	1,504,738	1.3624	2,050,054	
	รวมประเภทงานทาง	1,504,738	1.3624	2,050,054	
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด	2,050,054
				คิดเป็นเงินประมาณ	2,050,000 (รวม VAT)
	ตัวอักษร	สองล้านห้าหมื่นบาทถ้วน			
			หรือคิดเป็นเงิน	1,915,888 (ไม่รวม VAT)	
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม	134,112	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 0%, ประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



( นายอติวิน เอี่ยมคล้าย )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( นายพลกร พลุคฺมโชค )  
กรรมการกำหนดราคากลาง



( นายวรวัฒน์ กิจไพบุลหิ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

หน้าบ้านเลขที่ 32/19 หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ ถึงเขตเทศบาลตำบลเขานินันท์ ตำบลเขานินันท์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร

แบบเลขที่ 2560(14) นส17(19)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน	
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	ค่าท่อ								
	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	2,480	ม.	275	682,000	116	287,680	969,680	
	ท่อ S/P ชนิดบนดิน Ø 150 มม.	20	ม.	1,516	30,320	108	2,160	32,480	
	ท่อ S/P ชนิดใต้ดิน Ø 150 มม.	8	ม.	1,160	9,280	108	864	10,144	
2	ท่อปลอก								
	ท่อ S/P (ปลอก วางท่อ) Ø 250 มม.	38	ม.	1,901	72,238	162	6,156	78,394	
3	ประตุน้ำทุกประเภท								
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ทึบกุญแจ Ø 150 มม.	2	ชุด	7,840	15,680	660	1,320	17,000	
4	ค่าอุปกรณ์ท่อ								
	ค่าอุปกรณ์ท่อ อาทิเช่น สามทาง,ข้อโค้ง,หน้างาน,แอร์วาล์ว,STUB END & BACING RING ฯลฯ	1	เหมา	87,785	87,785	4,900	4,900	92,685	
5	ชุดดับเพลิง Ø 4"	2	ชุด	13,800	27,600	0	0	27,600	
6	ค่าข้อมคอนกรีต	11	ตร.ม.	470	5,170	50	550	5,720	
7	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	5	-	0	0	900	4,500	4,500	
8	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	3	-	0	0	150	450	450	
9	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(นาสาร)	2.62	เที่ยว	13,559	35,525	0	0	35,525	
10	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ	12	ตัว	240	2,880	50	600	3,480	
11	โครงสร้างคสล.รับท่อ F1	4	ม.	43,575	174,300	0	0	174,300	
12	โครงถัก Ø 160 มม.	20	ม.	1,765	35,300	874	17,480	52,780	
								1,504,738	
Factor F =								1.3624	2,050,054
ประมาณราคา									2,050,000

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3624

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ราคาน้ำมันดีเซล วันที่ 24 ก.ค. 2560 ราคาเฉลี่ย 24.79 บาท



(นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย)  
วิศวกร ๗ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน ๘  
งานโครงการก่อสร้าง ๑  
ประธานกรรมการ

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %



(นายพลากร พลอุดมโชค)  
วิศวกร ๖  
กรรมการ



(นายวรวัฒน์ กิจไพฑูริ)  
ช่างโยธา ๔  
กรรมการ

สองล้านห้าหมื่นบาทถ้วน