

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการงานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยหินปิด-บ้านช้างแรก หมู่ ๕ ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย

จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๒๖,๒๕๔.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๖๘๔,๐๐๐.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง เอกสารแนบ กองแผนและวิชาการ

๕.๑.....

๕.๒.....

๕.๓.....

๕.๔.....

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๒

ประธานกรรมการ

๖.๒ น.ส.ศิริลักษณ์ ศิริบุรณ์

นายช่างโยธา ๕

กรรมการ

๖.๓ นายทรงศักดิ์ ชื่นสุวรรณ

ช่างโยธา ๔

กรรมการ



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ มท ๕๕๔๒๐-๑ / -

วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง กำหนดราคากลางงานจ้างเหมา

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ผ่าน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ)

(นายสมาน เรืองธรรม)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ที่ ๓๘๗/๒๕๖๐ ลง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ค่าจ้างทอขยายเขตจำหน่ายน้ำขอยหินปิด-บ้านช้างแรก หมู่ ๕ ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน นั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการพิจารณาจากเอกสารประกวดราคาโดยยึดถือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาดังกล่าว เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๖๘๕,๐๐๐.- บาท (เงินหกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว งานมี ๑ งวด และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖๐ วัน ประกอบด้วย รายละเอียดบัญชีแสดงวัสดุและราคาก่อสร้างตามแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผอ.กปร.

เพื่อดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายชินทร์ คำกลิ่น)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๒

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(น.ส.ศิริลักษณ์ ศิริบูรณ์)

นายช่างโยธา ๕

กรรมการ

เรียน ทนง.พัสดุฯ

เพื่อดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายทรงศักดิ์ ชื่นสุวรรณ)

ช่างโยธา ๔

กรรมการ

(นางจักรพจน์ คำจันทร์)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓

๑ 4 พ.ย. 2560

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

รายละเอียดประมาณการ

คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ขอยหินปิด - บ้านช้างแรก หมู่ 5 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน

แบบเลขที่ ปช. 61-007

ลำดับ	รายการ/ขนาด	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน
1	ค่าท่อและอุปกรณ์				
1.1	ค่าท่อ				
	- ท่อPVC dia 100 mm.ชั้น 8.5	2,362	เมตร	134	316,508
	- ท่อ ปลอก S dia 200 mm.(ขุดวาง)	10	เมตร	1,464	14,640
	รวมค่าใช้จ่าย ตามข้อ 1.1				331,148
1.2	ค่าอุปกรณ์				
	- ชุดดับเพลิง dia 100 mm.	2	ชุด	13,800	27,600
	- ประตุน้ำใต้ดิน dia.100 มม. (รวมฝาครอบ)	2	ชุด	5,330	10,660
	- สามทางหน้างานสามด้าน dia 100 x 100 มม.	2	ตัว	1,460	2,920
	- ท่อส้นหน้างานปลายปากกระชัง dia 100 mm.	4	ตัว	820	3,280
	- Nut&Bolt&Rubberseal dia 100 mm.	9	ชุด	230	2,070
	- หน้างานคาบอด dia 100 mm.	1	แผ่น	295	295
	รวมค่าใช้จ่าย ตามข้อ1.2				46,825
	รวมค่าใช้จ่าย ตามข้อ 1 (1.1+1.2)				377,973
2	ค่าแรงงานและสิ่งก่อสร้าง				
2.1	ค่าแรงงาน				
	- ท่อPVC dia 100 mm.ชั้น 8.5	2,362	เมตร	49	115,738
	- ท่อ ปลอก S dia 200 mm.(ขุดวาง)	10	เมตร	131	1,310
	- ค่าแรงงานติดตั้งประตุน้ำ dia.100 มม.	2	จุด	440	880
	- ค่าแรงงานติดตั้งอุปกรณ์เหล็กหล่อ dia.100 มม.	6	จุด	260	1,560
	- ค่าทดสอบท่อ dia.100 - 200 มม.	2,362	เมตร	900m/500m	4,252
	- ค่าลอกรินล้างท่อ dia 100 - 200 มม.	2,362	เมตร	150m/1000m	354
	รวมค่าใช้จ่าย ตามข้อ 2.1				124,094
2.2	ค่าสิ่งก่อสร้าง				
	- ค่าแท่นคอนกรีตยึดประตุน้ำ+หีบกุญแจ dia.100 มม.	2	จุด	255	510
	- ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง dia.100 มม.	2	จุด	98	196
	- ค่าซ่อมถนนลาดยาง	3	ตร.ม.	300	900
	- ค่าซ่อมถนนค.ส.ล.	3	ตร.ม.	500	1,500
	รวมค่าใช้จ่าย ตามข้อ 2.2				3,106

นายทรงศักดิ์ จันทสุวรรณ
ช่างโยธา

นายสุวิทย์ อ.บุญ
ช่างโยธา

นายสมชาย อ.บุญ
ช่างโยธา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

รายละเอียดประมาณการ

คำวางทอขยายเขตจำหน่ายน้ำ ขอยหินปิด - บ้านช้างแรก หมู่ 5 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน

แบบเลขที่ ปช. 61-007

ลำดับ	รายการ/ขนาด	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน
	รวมค่าใช้จ่าย ตามข้อ 2 (2.1+2.2)				127,200
	รวมค่าใช้จ่าย ตามข้อ 1 + 2				505,173
3	FACTOR F		1.3592		181,458
4	รวมค่าใช้จ่าย ตามข้อ 1+2+3				686,630
5	รวมค่าใช้จ่าย(รวมภาษี)				684,000

นายทรงศักดิ์ ชื่นสุวรรณ
ช่างโยธา 4

นายศิริลักษณ์ ใจบุญ
ช่างโยธา

58
(นายธนกร ด่านเนิน)
หัวหน้างาน งานโครงการก่อสร้าง 2