

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการงานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำแยกทางหลวง ๓๔๔๐ ตลาดเขต - วัดหนองกระทุ่ม อ.สองพี่น้อง  
จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๙๑๙,๔๑๐.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓,๙๑๙,๐๐๐.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง เอกสารแนบ กองแผนและวิชาการ

๕.๑.....

๕.๒.....

๕.๓.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ประธานกรรมการ

๖.๒ หัวหน้างานแผนงาน

กรรมการ

๖.๓ นายณัฐพร จินดาเย็น ช่างโยธา ๓

กรรมการ



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ มท ๕๕๔๒๐-๑ / - วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง กำหนดราคากลางงานจ้างเหมา

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓


ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ที่ ๔๐๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำแยกทางหลวง ๓๔๔๐ ตลาดเขต - วัดหนองกระทู้ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทอง นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการพิจารณาจากเอกสารประกวดราคาโดยยึดถือหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาดังกล่าว เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๓,๙๑๙,๐๐๐.- บาท ( เงินสามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน ) ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว งานมี ๑ งวด และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๒๐ วัน ประกอบด้วย รายละเอียดบัญชีแสดงวัสดุและราคา ก่อสร้างตามแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผอ.กปร.

เพื่อดำเนินการต่อไป

  
(นายจักรพงษ์ คำจันทร์)  
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓  
๒๗ พ.ย. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสาธิต เรืองจร)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายไพโรจน์ ภูภาณสมบุญ)

หัวหน้างานแผนงาน

เรียน นาง.พัสดุฯ

เพื่อดำเนินการต่อไป

  
(นายโกศล อักษรอินทร์)  
ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป  
๒๗ พ.ย. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายณัฐพร จินดาเย็น)

ช่างโยธา ๓

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓

รายละเอียดประมาณการ



ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แยกทางหลวง ๓๔๔๐ ตลาดเขต - วัฒนองกระทุ้อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทอง

แบบเลขที่ สฟ.๒๕ - ๐๐๒/๕-๕

ลำดับ	รายการ/ขนาด	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน
<b>๑</b>	<b>ค่าท่อและอุปกรณ์</b>				
<b>๑.๑</b>	<b>ค่าท่อ</b>				
	- ท่อ HDPE ๘๐ dia ๒๒๕ PN.๖	๓,๑๒๔	เมตร	๖๕๒	๒,๐๒๕,๖๐๘
	- ท่อ S dia ๒๐๐ มม. (บนดิน)	๒๑	เมตร	๑,๙๘๐	๔๑,๕๘๐
	- ท่อ S dia ๒๐๐ มม. (ใต้ดิน)	๒๑	เมตร	๑,๙๘๒	๔๑,๕๒๒
	- ท่อปลอก S dia ๒๐๐ (ขุดวาง)	๒๐	เมตร	๑,๔๖๔	๒๙,๒๘๐
	<b>รวมค่าใช้จ่าย ตามข้อ ๑.๑</b>				<b>๒,๑๑๖,๖๙๐</b>
<b>๑.๒</b>	<b>ค่าอุปกรณ์</b>				
	- ชุดดับเพลิง dia ๑๐๐ มม.	๓	ชุด	๑๓,๘๐๐	๔๑,๕๐๐
	- ประตูน้ำใต้ดิน dia ๒๐๐ มม. (หีบกุญแจ)	๑	ชุด	๑๐,๙๙๐	๑๐,๙๙๐
	- แอร์วาล์ว dia ๕๐ มม.	๒	ชุด	๗,๘๕๐	๑๕,๗๐๐
	- สวมทางหน้างาน ๓ ด้าน dia ๒๐๐x๑๐๐x๒๐๐ มม.	๔	ตัว	๓,๔๕๐	๑๓,๘๐๐
	- โคง ๕๕ หน้างานสองด้าน dia ๒๐๐ มม.	๘	ตัว	๓,๐๖๐	๒๔,๔๘๐
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia ๒๐๐ มม.	๒๕	แผ่น	๒,๑๒๕	๕๓,๐๐๐
	- หน้างานดาบอด dia ๒๐๐ มม.	๑	แผ่น	๗๒๐	๗๒๐
	- Stub - End dia ๒๒๕ มม.	๑๐	ตัว	๒,๑๐๖	๒๑,๐๖๐
	- น็อต สกรู ชุด Stub - End dia ๒๒๕	๑๐	ชุด	๕๖๕	๕,๖๕๐
	- น็อต สกรู ประกันยาง dia ๒๐๐ มม.	๒๕	ชุด	๓๘๕	๙,๖๒๕
	- น็อต สกรู ประกันยาง dia ๑๐๐ มม.	๕	ชุด	๒๓๐	๑,๑๕๐
	<b>รวมค่าใช้จ่าย ตามข้อ ๑.๒</b>				<b>๒๑๖,๗๖๐</b>
	<b>รวมค่าใช้จ่าย ตามข้อ ๑ ( ๑.๑+๑.๒ )</b>				<b>๒,๓๓๓,๔๕๐</b>
<b>๒</b>	<b>ค่าแรงงานและสิ่งก่อสร้าง</b>				
<b>๒.๑</b>	<b>ค่าแรงงาน</b>				
	- ท่อ HDPE ๘๐ dia ๒๒๕ PN.๖	๓,๑๒๔	เมตร	๑๗๔	๕๔๓,๑๙๖
	- ท่อ S dia ๒๐๐ มม. (บนดิน)	๒๑	เมตร	๑๓๑	๒,๗๕๑
	- ท่อ S dia ๒๐๐ มม. (ใต้ดิน)	๒๑	เมตร	๑๓๑	๒,๗๕๑
	- ท่อปลอก S dia ๒๐๐ (ขุดวาง)	๒๐	เมตร	๑๓๑	๒,๖๒๐
	- ประตูน้ำใต้ดิน dia ๒๐๐ มม. (หีบกุญแจ)	๓	ชุด	๘๘๐	๒,๖๔๐
	- แอร์วาล์ว dia ๕๐ มม.	๒	ชุด	๒๒๐	๔๔๐
	- ค่าแรงเชื่อม Stub - End dia ๒๒๕ มม PN.๖.๓	๑๐	ชุด	๒๐๐	๒,๐๐๐
	- ค่าทดสอบท่อ dia ๑๐๐ - ๒๐๐ mm.	๓,๑๖๖	เมตร	๙๐๐ ร./๕๐๐ ม.	๒,๘๕๙
	- ค่าก่อสร้างสิ่งก่อสร้างท่อ dia ๑๐๐ - ๒๐๐ mm.	๓,๑๖๖	เมตร	๑๕๐ ร./๑๐๐๐ ม.	๔๗๕
	<b>รวมค่าใช้จ่าย ตามข้อ ๒.๑</b>				<b>๕,๗๘๖,๕๗๒</b>
<b>๒.๒</b>	<b>ค่าสิ่งก่อสร้าง</b>				
	- ค่าแท่นคอนกรีตยึดประตูน้ำ+หีบกุญแจ dia ๒๐๐ มม.	๓	ชุด	๓๐๕	๙๑๕
	- ค่าแท่นคอนกรีตยึดสวมทาง dia ๒๐๐ มม (แนวถนน)	๓	ชุด	๑,๐๓๖	๓,๑๐๘
	- ค่าแท่นคอนกรีตยึดท่อโคง ๕๕ dia ๒๐๐ มม (แนวโคง)	๕	ชุด	๗๖๕	๓,๘๒๖
	- ค่าเสริมท่อ S dia ๒๐๐ mm ตามแบบเลขที่ SD๓๔๐/๐๑๕ SD๓๔๐/๐๑๖	๔	ชุด	๑๓,๑๒๐	๕๒,๔๘๐
	- ค่าก่อสร้างสะพานรับท่อ dia ๒๐๐ มม. ตามแบบเลขที่ ปปช.๓-๐๑๖	๑๖	เมตร	๒,๒๕๐	๓๖,๐๐๐
	<b>รวมค่าใช้จ่าย ตามข้อ ๒.๒</b>				<b>๔๕,๕๕๙</b>
	<b>รวมค่าใช้จ่าย ตามข้อ ๒ ( ๒.๑+๒.๒ )</b>				<b>๖๗๕,๑๓๑</b>
	<b>รวมค่าใช้จ่าย ตามข้อ ๑ + ๒</b>				<b>๓,๐๐๘,๕๘๑</b>
<b>๓</b>	<b>FACTOR F</b>			<b>๑.๓๕๗๒</b>	<b>๑,๐๗๘,๘๖๕</b>
<b>๔</b>	<b>รวมค่าใช้จ่าย ตามข้อ ๑+๒+๓</b>				<b>๔,๐๘๗,๔๔๖</b>
<b>๕</b>	<b>รวมค่าใช้จ่าย ( รวมภาษี )</b>				<b>๔,๐๘๗,๔๔๖</b>

SAY (รวมภาษี) = ๓,๙๑๙,๐๐๐ บาท

  
นางนันทา จินตาน  
ช่างโยธา ๓

  
นางนันทา จินตาน  
หัวหน้างาน ๓ งานแผนงาน  
  
นางนันทา จินตาน  
หัวหน้างาน ๓ งานแผนงาน