

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่องานย้ายแนวท่อถนนสายท้องศาลา-วังตะเคียน-โฉลกหล้า (ตอนที่ ๒) อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓,๙๘๑,๐๒๙ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานย้ายแนวท่อ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔,๒๕๙,๗๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๗.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๔,๒๕๙,๗๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นายมานิต อินทรประเสริฐ  ประธานกรรมการ
 - นายเมธี เพชรอนันต์  กรรมการ
 - นายประจักษ์ จันทร  กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

งานย้ายแนวท่อ

ถนนสายท้องศาลา-วังตะเคียน-โฉลกหล้า (ตอนที่ 2)

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
	งานย้ายแนวท่อ	3,134,910.22			
	แบบเลขที่ 2560(23) พน (04)(30)				
	รวมประเภทงานทาง	3,134,910.22	1.3603	4,264,418.37	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			4,264,418.37	
	คิดเป็นเงินประมาณ			4,259,700.00	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน		3,981,028.04	(ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		278,671.96	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%, ประกันผลงานหัก 10%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



(นายมานิต อินทรประเสริฐ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเมธี เพชรอนันต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายประจักษ์ จันทร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

งานย้ายแนวท่อ

ถนนสายห้องศาลา-วังตะเคียน-โฉลกหล้า (ตอนที่ 2)

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน

แบบเลขที่ 2560(23) พน (04)(30)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ค่าเรือและฝังบกลบท่อ HDPE 80 Ø 315 มม. PN 6	2,840.00	ม.	0	0	399.96	1,135,886.40	1,135,886.40
2	ค่าเชื่อมท่อ HDPE 80 Ø 315 มม. PN 6	27.00	จุด	0	0	1,236.24	33,378.48	33,378.48
3	ค่าแรงเรือและฝังบกลบ ท่อ HDPE 80 Ø 160 มม. PN 6.3	103.00	ม.	0	0	164.72	16,966.16	16,966.16
4	ค่าเชื่อม ท่อ HDPE 80 Ø 160 มม. PN 6.3	1.00	จุด	0	0	403.68	403.68	403.68
5	ค่าเรือและฝังบกลบท่อ S/P ชนิดใต้ดิน Ø 150 มม.	516.00	ม.	0	0	216.00	111,456.00	111,456.00
6	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	5,156.00	ม.	129	665,124	88.00	453,728.00	1,118,852.00
7	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 10	20.00	ม.	211	4,220	101.00	2,020.00	6,240.00
8	ท่อ PB Ø 50 มม. SDR 13.5	88.00	ม.	187	16,456	21.00	1,848.00	18,304.00
9	ท่อ G/S Ø 4 "	2.00	ม.	401	802	73.00	146.00	948.00
10	ท่อ G/S Ø 1 "	1.20	ม.	85	102	9.00	10.80	112.80
11	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 200 มม.	85.00	ม.	1,464	124,440	131.00	11,135.00	135,575.00
12	ท่อ S/P (ปลอก_ดันท่อลอด) Ø 300 มม.	16.00	ม.	2,442	39,072	1,936.00	30,976.00	70,048.00
13	ค่าเตรียมงานดันท่อลอด-Sheet pile	1.00	จุด	27,000	27,000	-	-	27,000.00
14	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ทึบกฎแฉ Ø 100 มม.	14.00	ชุด	5,330	74,620	440.00	6,160.00	80,780.00
15	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2 "	1.00	ตัว	910	910	220.00	220.00	1,130.00
16	ฝาครอบประตุน้ำ Ø 2 "	1.00	ตัว	1,500	1,500	-	-	1,500.00
17	แอร์วาล์ว Ø 1"	1.00	ตัว	2,930	2,930	110.00	110.00	3,040.00
18	บ่อแอร์วาล์ว	1.00	บ่อ	4,800	4,800	300.00	300.00	5,100.00
19	สามทางหน้างาน Ø 100 x 100 x 100 มม.	14.00	ตัว	1,460	20,440	260.00	3,640.00	24,080.00
20	สามทางวางหน้างาน Ø 100 x 100 x 100 มม.	1.00	ตัว	1,400	1,400	260.00	260.00	1,660.00
21	สามทาง Ø 50 x 50x 50 มม.	1.00	ม.	511	511	-	-	511.00
22	ข้อโค้ง 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 100 มม.	8.00	ตัว	970	7,760	260.00	2,080.00	9,840.00
23	ท่อสันหน้างานปลายเรียบ&ปากกระดิ่ง Ø 100 มม.	7.00	ตัว	820	5,740	260.00	1,820.00	7,560.00
24	ท่อสันเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน Ø 100 มม.	2.00	ตัว	1,115	2,230	260.00	520.00	2,750.00
25	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 100 มม.	2.00	ตัว	290	580	-	-	580.00
26	หน้างานเหล็กเหนียว Ø 100 มม.รวมค่าเชื่อม	10.00	ตัว	430	4,300	-	-	4,300.00
27	Stub-End & Backing-Ring Ø 110 มม. รวมน็อตประเก็นยางแล้ว	34.00	ชุด	546	18,564	-	-	18,564.00
28	รัดแยกเหล็กหล่อ สำหรับท่อ PE Ø 160 มม.	1.00	ตัว	1,225	1,225	390.00	390.00	1,615.00
29	รัดแยกเหล็กหล่อ สำหรับท่อ PE Ø 110 มม.	46.00	ตัว	855	39,330	260.00	11,960.00	51,290.00
30	ข้อต่อเกลียวนอก Ø 50 x 2"	2.00	ตัว	358	716	-	-	716.00
31	ข้องอเกลียวนอก Ø 50 x 2"	1.00	ตัว	379	379	-	-	379.00
32	ฝาอุดท่อ Ø 50 มม.	2.00	ตัว	152	304	-	-	304.00
33	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø 150 มม.	56.00	ชุด	380	21,280	-	-	21,280.00
34	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø 100 มม.	41.00	ชุด	230	9,430	-	-	9,430.00
35	ค่าแท่นคอนกรีตยึดยึดสามทาง Ø 100 มม.	15.00	จุด	270	4,050	-	-	4,050.00
36	ค่าแท่นคอนกรีตยึดยึดสามทาง Ø 300 มม.	1.00	จุด	1,850	1,850	-	-	1,850.00
37	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ	25.00	ตัว	240	6,000	50.00	1,250.00	7,250.00
38	ค่างาน by pass ท่อ PE 315 มม.	1.00	เหมา	31,634	31,634	-	-	31,634.00
39	ค่างานประสานผู้ใช้น้ำเดิม	1.00	เหมา	9,635	9,635	-	-	9,635.00
40	ชุดดับเพลิง Ø 4"	4.00	ชุด	13,800	55,200	-	-	55,200.00

กรรมการกำหนดราคากลาง